

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 года за № 1024-94130281.

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ»**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Центр оценки инвестиций»**



В.В. Снедкова

ОТЧЕТ № РВМ-РТ/25-15-Ц

от 19 декабря 2025 года

**Оценка справедливой стоимости 1 (Одной)
обыкновенной именной бездокументарной акции
АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203),
государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе различных
пакетов акций**

Заказчик:	АО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»
Исполнитель:	ООО «Центр оценки инвестиций»
Цели и задачи оценки:	Определение справедливой стоимости объекта оценки для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 года
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки:	Дополнительное соглашение № 25-15 от «16» декабря 2025 г. к Договору № РВМ-рт/19-01 от «18» декабря 2019 г. о долгосрочном сотрудничестве и на проведение оценки
Дата проведения оценки:	30 сентября 2025 г.
Дата составления отчета:	19 декабря 2025 г.

г. Королёв МО, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО	4
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
1.1. Задание на оценку	6
1.2. Сведения об оценщике, проводившем оценку	9
1.3. Сведения о заказчике оценки	9
1.4. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор	9
1.5. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»	10
1.6. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке внешних организациях и квалифицированных отраслевых специалистах	10
1.7. Указание на стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки, методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России	10
1.8. Анализ выполнения принципов использования информации при проведении оценки	12
1.9. Основные этапы процесса оценки	13
II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	14
2.1. Общие положения	14
2.2. Перечень документов, используемых при проведении оценки и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки	14
2.3. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения	15
2.4. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки	15
2.5. Общая информация об объекте оценки	18
2.6. Информация, характеризующая деятельность организации	19
2.7. Финансовая информация	20
2.7.1. Анализ финансовых результатов Общества	20
2.7.2. Анализ структуры активов и обязательств Общества	22
2.7.3. Комплексная оценка финансового состояния и инвестиционной привлекательности	27
2.7.4. Прогнозные данные	33
2.8. Описание текущего использования объекта оценки	33
2.9. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки	33
III. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	34
IV. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	35
4.1. Основные тенденции социально - экономического развития в период с 2011 г. по 2024 г.	35
4.2. Основные тенденции социально - экономического развития в 2025 г.	36
4.3. Прогноз социально-экономического развития	39
4.4. Информация о состоянии и перспективах развития отрасли	41
4.5. Анализ российского рынка слияния и поглощений (M&A)	44
4.6. Анализ биржевых сделок (котировок)	51
4.7. Анализ внебиржевых сделок	51
4.8. Общие выводы	51
V. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ	53
5.1. Последовательность определения справедливой стоимости	53
5.2. Общее описание подходов и методов оценки в соответствии с положениями Федеральных стандартов оценки	55
5.3. Согласование результатов оценки	59
5.4. Обоснование подходов и методов оценки	59
VI. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	61
6.1. Расчет стоимости объекта оценки затратным подходом	61
6.1.1. Общие положения	61

6.1.2. Исходные данные для расчета	61
6.1.3. Расчет скорректированной стоимости активов	62
6.1.4. Расчет скорректированной стоимости обязательств	79
6.1.5. Расчет итоговой стоимости объекта оценки	81
6.2. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным (рыночным) подходом	85
6.3. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом	85
6.4. Согласование результатов оценки	85
VII. ВЫВОДЫ.....	87
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 99% ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА»	89
I. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.....	90
1.1. Общие положения	90
1.2. Перечень документов, используемых при проведении оценки и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки	90
1.3. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения.....	91
1.4. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки.....	91
1.5. Общая информация об объекте оценки	92
1.6. Информация, характеризующая деятельность организации	92
1.7. Финансовая информация	93
1.7.1 Анализ финансовых результатов Общества.....	93
1.7.2 Анализ структуры активов и обязательств Общества.....	95
1.7.3. Комплексная оценка финансового состояния и инвестиционной привлекательности	100
1.7.4. Прогнозные данные.....	106
1.8. Описание текущего использования объекта оценки	107
1.9. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки.....	107
II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.....	108
2.1. Расчет стоимости объекта оценки затратным подходом	108
2.1.1. Общие положения.....	108
2.1.2. Исходные данные для расчета	108
2.1.3. Расчет скорректированной стоимости активов	109
2.1.4. Расчет скорректированной стоимости обязательств	158
2.1.5. Расчет итоговой стоимости объекта оценки	159
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО МСФО 13. ДАННЫЕ О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ И ПРОЧИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	163
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ООО «АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА»	170
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, И ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА	205

**Генеральному директору
АО УК «РВМ Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»
г-ну Орлову С. В.**

19 декабря 2025 г.

Уважаемый Сергей Владимирович!

В соответствии с Дополнительным соглашением № 25-15 от «16» декабря 2025 г. к Договору № РВМ-рт/19-01 от «18» декабря 2019 г. о долгосрочном сотрудничестве и на проведение оценки специалистами ООО «Центр оценки инвестиций» проведена оценка справедливой стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе различных пакетов акций, а именно: 0% + 1 акция до 10% акций, от 10% + 1 акция до 25% акций, от 25% + 1 акция до 50% акций, от 50% + 1 акция до 75% акций, от 75% + 1 акция до 100% акций, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций.

ООО «Центр оценки инвестиций» отвечает требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Сотрудник, проводивший оценку, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства, и отвечает требованиям, предъявляемым к оценщикам пунктом 1.7 Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г.

Гражданская ответственность оценщика застрахована ПАО СК «Росгосстрах».

Гражданская ответственность юридического лица, с которым оценщики заключили трудовой договор, застрахована ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Оценка произведена по состоянию на **30.09.2025 г.**

Анализ исходной информации, рыночных данных необходимых для оценки, а также соответствующие расчеты представлены в разделах настоящего Отчета, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений.

Указанный Отчет выполнен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями), введенными в действие Приказами Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14.04.2022г. (ФСО I, II, III, IV, V, VI), №326 (ФСО № 8), Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Согласно условиям Дополнительного соглашения № 25-15 от «16» декабря 2025 г. к Договору № РВМ-рт/19-01 от «18» декабря 2019 г. о долгосрочном сотрудничестве и на проведение оценки, результаты оценки могут быть использованы для расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда; для совершения сделок с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Для указанных целей отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты оценки.

В результате проведенных исследований и расчетов установлено следующее:

1. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 0% + 1 акция до 10% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

88 400 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей

2. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 10% + 1 акция до 25% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

93 500 (Девяносто три тысячи пятьсот) рублей

3. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 25% + 1 акция до 50% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

99 900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей

4. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 50% + 1 акция до 75% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

110 100 (Сто десять тысяч сто) рублей

5. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 75% + 1 акция до 100% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей

Генеральный директор
ООО «Центр оценки инвестиций»
В. В. Снедкова



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Задание на оценку

Представленное ниже задание на оценку идентично заданию на оценку, которое является Приложением №1 к Дополнительному соглашению № 25-15 от «16» декабря 2025 г. к Договору № РВМ-рт/19-01 от «18» декабря 2019 г. о долгосрочном сотрудничестве и на проведение оценки.

1. Объект оценки, включая права на объект оценки.

Объектом оценки является – 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе различных пакетов акций, а именно: 0% + 1 акция до 10% акций, от 10% + 1 акция до 25% акций, от 25% + 1 акция до 50% акций, от 50% + 1 акция до 75% акций, от 75% + 1 акция до 100% акций, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций. Данные об объекте оценки представлены ниже.

Данные об объекте оценки

Наименование характеристики	Значение
Полное фирменное наименование организации	Акционерное общество «Операторская Компания»
Сокращенное фирменное наименование организации	АО «Операторская Компания»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации	5147746312203
Место нахождения организации	г. Москва
Адрес организации	107078, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1
Количество оцениваемых акций	1 (Одна) обыкновенная именная акция АО «Операторская Компания» в составе пакетов акций от 0% + 1 акция до 10% акций, от 10% + 1 акция до 25% акций, от 25% + 1 акция до 50% акций, от 50% + 1 акция до 75% акция, от 75% + 1 акция до 100% акций
Общее количество акций	9 170 (Девять тысяч сто семьдесят) шт.
Категория (тип)	Обыкновенные именные бездокументарные
Номер и дата государственной регистрации выпуска акций	1-01-83025-Н от 29.12.2014 г.
Балансовая стоимость объекта оценки	Не определена

Права на объект оценки - право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».

Ограничения и обременения прав на объект оценки – доверительное управление.

2. Цель оценки.

Цель оценки - определение справедливой стоимости объекта оценки. Результатом оценки (итоговой стоимостью объекта оценки) является стоимость объекта, определенная на основе профессионального суждения оценщика для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 года «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

3. Оценка проводится в соответствии:

- с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (последняя действующая редакция);

- с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (последняя действующая редакция).

4. Вид стоимости и предпосылки стоимости.

Вид стоимости - справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Указанный стандарт определяет понятие «справедливая стоимость» как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 МСФО (IFRS) 13).

Стоимость определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов.

Предпосылки стоимости:

- предполагается сделка с объектом оценки;
- участники сделки или пользователи объекта являются неопределенными лицами (гипотетические участники);
- дата оценки – 30.09.2025 г.;
- предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное использование. Для целей настоящей оценки под наиболее эффективным использованием понимается текущее использование объекта оценки (п. 6 ФСО II, п. 17 ФСО II, п. 29 МСФО (IFRS) 13);
- характер сделки - добровольная сделка в типичных условиях.

Основания для установления предпосылок: вид стоимости «справедливая» подлежит определению в соответствии с целями оценки (Указание Центрального Банка Российской Федерации № 3758-У от 25 августа 2015 года).

5. Дата оценки – 30.09.2025 г.

6. Специальные допущения, иные существенные допущения.

Специальные допущения – отсутствуют.

Иные существенные допущения - при оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся.

7. Ограничения оценки.

- Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, отдельные части отчета не могут являться самостоятельными документами.
- Оценщик не проводит юридическую экспертизу прав на оцениваемый объект. Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в отчете об оценке.
- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на результат оценки; оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
- Исходные данные (информация, показатели, характеристики и т.д.), использованные оценщиком при подготовке отчета и содержащиеся в отчете, были получены из надежных источников, которые, по мнению оценщика, являются достоверными. Тем не менее, оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные оценщиком в отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения.
- Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение факторов (технических, физических и др. показателей), которые могут быть выявлены в отношении объекта оценки после предоставления информации заказчиком, на основе которой проводилась оценка.
- Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки оценщика и другие материалы отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целью оценки.
- Все прогнозы, сделанные в отчете об оценке, базируются на существующей рыночной ситуации на дату оценки. Однако эти предположения могут измениться с течением времени. Оценщик не несет ответственности за изменения социальных, экономических, юридических, физических, природных и иных факторов, а также изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти после даты оценки и повлиять на рыночные факторы, и, таким образом, на стоимость объекта оценки.

- Мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на стоимость объекта.
- Ни заказчик, ни оценочная компания, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено Договором № РВМ-р/19-01 от 18.12.2019 г. о долгосрочном сотрудничестве и на проведение оценки.
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекту, указанной в данном отчете.
- Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд, не требуется от оценщика, если предварительные договоренности по данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме.
- Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценочную компанию и оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц, вследствие легального использования отчета об оценке, кроме случаев, когда в судебном порядке определено, что возникшие убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или умышленно неправомерных действий со стороны оценочной компании или оценщика в процессе оказания услуг по проведению оценки и/или подготовке отчета об оценке.
- От оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по официальному вызову суда или других уполномоченных органов.
- Все расчеты в рамках отчета об оценке проводятся с использованием встроенных средств программы Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчетов приводятся в удобной для восприятия форме (используются округления).
- Определение стоимости объекта оценки предполагает, что текущее использование объекта оценки является его наиболее эффективным использованием.
- Объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, кроме оговоренных в отчете об оценке, которые могут повлиять на его стоимость.

8. Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке объекта оценки.

Отчет об оценке может быть использован заказчиком:

- для расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- для совершения сделок с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

Для указанных целей отчет об оценке может быть использован в течение шести месяцев с даты оценки.

Ни заказчик, ни оценочная компания, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. Отчет или какая-либо его часть не могут быть предоставлены заказчиком для использования в целях рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного письменного согласования с оценочной компанией.

9. Форма составления отчета об оценке.

Отчет составляется в форме документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа (файла) в формате *.pdf, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью оценщика, подготовившего отчет об оценке, и усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа оценочной компании. В случае передачи заказчику отчета об оценке в форме документа на бумажном носителе отчет об оценке предоставляется также в форме электронного документа (файла) в формате *.pdf.

10. Форма представления итоговой стоимости.

Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) должен быть представлен:

- в виде числа (являться результатом математического округления);
- валюта – рубль Российской Федерации.

11. Специфические требования к отчету об оценке.

Отчет об оценке должен быть составлен оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также

внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет на дату оценки.

1.2. Сведения об оценщике, проводившем оценку

Общие сведения об Оценщике	Маслова Антонина Викторовна - действительный член саморегулируемой организации оценщиков НП «АРМО», регистрационный номер 2121. Параметры документа о профессиональном образовании: Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 405047 Государственного университета по землеустройству, г. Москва, от 20.10.2010 г на ведение профессиональной деятельности в сфере «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка бизнеса» №048493-3 от 31 октября 2025 г. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка движимого имущества» №034782-2 от 10 февраля 2023 г. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №035918-1 от 07 марта 2024 г. Стаж работы оценщиком с 2012 года. Заключен трудовой договор с ООО «Центр оценки инвестиций».
Номер контактного телефона оценщика	+7 (495) 229 – 49 - 71
Почтовый адрес оценщика	142438 Ногинский район, д.Большое Буньково, ул.3-я Полевая, д.29
Адрес электронной почты оценщика	antonina2821@mail.ru
Сведения об обязательном страховании ответственности оценщика	Полис страхования ответственности оценщика № 858/2025/СП134/765, выдан 22.07.2025 г. ПАО СК «Росгосстрах», срок действия с 23.08.2025 г. по 22.08.2026 г., страховая сумма 10 000 000 (десять миллионов) рублей
Наименование саморегулируемой организации оценщиков (СРО)	Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков за № 0002 от 04 июля 2007 г.
Юридический адрес саморегулируемой организации оценщиков (СРО)	115280, город Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Местонахождение саморегулируемой организации оценщиков (СРО)	ул. 1-я Ямского поля д.1, стр.1, SLAVA, здание А4, 2 этаж, офис 209, Москва, 125040
Почтовый адрес саморегулируемой организации оценщиков (СРО)	115184, г. Москва, а/я 10.

1.3. Сведения о заказчике оценки

Организационно правовая форма и полное наименование	Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»
Место нахождения (юридический адрес)	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1
Основной государственный регистрационный номер	1057749282810
Дата присвоения ОГРН	29.11.2005 г.

1.4. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Организационно правовая форма и полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки инвестиций»
Основной государственный регистрационный номер	1045003366550
Дата присвоения ОГРН	19.08.2004 г
Место нахождения	141090, Московская область, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, пом. 019
Сведения об обязательном страховании ответственности юридического лица	Полис обязательного страхования ответственности юридического лица № 240005-035-000157 от 25.11.2024 г., выдан ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Срок действия договора (срок страхования) с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. Страховая сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

1.5. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте (объектах) оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.

Размер денежного вознаграждения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, за проведение оценки объекта (объектов) оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта (объектов) оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте (объектах) оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Оценщик не имеет в отношении объекта (объектов) оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица — заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта (объектов) оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта (объектов) оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

1.6. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке внешних организациях и квалифицированных отраслевых специалистах

Для проведения настоящей оценки и подготовке настоящего отчета об оценке внешние организации квалифицированные отраслевые специалисты не привлекались.

1.7. Указание на стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки, методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России

Перечень Федеральных стандартов оценки, регламентирующих оценочную деятельность в РФ.
Согласно статьи 15 Федерального закона об оценочной деятельности №135-ФЗ от 29.07.1998 г. Оценщик обязан соблюдать требования Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, а также требования стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является.

По состоянию на дату оценки введены в действие следующие Федеральные стандарты оценки:

1. Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».
2. Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».
3. Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».
4. Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».
5. Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».
6. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в

некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

7. Федеральный стандарт оценки «Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 328 от 4 июля 2011 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)».

8. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 611 от 25 сентября 2014 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)».

9. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 326 от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)».

10. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 327 от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)».

11. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 328 от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)».

12. Федеральный стандарт оценки «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов (ФСО XI)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 659 от 30 ноября 2022 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов (ФСО XI)».

Применяемые стандарты.

Указанные выше федеральные стандарты оценки можно разделить на две группы:

- первая группа – общие стандарты оценки (ФСО I, II, III, IV, V, VI, ФСО № 5), определяющие общие требования к порядку проведения оценки всех видов объектов оценки и экспертизы отчетов об оценке;
- вторая группа – специальные стандарты оценки (ФСО №№ 7-10, ФСО XI), которые определяют дополнительные требования к порядку проведения оценки, в том числе для отдельных видов объектов оценки (недвижимости, машин и оборудования, бизнеса, нематериальных активов и интеллектуальной собственности).

Оцениваемый объект является объектом, относящимся к понятию «бизнес (собственные долевые инструменты предприятия (акций, долей и т.п.))» и входит в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит», учитывая данные обстоятельства, при проведении настоящей оценки применялись следующие стандарты:

1. Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

2. Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

3. Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

4. Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

5. Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

6. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 200 от 14 апреля 2022 г. «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в

некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

7. Федеральный стандарт оценки «Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)», утвержденный приказом Минэкономразвития России № 328 от 4 июля 2011 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)».

8. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 326 от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)».

9. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

10. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков.

Применяемые методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России

По состоянию на дату оценки советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России одобрены к применению следующие методические рекомендации по оценке:

1. «Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия» (заседание от 23 июня 2015 г.).

В связи с тем, что объект (объекты) оценки не относится (относятся) к понятию «объекты культурного наследия», то в рамках настоящего отчета указанные методические рекомендации не использовались.

1.8. Анализ выполнения принципов использования информации при проведении оценки

При определении стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась информация, полученная от Заказчика, из правовых баз данных и рыночная информация.

Перечень используемых интернет-сайтов и других открытых источников информации, представлен по тексту настоящего Отчета.

Процесс оценки включает работу с информацией - сбор и аналитическая оценка данных по объекту оценки и экономической ситуации на конкретном рынке с целью формирования заключения о стоимости объекта оценки. Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки, существенной для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения Оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе:

- информацию о количественных и качественных характеристиках объекта оценки, включая перечень устанавливающих их документов, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки;
- информацию о рынке объекта оценки, ценообразующих факторах, а также внешних факторах, влияющих на его стоимость.

При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов:

- в отчете об оценке должна быть изложена вся существенная информация, использованная оценщиком при определении стоимости объекта оценки;
- существенная информация, приведенная в отчете об оценке, должна быть подтверждена путем раскрытия ее источников;
- отчет должен содержать достаточное количество сведений, позволяющее квалифицированному специалисту, не участвовавшему в процессе оценки объекта оценки, понять логику и объем проведенного оценщиком исследования, убедиться в его соответствии заданию на оценку и достаточности для цели оценки.

В соответствии с разделом IV ФСО III, в процессе оценки оценщик собирает информацию, достаточную для определения стоимости объекта оценки, принимая во внимание ее достоверность, надежность и существенность для цели оценки. Признание информации достоверной, надежной, существенной и достаточной требует профессионального суждения оценщика, сформированного на основании анализа такой информации. Информация может быть получена от заказчика оценки, правообладателя объекта оценки, экспертов рынка и отрасли, а также из других источников. При этом оценщик учитывает:

- 1) допущения оценки;
- 2) компетентность источника информации и независимость источника информации от

объекта оценки и (или) от заказчика оценки.

Информация рассматривается как существенная, если она достаточно важна и способна повлиять на итоговую рыночную стоимость. Имеющаяся в распоряжении Оценщика информация является важной и существенной с точки зрения способности повлиять на итоговую рыночную стоимость оцениваемого имущества.

Используемая информация, включая документы, определяющие количественные и качественные характеристики объекта оценки, нормативные документы и справочно-методическая литература, а также прочие источники информации, перечисленные в настоящем отчете, признается достаточной для возможности проведения расчетов.

Также, используемая информация полагается достоверной, поскольку, с учетом принятых ограничений и допущений, используемых в настоящем Отчете, соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Документы и отраженную в них информацию Оценщик принимал к сведению только после проверки их соответствия действительной ситуации, установленной в ходе интервьюирования представителей Заказчика оценки.

Представленные документы заверены Заказчиком оценки, а используемая в Отчете внешняя информация подтверждена соответствующими ссылками на источники её получения и на достаточном уровне отражают данные по объекту оценки.

Таким образом, информация, используемая в отчете, позволяет однозначно установить количественные и качественные характеристики объекта оценки, является существенной, достаточной, достоверной и подтвержденной.

В процессе оценки в качестве источников рыночной и аналитической информации были использованы данные в сети Internet, данные периодических печатных изданий и другие источники. Подробные ссылки на источники информации по объектам сравнения, используемым при проведении расчетов, приведены ниже в соответствующих разделах Отчета, а также в Приложении к Отчету.

1.9. Основные этапы процесса оценки

Процесс оценки включает следующие действия:

- согласование задания на оценку заказчиком оценки и оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор, путем подписания такого задания в составе договора на оценку объекта оценки (далее – договор на оценку) или в иной письменной форме в случае проведения оценки на основаниях, отличающихся от договора на оценку, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179) (далее – Федеральный закон);
- сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
- применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
- согласование промежуточных результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в случае необходимости), и определение итоговой стоимости объекта оценки;
- составление отчета об оценке объекта оценки (далее – отчет об оценке).

Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.

В процессе оценки необходимо соблюдать требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, а также следовать положениям методических рекомендаций по оценке, одобренных советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России.

II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1. Общие положения

В соответствии с положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» первым этапом оценки справедливой стоимости является выяснение (описание) конкретного актива или обязательства, являющегося объектом оценки (в соответствии с его единицей учета). В указанном стандарте детализация процесса выяснения (описания) актива отсутствует.

В соответствии с положениями статьи 7 п. 10 федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» в отчете об оценке должно содержаться точное описание объекта оценки с указанием количественных и качественных характеристик объекта оценки, включая права на объект оценки, перечень документов, устанавливающих такие характеристики, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу – реквизиты юридического лица (полное и (или) сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица, место нахождения) и (при наличии) балансовая стоимость данного объекта оценки.

При проведении настоящей оценки была принята следующая последовательность описания объекта оценки:

1. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки.
2. Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки (за исключением описания имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки), а именно:
 - общая информация об объекте оценки;
 - информация, характеризующая деятельность организации.
3. Описание текущего использования объекта оценки.
4. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки, существенно влияющих на его стоимость.

2.2. Перечень документов, используемых при проведении оценки и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки

Установление Оценщиком количественных и качественных характеристик объекта оценки предусмотрено Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Для определения стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась как информация, полученная от Заказчика, так и информация из открытых источников.

В соответствии с п. 13 ФСО III Заказчик оценки, правообладатель объекта оценки или иное уполномоченное ими лицо должны подтвердить, что предоставленная ими информация соответствует известным им фактам. Объем данных, требующих такого подтверждения, и форма подтверждения определяются оценщиком с учетом особенности содержания информации, ее существенности, если особые требования не указаны в задании на оценку. Информация должна быть подтверждена одним из следующих способов:

- путем заверения заказчиком копий документов и материалов;
- путем подписания заказчиком письма-представления, содержащего существенную информацию и (или) перечень документов и материалов, с подтверждением того, что информация соответствует известным заказчику фактам, планы и прогнозы отражают ожидания заказчика.

Перечень исходных данных, полученных от Заказчика, представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Перечень исходных данных

Наименование документа	Вид документа
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	копия
Свидетельство о постановке на налоговый учет	копия
Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) АО «Операторская Компания» за период с 31.12.2020 г. по 30.09.2025 г. с расшифровками по основным статьям баланса	копия
Справка о дивидендной истории на 30.09.2025 г.	копия
Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) ООО "Акселератор прогресса" на 31.12.2020 г. по 30.09.2025 г. с расшифровками по основным статьям баланса	копия
Выписки из ЕГРН на земельные участки, принадлежащие ООО "Акселератор прогресса"	копия

Наименование документа	Вид документа
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами от 30.09.2022 г.	копия
Договор купли-продажи ценных бумаг №30032022-2 от 30.09.2022 г.	копия
Справка о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ-Стабильный» по состоянию на 07.09.2022 г.	копия
Ежемесячный отчёт по клиентскому счёту №70461-70461 за период 01.03.2024 - 31.03.2024 г.	копия
Справка о расчётной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ-Стабильный» по состоянию на 29.02.2024 г.	копия
Справка о расчётной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ-Стабильный» по состоянию на 30.09.2025 г.	копия

Источник: 1. Данные Заказчика.

2.3. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения

В дополнение к указанным в табл. 1 документам, при проведении оценки использовались различные данные, полученные из широкого перечня источников, указанные данные и источники их получения (в виде соответствующих ссылок или копий) указаны в разделах настоящего отчета (включая Приложения).

2.4. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки

Общее описание объекта оценки.

Объектом оценки является – 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-H от 29.12.2014, в составе различных пакетов акций, а именно: 0% + 1 акция до 10% акций, от 10% + 1 акция до 25% акций, от 25% + 1 акция до 50% акций, от 50% + 1 акция до 75% акций, от 75% + 1 акция до 100% акций, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций.

АО «Операторская Компания» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5147746312203.

Место нахождения Общества: 107078, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1.

Имущественные права, связанные с объектом оценки.

Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».

В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.

Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Указанные обстоятельства ограничивают возможность указания реквизитов собственников объекта оценки.

Данные о балансовой стоимости объекта оценки указаны в подразделе 1 настоящего отчета.

Обременения, связанные с объектами оценки.

Объект оценки имеет обременения в виде доверительного управления. В соответствии со статьёй 1012 Гражданского кодекса по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой

инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам. Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д. У." и указано название паевого инвестиционного фонда.

Имущественные права, учитываемые при проведении оценки.

При оценке объекта оценка учитывается право собственности на объект оценки, скидки на фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. Объект считается свободным от ограничений (обременений).

Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ понимается следующее:

- собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом;
- собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
- собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций общества, согласно ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», заключаются в следующем:

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
- в уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными также, если уставом общества установлен порядок их определения или минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли общества. Размер дивиденда не считается определенным в случае, если в уставе общества указан только его максимальный размер. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций. Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, уставом общества должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них, а если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них. Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не позднее срока, определенного уставом (кумулятивные привилегированные акции). Если уставом общества такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются.
- уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом общества. В этом случае уставом общества до государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций должны быть определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений устава общества после размещения первой конвертируемой привилегированной акции соответствующего выпуска не допускается. Конвертация привилегированных акций в

облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при реорганизации общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- уставом непубличного общества могут быть предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных настоящей статьей, право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств (совершение либо несвершение обществом или его акционерами определенных действий, наступление определенного срока, принятие либо непринятие общим собранием акционеров или иными органами общества определенных решений в течение определенного срока, отчуждение акций общества третьим лицам с нарушением

положений устава общества о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия акционеров общества на их отчуждение и иные обстоятельства), преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права. Положения о привилегированных акциях с указанными правами могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении либо внесены в устав или исключены из него по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. Указанные положения устава непубличного общества могут быть изменены по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами - владельцами таких привилегированных акций и большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев иных голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Таким образом, при проведении настоящей оценки стоимость объекта оценки определялась исходя из условия полного перехода прав собственности на объект при отчуждении последнего на открытом рынке.

2.5. Общая информация об объекте оценки

Информация о структуре уставного (складочного) капитала

Сведения о структуре уставного капитала Общества представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Сведения о структуре уставного капитала Общества

Наименование показателя	Значение показателя
Общее количество акций	9 170 шт.
Размер уставного капитала	91 700 000

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

Информация о структуре распределения уставного (складочного) капитала

Сведения о структуре распределения уставного (складочного) капитала Общества представлены в табл. 3.

Таблица 3.

Сведения о структуре распределения уставного (складочного) капитала Общества

Участники	Количество акций, шт.	Величина доли в уставном капитале, в %
Владельцы инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»	9 170	100

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

Информация о правах, предусмотренных учредительными документами Общества

Права учредителей (собственников), предусмотренные учредительными документами, соответствуют правам акционеров согласно ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ по мере увеличения пакета акций их владелец получает те или иные дополнительные преимущества, которые повышают стоимость пакета, т.е. наряду с количественным преимуществом, появляются юридические преимущества, а именно:

- **1 акция** - даёт право участвовать в работе Общего собрания (ст. 59 Закона об АО).
- **1% акций** - даёт право:- ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (п. 4 ст. 51 Закона об АО);- получить у Регистратора сведения об именах владельцев (наименования), а также о количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им акций;- на обращение в суд с иском к члену Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Директору, Генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правление, Дирекция), а равно к Управляющей организации или Управляющему о возмещении убытков в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона об АО (п. 5 ст. 71 Закона об АО);
- **2% акций** - дают право:- внести предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров (ст. 53 Закона об АО);- выдвигать кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;- предлагать кандидата на должность единоличного исполнительного органа;- предлагать формулировки решения по предлагаемым вопросам;- выдвигать кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет) для избрания кумулятивным голосованием на внеочередном Общем собрании Акционеров в случае, если повестка дня содержит этот вопрос.

- **10% акций** - дают право:- требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров (п. 1 ст. 55 Закона об АО);- проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества (п. 3 ст. 85 Закона об АО).
- **15% акций** - гарантируют проведение своего представителя в Совет директоров (Наблюдательный совет). Для открытого Общества с числом Акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества более 1 000 количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества не может быть менее 7 членов, а для Общества с числом Акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций общества более 10 000 - менее 9 членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Таким образом, в первом случае для проведения в Совет директоров (Наблюдательный совет) своего представителя Акционер должен обладать $100 : 7 = 14,21$ % голосов, а во втором - $100 : 9 = 11,1$ %.
- **25% + 1 акция** - позволяют: 1) блокировать вопросы, для решения которых требуется квалифицированное большинство (3/4):- внесение изменений и дополнения в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;- реорганизация Общества;- ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных Законом об АО (п. 4 ст. 49 Закона об АО). 2) приобрести право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.
- **30% акций** - предоставляют возможность иметь кворум при повторном собрании Акционеров, созванного взамен несостоявшегося. Если Акционеров более 500 тысяч Уставом Общества может быть предусмотрен и меньший кворум (ст. 58 Закона об АО).
- **50% + 1 акция**:- определяют наличие кворума Общего собрания Акционеров;- обеспечивают почти полное управление Обществом, за исключением вопросов требующих квалифицированного большинства. Однако при определенных условиях могут решаться и эти вопросы. Если на Общее собрание явилось 70 % Акционеров, то владелец 52, 5 % акций имеет квалифицированное большинство, так как квалифицированное большинство определяется от Акционеров - владельцев обыкновенных голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании (п. 4 ст. 49 Закона об АО).
- **75% + 1 акция** - полное, безусловное и безраздельное управление Обществом. Дают право:- размещать акции посредством закрытой подписки;- размещать по открытой подписке акции, составляющие более 25 % от ранее размещенных обыкновенных акций;- принимать решение о приобретении Обществом собственных акций;- вносить изменения и дополнения в Устав Общества;- утверждать Устав Общества в новой редакции;- принимать решения о реорганизации и ликвидации Общества;- определять количество объявленных акций, их номинальную стоимость, категорию (тип) и права, предоставляемые ими.
- **100% акций** - дают право принимать любые решения без соблюдения сроков созыва и проведения Общего собрания Акционеров.

Информация о распределении прибыли Общества

Общество не осуществляло выплату дивидендов в ретроспективном периоде.

Сведения о наличии и условиях корпоративного договора

Согласно данным Заказчика Общество не имеет корпоративного договора.

2.6. Информация, характеризующая деятельность организации

Информация о создании бизнеса.

Акционерное общество «Операторская Компания» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.11.2014 г. за основным государственным регистрационным номером 5147746312203.

Учредителем Общества является Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал», Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».

Информация о развитии бизнеса.

В соответствии с кодом ОКВЭД – 64.99.11, основным видом деятельности АО «Операторская Компания» является вложения в ценные бумаги.

Общество также вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законом, в том числе:

- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

По состоянию на дату оценки Общество владеет:

- 99% долей в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса».
- паями ЗПИФ комбинированного фонда «ТФГ - Стабильный» в количестве 900 828 шт.

Условия функционирования бизнеса.

Условия функционирования бизнеса определяются видом экономической деятельности Общества. Оцениваемое Общество имеет ОКВЭД 64.99.11 - вложения в ценные бумаги.

Информация о продукции, работах, услугах Общества

В указанном ретроспективном периоде АО «Операторская Компания» осуществляет деятельность в соответствии ОКВЭД 64.99.11 - капиталовложения в ценные бумаги и прочими видами деятельности в соответствии с уставом.

По состоянию на дату оценки АО «Операторская Компания» осуществляет инвестирование в Общества и Фонды, указанные выше.

2.7. Финансовая информация

2.7.1. Анализ финансовых результатов Общества

Анализ финансовых результатов Общества производится со следующими целями:

- установить характер изменения валовой выручки Общества в ретроспективном периоде и исследовать факторы, влияющие на изменение указанного показателя;
- установить динамику изменения прибыли от продаж (прибыли от реализации - Sales Margin) и исследовать факторы, влияющие на указанный показатель;
- установить динамику изменения прибыли до налогообложения (ЕВIT) и исследовать факторы, влияющие на указанный показатель;
- сделать выводы о возможности использования данных ретроспективного периода для решения задачи прогнозирования перспективных денежных потоков.

При проведении настоящей оценки в качестве исходных данных для общего анализа финансовых результатов использовались следующие исходные данные:

- данные бухгалтерского учета (Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») за период с 2020 г. по 30.09.2025 г.

Исторический отчет о прибылях и убытках представлен в табл. 4, расшифровка доходов и расходов Общества представлена в табл. 5.

Таблица 4.

Исторический отчет о прибылях и убытках АО «Операторская Компания» (тыс. руб.)

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	9 мес. 2025 г.
Выручка от реализации	0	0	907	28 677	1 873	0
Себестоимость	0	0	-410 537	-236 071	-1 873	-1 108
Валовая прибыль	0	0	-409 630	-207 394	0	-1 108
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	-1 057	-1 485	-1 134	-5 128	-1 359	0
Прибыль (убыток) от продаж	-1 057	-1 485	-410 764	-212 522	-1 359	-1 108
Доходы от участия в других организациях	0	537 041	0	0	0	0
Проценты к получению	3 820	5 326	3 126	1 784	5 914	5 000
Проценты к уплате	-16 704	-5 363	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	386 217	226 845	12 702	32
Прочие расходы	-32 841	-414 870	-138 898	-16	-106 283	41 070
Прибыль (убыток) до налогообложения	-46 782	120 649	-160 319	16 091	-89 026	44 994
Текущий налог на прибыль	0	0	-197	-58 897	-428	6 501
Отложенные налоговые обязательства	0	0	-49 665	0	0	0
Отложенные налоговые активы	9 356	83 279	0	0	32 762	0
Прочее	0	0	0	41 478	0	0
Чистая прибыль	-37 426	203 928	-210 181	-1 328	-56 692	51 495

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

На основе представленных в табл. 4 данных был сформирован скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках Общества, за период с 2020 г. по 9 мес. 2025 г. Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках Общества за указанный период представлен в табл. 5. Сравнительные формы (вертикальная и горизонтальная) скомпилированного исторического отчета о прибылях и убытках Общества представлены в табл. 6 и табл. 7.

Таблица 5.

**Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках АО «Операторская Компания»,
(тыс. руб.)**

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	9 мес. 2025 г.
Выручка (Sales)	0	0	907	28 677	1 873	0
Себестоимость реализации (без амортизации)	0	0	-410 537	-236 071	-1 873	-1 108
Валовая прибыль (Gross margin)	0	0	-409 630	-207 394	0	-1 108
Коммерческие и общедфирменные (управленческие) расходы	-1 057	-1 485	-1 134	-5 128	-1 359	0
Прочие доходы/расходы (нетто)	0	0	0	0	0	0
Прибыль от продаж (Sales Margin)	-1 057	-1 485	-410 764	-212 522	-1 359	-1 108
Прочие внереализ. доходы расходы (нетто)	-32 841	-414 870	247 319	226 829	-93 581	41 102
Прибыль до налогов, проц. и амортизация (EBITDA)	-33 898	-416 355	-163 445	14 307	-94 940	39 994
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Операционная маржа (EBIT)	-33 898	-416 355	-163 445	14 307	-94 940	39 994
Проценты к уплате	-16 704	-5 363	0	0	0	0
Проценты к получению	3 820	5 326	3 126	1 784	5 914	5 000
Доходы от участия в других организациях	0	537 041	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (EBT)	-46 782	-416 392	-160 319	16 091	-89 026	44 994
Налог на прибыль и аналогичные платежи	9 356	83 279	-49 862	-17 419	32 334	6 501
Чистая прибыль	-37 426	-333 113	-210 181	-1 328	-56 692	51 495

Источник. 1. Данные предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

Таблица 6.

**Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках АО «Операторская Компания»,
(вертикальная сравнительная форма)**

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	9 мес. 2025 г.
Выручка (Sales)	n/a	n/a	100,0%	100,0%	100,0%	n/a
Себестоимость реализации (без амортизации)	n/a	n/a	-45263,2%	-823,2%	-100,0%	n/a
Валовая прибыль (Gross margin)	n/a	n/a	-45163,2%	-723,2%	n/a	n/a
Коммерческие и общедфирменные (управленческие) расходы	n/a	n/a	-125,0%	-17,9%	-72,6%	n/a
Прочие доходы/расходы (нетто)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Прибыль от реализации (Sales Margin)	n/a	n/a	-45288,2%	-741,1%	-72,6%	n/a
Прочие внереализ. доходы расходы (нетто)	n/a	n/a	27267,8%	791,0%	-4996,3%	n/a
Прибыль до налогов, проц. и амортизация (EBITDA)	n/a	n/a	-18020,4%	49,9%	-5068,9%	n/a
Амортизация	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Операционная маржа (EBIT)	n/a	n/a	-18020,4%	49,9%	-5068,9%	n/a
Проценты к уплате	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Проценты к получению	n/a	n/a	344,7%	6,2%	315,8%	n/a
Доходы от участия в других организациях	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Прибыль до налогообложения (EBT)	n/a	n/a	-17675,7%	56,1%	-4753,1%	n/a
Налог на прибыль и аналогичные платежи	n/a	n/a	-5497,5%	-60,7%	1726,3%	n/a
Чистая прибыль	n/a	n/a	-23173,2%	-4,6%	-3026,8%	n/a

Источник. 1. Данные предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

Таблица 7.

**Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках АО «Операторская Компания»,
(горизонтальная сравнительная форма)**

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	9 мес. 2025 г.
Выручка (Sales)	n/a	n/a	n/a	3061,7%	-93,5%	-100,0%
Себестоимость реализации (без амортизации)	n/a	n/a	n/a	-42,5%	-99,2%	-40,8%
Валовая прибыль (Gross margin)	n/a	n/a	n/a	-49,4%	-100,0%	n/a
Коммерческие и общедфирменные (управленческие) расходы	15,1%	40,5%	-23,6%	352,2%	-73,5%	-100,0%
Прочие доходы/расходы (нетто)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Прибыль от реализации (Sales Margin)	15,1%	40,5%	27560,9%	-48,3%	-99,4%	12,9%
Прочие внереализ. доходы расходы (нетто)	67,0%	1163,3%	-159,6%	-8,3%	-141,3%	369,2%
Прибыль до налогов, проц. и амортизация (EBITDA)	64,7%	1128,3%	-60,7%	-108,8%	-763,6%	414,1%
Амортизация	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Операционная маржа (EBIT)	64,7%	1128,3%	-60,7%	-108,8%	-763,6%	414,1%

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	9 мес. 2025 г.
Проценты к уплате	1609,7%	-67,9%	-100,0%	n/a	n/a	n/a
Проценты к получению	187,4%	39,4%	-41,3%	-42,9%	231,5%	8,3%
Доходы от участия в других организациях	n/a	n/a	-100,0%	n/a	n/a	n/a
Прибыль до налогообложения (ЕВТ)	131,2%	790,1%	-61,5%	-110,0%	-653,3%	263,0%
Налог на прибыль и аналогичные платежи	7445,2%	790,1%	-159,9%	-65,1%	-285,6%	-362,9%
Чистая прибыль	86,1%	790,1%	-36,9%	-99,4%	4169,0%	418,9%

Источник. 1. Данные предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

В общем случае можно выделить следующие варианты изменения финансовых результатов Общества: рост; снижение; разнонаправленная динамика (с наличием или отсутствием чёткой периодизации роста/снижения показателя).

1. Исследование динамики изменения валовой выручки Общества в ретроспективном периоде и факторов, влияющих на изменение указанного показателя.

В ретроспективном периоде динамику рассматриваемого показателя определить невозможно, по причине отсутствия валовой выручки. Общество не ведет как таковой деятельности, а является головной компанией для компаний, в капиталах которых она участвует.

2. Исследование динамики изменения прибыли от продаж (прибыли от реализации - Sales Margin) и факторов, влияющих на указанный показатель.

Анализ представленных выше данных (см. табл. 5) показывает, что прибыль от реализации (Sales Margin) отрицательная.

3. Исследование динамики изменения прибыли до налогообложения (ЕВТ) и факторов, влияющих на указанный показатель.

Анализ представленных выше данных (см. табл. 7) показывает, что изменение прибыли до налогообложения (ЕВТ) Общества в ретроспективном периоде имеет отрицательную динамику (отмечается снижение прибыли до налогообложения (ЕВТ)) до 2022 г. и в 2024 г. За 2023 г. и 9 мес. 2025 г. получена прибыль до налогообложения (за счет прочих внереализационных доходов).

4. Исследование возможности использования данных ретроспективного периода для решения задачи прогнозирования перспективных денежных потоков.

Анализ представленных данных показывает, что ретроспективные данные использовать для решения задачи прогнозирования перспективных денежных потоков не представляется возможным в силу существенного изменения динамики доходов и расходов.

2.7.2. Анализ структуры активов и обязательств Общества

Анализ структуры активов и обязательств Общества производится со следующими целями:

- установить характер изменения валюты баланса Общества в ретроспективном периоде;
- установить характер изменения структуры источников формирования активов;
- установить характер изменения структуры активов Общества;
- установить перечень активов и обязательств Общества на дату оценки.

При проведении настоящей оценки в качестве исходных данных для общего анализа финансовых результатов использовались следующие исходные данные:

- данные бухгалтерского учета (Форма № 1 «Бухгалтерский баланс») за период с 31.12.2020 г. по 30.09.2025 г.

Исторический баланс и сравнительная форма исторического баланса представлены в табл. 8 и табл. 9 соответственно.

Таблица 8.

Исторический баланс АО «Операторская Компания», тыс. руб.

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0
Основные средства	0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в мат. ценности	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	570 179	160 714	142 886	142 886	185 500	1 091 836
Отложенные налоговые активы	23 682	106 961	57 296	59 275	106 535	79 626
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Итого внеоборотные активы	593 861	267 675	200 182	202 161	292 035	1 171 462
Запасы	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	4 365	9 102	270	78	181	259
Краткосрочные финансовые вложения	46 600	74 108	22 378	0	865 251	0
Денежные средства	69	29 504	499	24 998	32 110	35 525
Прочие оборотные активы	0	6	910	910	10	10
Итого оборотные активы	51 034	112 720	24 057	25 986	897 552	35 794
БАЛАНС	644 895	380 395	224 239	228 147	1 189 587	1 207 256
Акционерный капитал	91 700	91 700	91 700	91 700	91 700	91 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0
Резервы	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	192 238	192 238	232 242	232 242	1 235 742	1 235 742
Прибыль / (убытки) прошлых лет	15	15	15	15	15	15
Прибыль / (убыток) отчетного периода	-107 635	96 293	-113 888	-115 216	-171 910	-120 415
Итого собственный капитал	176 318	380 246	210 069	208 741	1 155 547	1 207 042
Долгосрочные заемные средства	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	19 397	33 896	0
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
Итого долгосрочные обязательства	0	0	0	19 397	33 896	0
Краткосрочные заемные средства	254 895	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	213 661	122	14 142	0	88	179
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства (краткосрочные)	21	27	28	9	56	35
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
Итого краткосрочные обязательства	468 577	149	14 170	9	144	214
БАЛАНС	644 895	380 395	224 239	228 147	1 189 587	1 207 256

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

Таблица 9.

Исторический баланс АО «Операторская Компания» (сравнительная форма)

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Нематериальные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Результаты исследований и разработок	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Нематериальные поисковые активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Материальные поисковые активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Основные средства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходные вложения в мат. ценности	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Долгосрочные финансовые вложения	88,41%	42,25%	63,72%	62,63%	15,59%	90,44%
Отложенные налоговые активы	3,67%	28,12%	25,55%	25,98%	8,96%	6,60%
Прочие внеоборотные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого внеоборотные активы	92,09%	70,37%	89,27%	88,61%	24,55%	97,04%
Запасы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НДС по приобретенным ценностям	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Дебиторская задолженность	0,68%	2,39%	0,12%	0,03%	0,02%	0,02%
Краткосрочные финансовые вложения	7,23%	19,48%	9,98%	0,00%	72,74%	0,00%
Денежные средства	0,01%	7,76%	0,22%	10,96%	2,70%	2,94%
Прочие оборотные активы	0,00%	0,00%	0,41%	0,40%	0,00%	0,00%
Итого оборотные активы	7,91%	29,63%	10,73%	11,39%	75,45%	2,96%
БАЛАНС	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Акционерный капитал	14,22%	24,11%	40,89%	40,19%	7,71%	7,60%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Резервы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Добавочный капитал	29,81%	50,54%	103,57%	101,79%	103,88%	102,36%
Прибыль / (убытки) прошлых лет	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Прибыль / (убыток) отчетного периода	-16,69%	25,31%	-50,79%	-50,50%	-14,45%	-9,97%
Итого собственный капитал	27,34%	99,96%	93,68%	91,49%	97,14%	99,98%
Долгосрочные заемные средства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отложенные налоговые обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	2,85%	0,00%
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Прочие долгосрочные обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого долгосрочные обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	8,50%	2,85%	0,00%
Краткосрочные заемные средства	39,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Кредиторская задолженность	33,13%	0,03%	6,31%	0,00%	0,01%	0,01%
Доходы будущих периодов	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Оценочные обязательства (краткосрочные)	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Прочие краткосрочные обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого краткосрочные обязательства	72,66%	0,04%	6,32%	0,00%	0,01%	0,02%
БАЛАНС	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Источник. 1. Данные Заказчика. 2. Расчет Оценщика.

1. Валюта баланса - сумма (итог) по всем составляющим счетам бухгалтерского баланса (эта сумма должна быть одинакова по активу и по пассиву баланса). Фактически данный показатель определяет стоимость (учетную) всего имущества Общества, а так же размеры источников формирования имущества. В общем случае увеличение валюты баланса свидетельствует о расширении объема хозяйственной деятельности Общества, снижение же свидетельствует о сокращении хозяйственного оборота. Общая динамика изменения валюты баланса Общества представлена на рис. 1.




Рис. 1. Динамика изменения валюты баланса

Общие характеристики динамики изменения величины валюты баланса Общества представлены в табл. 10.

Таблица 10.

Общие характеристики динамики изменения величины валюты баланса Общества				
Период	Характер динамики изменения валюты баланса	Причины (источники)	Характер динамики изменения активов	Характер динамики изменения обязательств
2021 г.	Падение	Причиной падения является сокращение заёмных средств	Уменьшение долгосрочных финансовых вложений	Наблюдается сокращение краткосрочных заемных средств
2022 г.	Падение	Причиной падения является полученный убыток	Уменьшение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	Наблюдается сокращение собственного капитала
2023 г.	Несущественное изменение	-	-	-
2024 г.	Рост	Причиной роста является увеличение собственных средств (добавочный капитал)	Увеличение краткосрочных финансовых вложений	Без существенных изменений
9 мес. 2025 г.	Несущественное изменение	-	-	-

Источник: 1. Анализ Оценщика.

2. В ретроспективном периоде в структуре источников формирования активов Общества произошли существенные изменения, связанные с замещением собственными средствами заемных средств и

кредиторской задолженности. По состоянию на последнюю отчетную дату доля собственных средств составляет 99,98% в структуре источников формирования активов. Динамика изменения структуры источников формирования представлена в рис. 2.




Рис. 2. Динамика изменения структуры источников формирования

3. В ретроспективном периоде наблюдается преобладание внеоборотных активов в структуре активов Общества. Отмечается существенный рост внеоборотных активов в данный период. По состоянию на последнюю отчетную дату доля внеоборотных активов составляет 97,04% совокупных активов, доля оборотных активов, соответственно, составляет 2,96% совокупных активов. Динамика изменения активов Общества в абсолютном и удельном выражении представлена на рис.3 и рис.4.




Рис. 3. Динамика изменения активов в абсолютном выражении




Рис. 4. Динамика изменения активов в удельном выражении

Основными составляющими активов Общества на последнюю отчетную дату являются:

- долгосрочные финансовые вложения – 90,44% совокупных активов Общества;
- отложенные налоговые активы – 6,60% совокупных активов Общества.

Динамика изменения структуры активов Общества в ретроспективном периоде представлена на

рис. 5 и рис. 6.




Рис. 5. Структура внеоборотных активов Общества




Рис. 6. Структура оборотных активов Общества

Анализ активов Общества.

По состоянию на последнюю отчетную дату активы Общества характеризуются следующим образом.

1. Нематериальные активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
2. Результаты исследований и разработок. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
3. Нематериальные поисковые активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
4. Материальные поисковые активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
5. Основные средства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
6. Доходные вложения в мат. Ценности. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
7. Финансовые вложения (долгосрочные). Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 1 091 836 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
8. Отложенные налоговые активы. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 79 626 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
9. Прочие внеоборотные активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
10. Запасы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.

11. НДС по приобретенным ценностям. Отсутствует. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
12. Дебиторская задолженность. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 259 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
13. Финансовые вложения (краткосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
14. Денежные средства и денежные эквиваленты. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 35 525 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
15. Прочие оборотные активы. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 10 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.

Анализ обязательств Общества.

По состоянию на последнюю отчетную дату обязательства Общества характеризуются следующим образом.

1. Заёмные средства (долгосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
2. Отложенные налоговые обязательства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
3. Оценочные обязательства (долгосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
4. Прочие долгосрочные обязательства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
5. Заёмные средства (краткосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
6. Кредиторская задолженность. Балансовая (учетная) стоимость данного вида пассива составляет 179 тыс. руб. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
7. Доходы будущих периодов. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
8. Оценочные обязательства (краткосрочные). Балансовая (учетная) стоимость данного вида пассива составляет 35 тыс. руб. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
9. Прочие краткосрочные обязательства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.

2.7.3. Комплексная оценка финансового состояния и инвестиционной привлекательности

Для формирования перечня показателей мониторинга, а также разработки системы ранжирования были выделены те стороны хозяйственной деятельности Общества, которые наиболее важны для собственников, инвесторов, органов управления. К ним относятся:

- эффективность бизнеса;
- рискованность бизнеса;
- долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности;
- качество управления бизнесом.

Предлагаемый подход к мониторингу финансового состояния и инвестиционной привлекательности Общества дает комплексную характеристику указанных сторон их деятельности.

Эффективность бизнеса предлагается оценивать с помощью показателя *“Рентабельность собственного капитала”*, показывающего размер чистой прибыли, которая была генерирована собственным капиталом предприятия, характеризует степень привлекательности объекта для вложения средств акционеров. Чем выше данный коэффициент, тем выше доход на инвестиции в капитал Общества.

Рискованность бизнеса может быть оценена с помощью показателя *“Коэффициент финансовой автономии”*, показывающий какая часть имущества Общества формируется за счет собственных средств. При одинаковом значении ROE риск вложения средств меньше для того предприятия, у которого выше уровень собственного капитала, следовательно, оно предпочтительнее для финансирования. При прочих равных условиях, чем больше у предприятия доля собственных

средств в пассивах, тем больше у него возможностей для дополнительного привлечения заемных средств. Это особенно важно, например, когда предприятию предстоит провести замену своих основных фондов, на что требуются крупные капиталовложения. Тогда, наряду с вложением собственных средств, предприятие сможет активнее привлекать кредиты (по крайней мере, у такого предприятия будет больше имущества, которое можно представить в залоговое обеспечение). Доля заемных средств в источниках финансирования показывает, какая часть имущества предприятия фактически принадлежит кредиторам, а не его собственникам. Чем выше эта доля, тем все более жесткие требования к предприятию могут предъявлять кредиторы, а эти требования в большинстве случаев не совпадают с интересами собственников.

Все вышеперечисленное характеризует финансовую устойчивость предприятия, его способность нормально функционировать без привлечения внешних финансовых ресурсов.

Долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности предлагается оценивать с использованием следующих показателей:

- коэффициента покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (показатель долгосрочной платежеспособности);
- срок оборота кредиторской задолженности (показатель краткосрочной платежеспособности).

Принимая решение об инвестициях, следует учитывать не только риск неполучения желаемого дохода, но и риск невозврата вложенных средств, т.е. риск банкротства предприятия. Риск банкротства предприятия (в различных его проявлениях) учитывают коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом и длительность оборота кредиторской задолженности.

Качество управления бизнесом характеризуется показателем *“Длительность цикла самофинансирования”* (или “Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала”). Чистый производственный оборотный капитал представляет собой сумму запасов и дебиторской задолженности за вычетом кредиторской (нефинансовой) задолженности. Длительность его оборота характеризует наличие или отсутствие (если показатель меньше нуля) у предприятия собственных производственных оборотных средств. Положительное значение показателя указывает время, в течение которого обращаются оборотные средства предприятия (пройдя весь круг от оплаты сырья и материалов, нахождения их в виде производственных запасов, остатков незавершенного производства, запасов готовой продукции до получения платежа за реализованную продукцию). Отрицательное значение показателя свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств, а его величина характеризует минимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств, необходимого предприятию. На основании анализа длительности оборота чистого производственного оборотного капитала могут быть сделаны выводы о качестве управления предприятием. При рациональном управлении оборотным капиталом предприятия длительность оборота чистого производственного оборотного капитала положительна, но близка к нулю. Это означает, что структура дебиторской и кредиторской задолженностей сбалансирована, а величина запасов определяется технологическими особенностями производства. Увеличение рассматриваемого показателя указывает, что значительные финансовые ресурсы заморожены в оборотных средствах. Следовательно, либо на предприятии нерациональна закупочно-сбытовая деятельность (размеры запасов избыточны), либо неэффективна работа с дебиторами, и предприятие предоставляет бесплатный кредит своим контрагентам. Отрицательная, но близкая к нулю величина длительности оборота свидетельствует о рискованности политики предприятия, строящего свою деятельность на использовании бесплатных кредитов поставщиков. Значительные отрицательные значения свидетельствуют об отсутствии у предприятия собственных оборотных средств и наличии проблем с финансовой устойчивостью. Причинами роста длительности оборота чистого производственного оборотного капитала могут быть либо убыточность деятельности предприятия, либо отвлечение (иммобилизация) средств.

Значения указанных выше финансовых коэффициентов представлены в табл. 11 и 12.

Таблица 11.

Значения финансовых коэффициентов, принятых для комплексной оценки финансового состояния

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Ликвидность						
Коэф. абсолютной ликвидности	0,0996	695,3826	1,6145	2777,5556	222,9861	166,0047
Коэф. быстрой ликвидности	0,1089	756,5101	1,6977	2887,3333	224,3125	167,2617
Коэф. текущей ликвидности	0,1089	756,5101	1,6977	2887,3333	224,3125	167,2617
Финансовой устойчивости						
Собственные оборотные средства	-209 296	8 986	-12 962	988	103	90
Доля собственных оборотных средств в выручке	n/a	n/a	-1429,1	3,45	5,50	n/a
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	0,2969	1,4206	1,0494	1,0325	0,9985	1,0304

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Коэф. финансовой устойчивости	0,6687	0,9996	0,9368	0,9149	0,9714	0,9998
Коэф.автономии	0,2734	0,9996	0,9368	0,9149	0,9714	0,9998
Финансовый риск						
Покрытие процентов	-2,0293	-77,6347	n/a	n/a	n/a	n/a
Доля долга в инвестированном капитале, %	59,11	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Кредиты банков / Собственный капитал, %	144,57	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Кредиты банков / Активы всего, %	39,53	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Эффективность						
Оборачиваемость запасов, дней	n/a	n/a	0	0	0	0
Оборачиваемость НДС, дней	n/a	n/a	0	0	0	n/a
Оборачиваемость дебиторов, дней	n/a	n/a	1 886	2	25	n/a
Оборачиваемость прочих активов, дней	n/a	n/a	184	12	90	n/a
Операционный цикл, дней	0	0	2 070	14	115	0
Оборачиваемость кредиторов, дней	n/a	n/a	6	11	9	33
Оборачиваемость прочих пассивов, дней	n/a	n/a	0	0	0	0
Финансовый цикл, дней	n/a	n/a	2 064	3	106	-33
Прибыльность / рентабельность						
Коэф. EBITDA, %	n/a	n/a	-18020,40	49,89	-5068,87	n/a
Коэф. EBIT, %	n/a	n/a	-18020,40	49,89	-5068,87	n/a
Коэф. EBT, %	n/a	n/a	-17675,74	56,11	-4753,12	n/a
Коэф. прибыли после налогов, %	n/a	n/a	-23173,21	-4,63	-3026,80	n/a
Отдача на собственный капитал, %	-23,86	-119,70	-71,21	-0,63	-8,31	5,83
Отдача на инвестированный капитал, %	-7,97	-82,10	-44,30	5,47	-11,13	3,62
Отдача на активы, %	-8,37	-64,98	-69,52	-0,59	-8,00	5,74

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

Таблица 12.

Значения финансовых коэффициентов, принятых для комплексной оценки финансового состояния

Наименование показателей	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
Рентабельность собственного капитала, %	-23,86	-119,70	-71,21	-0,63	-8,31	5,83
Уровень собственного капитала, %	27,34	99,96	93,68	91,49	97,14	99,98
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	0,30	1,42	1,05	1,03	1,00	1,03
Длительность оборота кредиторской задолженности, дней	n/a	n/a	6	11	9	33
Длительность цикла самофинансирования, дней	n/a	n/a	2 064	3	106	-33

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

Для того чтобы указанные показатели могли использоваться для целей мониторинга принята система ранжирования и классификации предприятий представленные в табл. 13 и табл. 14 соответственно.

Таблица 13.

Система ранжирования финансовых показателей

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ*	1/3 - 1/4 ЦБ*	<1/4 ЦБ*	<0
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69,999	50-59,999	<50
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1,1	1,0-1,1	0,8-0,999	<0,8
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1-30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Цена интервала.	5	3	1	0

* - до 2014 г. используется ставка рефинансирования, с 2014 г – ключевая ставка.

Источник. 1. http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_range.shtml

Таблица 14.

Классификация предприятий		
Группа	Сумма цен интервалов	Финансово – инвестиционная характеристика (привлекательность)
A	21 – 25	Предприятие имеет высокий уровень рентабельности. Оно финансово устойчиво. Его платежеспособность не вызывает сомнений. Состояние финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет благоприятные шансы для дальнейшего развития.
B	11-20	Предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности. Оно в целом платежеспособно и финансово устойчиво, однако отдельные показатели ниже рекомендуемых значений. Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию и иным внешним факторам. Работа с предприятием требует взвешенного подхода.
C	4 – 10	Предприятие финансово неустойчиво, имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое предприятие имеет просроченную задолженность. Оно близко к потере финансовой устойчивости. Для выведения предприятия из кризисного положения требуется предпринять значительные изменения в его финансово – хозяйственной деятельности. Инвестиции в предприятие связаны с повышенными рисками.
D	Менее 4	Предприятие находится в глубоком кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, оно не в состоянии расплачиваться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость предприятия практически утрачена. Значение показателя рентабельности собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации даже в случае коренного финансового улучшения деятельности невысока.

Источник. 1. http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_range.shtml

На основе данных представленных в табл. 12 был проведен расчет индикаторов финансово-инвестиционной привлекательности Общества за период с 31.12.2017 г. по 30.09.2025 г. Результаты расчета индикаторов представлены в табл. 15 – табл. 20.

Таблица 15.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2020 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Козф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	0	0	0	5
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	0			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	D			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 16.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2021 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Козф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	2	0	0	3
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	10			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	C			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 17.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2022 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Количество показателей в группе	2	2	0	1
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	16			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	В			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 18.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2023 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Количество показателей в группе	3	1	0	1
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	18			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	В			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 19.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2024 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	1	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Количество показателей в группе	2	1	1	1
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	14			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	В			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 20.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 30.09.2025 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Козф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	2	2	0	1
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	16			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	В			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Графическая интерпретация изменения индикатора финансовой привлекательности (суммы баллов) представлена на рис. 7.




Рис. 7. Динамика изменения индикатора финансовой привлекательности Общества

Результаты качественной оценки основных показателей хозяйственной деятельности Общества (в процентах от длительности ретроспективного периода) представлены в табл. 21.

Таблица 21.

Результаты качественной оценки основных показателей хозяйственной деятельности Общества

Показатель хозяйственной деятельности	Динамика изменения	Качественная оценка основных показателей хозяйственной деятельности Общества (в процентах от длительности ретроспективного периода)			
		Высокая	Хорошая	Удовлет.	Неудовлет.
Эффективность бизнеса	Разнонаправленная	0,00	16,67	0,00	83,33
Рискованность бизнеса	Разнонаправленная	83,33	0,00	0,00	16,67
Долгосрочные перспективы платежеспособности	Разнонаправленная	16,67	50,00	16,67	16,67
Краткосрочные перспективы платежеспособности	Разнонаправленная	66,67	0,00	0,00	33,33
Качество управления бизнесом	Разнонаправленная	16,67	33,33	0,00	50,00

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Анализ данных представленных в табл. 15 – табл. 21 позволяет сделать следующие выводы:

1. По состоянию на последнюю отчетную дату финансовая привлекательность Общества относится к группе финансовой привлекательности В.
2. Формальная оценка эффективности бизнеса – неудовлетворительная (на последнюю отчетную дату).
3. Формальная оценка рискованности бизнеса – высокая (риск – низкий).
4. Формальная оценка долгосрочной перспективной платежеспособности – хорошая (на последнюю отчетную дату).

5. Формальная оценка краткосрочной перспективной платежеспособности – высокая (на последнюю отчетную дату).
6. Формальная оценка качества управления бизнесом – неудовлетворительная (на последнюю отчетную дату).
7. Значения показателей, характеризующих хозяйственную деятельность и финансово-инвестиционную привлекательность Общества, обусловлены текущими показателями прибыли Общества, при условии отсутствия как таковой операционной деятельности Общества.

2.7.4. Прогнозные данные

При проведении настоящей оценки Заказчиком оценки не предоставлены перспективные (прогнозные) бизнес-планы, финансовые модели и прочие документы, устанавливающие прогнозные величины основных показателей деятельности Общества.

2.8. Описание текущего использования объекта оценки

По состоянию на дату проведения оценки оцениваемый объект используется как инвестиционный объект – вложение денежных средств владельцев паевого инвестиционного фонда с целью получения в перспективе дохода от перепродажи объекта или доходов от дивидендов.

2.9. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки

При анализе данных, представленных Заказчиком, не выявлены данные, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость.

III. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с положениями пп. 11 п. 7 федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» в отчет об оценке должны быть указаны принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения оценки в соответствии с пунктами 6 и 8 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200, в том числе не отраженные в задании на оценку.

1. Основные допущения и ограничения, принятые при проведении оценки объекта (объектов) оценки, представлены в задании на оценку.

2. Дополнительно к допущениям, представленным в задании на оценку, при проведении оценки учитывались следующие допущения.

2.1. При использовании в процессе оценки затратного подхода представляется возможным учитывать положения Методических рекомендаций по оценочной деятельности «Оценка рыночной стоимости предприятия», (источник: комитет ТПП РФ по оценочной деятельности). В данных методических рекомендациях (раздел V пункт 4) указано следующее: «В случае если стоимость актива, права, обязательства или обязанности является незначительной, оценщик имеет право не осуществлять их оценку». Данные методические рекомендации указаны в разделах методических материалов ряда специализированных ресурсов, посвященных оценочной деятельности¹.

Использование указанных выше подходов предполагает учет положения п. 16 Федерального стандарта оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)».

Существенность представляет собой степень влияния информации, допущений, ограничений оценки и проведенных расчетов на результат оценки. Существенность может не иметь количественного измерения. Для определения уровня существенности требуется профессиональное суждение в области оценочной деятельности.

В процессе оценки уровень существенности может быть определен в том числе для:

- информации, включая исходные данные (характеристики объекта оценки и его аналогов, рыночные показатели);
- проведенных расчетов, в частности, в случаях полученных в рамках применения различных подходов и методов оценки;
- допущений и ограничений оценки.

Существенность зависит, в том числе, от цели оценки.

Для определения уровня существенности при расчете собственного капитала затратным подходом устанавливается критерий, имеющий рекомендательный характер, не превышающий 5%².

При проведении настоящей оценки активы и пассивы (обязательства), которые составляют малую часть (5% и менее) относительного рассчитанной затратным подходом величины собственного капитала, не подлежат корректировке ввиду незначительной степени влияния корректировки на итоговый результат.

¹ <http://www.ocenchik.ru/method/business/274/>, <http://www.appraiser.ru/default.aspx?Id=1265&SectionId=188>

² Проблемы определения уровня существенности аудита / Махамату Амаду Ханчило. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 52 (447). — С. 75-77. — URL: <https://moluch.ru/archive/447/98371/> (дата обращения: 27.03.2023).

IV. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

4.1. Основные тенденции социально - экономического развития в период с 2011 г. по 2024 г.

Данные об основных тенденциях социально-экономического развития Российской Федерации в период с 2011 г. по 2024 г. представлены в табл. 22.

Таблица 22.

Данные об основных тенденциях социально-экономического развития Российской Федерации

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ВВП	104,3	104,0	101,8	100,7	98,0	100,2	101,8	102,8	102,2	97,3	105,6	97,9	103,6	104,1
Индекс-дефлятор ВВП	115,9	108,9	105,3	107,5	107,2	102,8	105,3	110,0	103,3	100,9	119,0	115,8	106,3	108,9
Индекс потребительских цен, на конец периода	106,10	106,57	106,47	111,35	112,91	105,39	102,51	104,26	103,04	104,91	108,39	111,94	107,4	109,5
Индекс промышленного производства	105,00	103,40	100,40	101,70	96,60	101,1	102,1	102,9	102,3	98,0	105,3	99,94	103,5	104,6
Обрабатывающие производства	108,00	105,10	100,50	102,10	94,60	100,1	100,1	102,6	103,9	100,1	105,0	98,7	107,5	108,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства	123,00	95,20	105,80	103,50	103,00	104,8	101,2	100,4	104,0	101,0	99,1	110,2	99,7	96,8
Инвестиции в основной капитал	110,8	106,8	100,8	98,5	89,9	99,8	104,8	105,4	102,1	99,9	108,6	104,6	109,8	108,6
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»	105,1	102,5	100,1	97,7	96,1	97,9	98,9	106,3	102,1	102,1	107,0	105,2	107,9	102,1
Ввод в действие жилых домов	106,7	105,5	107,3	119,4	101,3	94,0	98,8	95,6	108,3	100,2	112,7	110,9	107,5	102,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения	100,5	104,6	104	99,3	96,07	94,10	99,993	103,4	104,3	101,0	103,4	99,0	104,6	107,3
Реальная заработная плата	102,8	108,4	104,8	101,2	91,0	100,6	102,9	108,5	104,8	103,8	104,5	100,3	107,6	108,7
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб.	23 369	26 629	29 792	32 495	34 030	36 709	39 167	43 724	47 867	51 344	57 244	65 338	74 854	84 241
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода)	6,5	5,5	5,5	5,2	5,6	5,5	5,2	4,8	4,7	5,7	4,8	3,9	3,2	2,5
Оборот розничной торговли	107,1	106,3	103,9	102,7	90,01	94,80	101,3	102,9	104,5	103,4	107,8	93,5	106,4	107,2
Объем платных услуг населению	103,2	103,5	102,0	101,0	98,9	99,70	101,4	102,5	104,8	103,5	113,0	103,6	104,4	103,3
Экспорт товаров, млрд. долл. США	516,7	524,7	526	497,8	339,7	279,2	353,5	439,4	410,0	321,3	494,0	591,5	425,1	434
Импорт товаров, млрд. долл. США	305,8	317,3	315,3	286,7	194,1	191,4	238,1	257,7	268,7	235,2	303,9	259,1	285,1	283,0
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель	109,30	110,50	107,50	97,60	51,20	41,7	53,0	69,6	40,0	41,8	69,0	76,09	62,99	67,85

Источник. 1. <http://www.gks.ru>

В общем случае можно выделить три основных состояния экономики, а именно:

- экономический рост;
- стагнация;
- экономический кризис.

Экономический рост - это увеличение объема производства продукции в национальной экономике за определенный период времени (как правило, за год). Выделяют два вида экономического роста: экстенсивный рост и интенсивный рост.

Экстенсивный рост реализуется за счёт количественного увеличения ресурса, при этом средняя производительность труда существенно не изменяется.

Интенсивный рост реализуется за счет совершенствования и повышения качества систем управления, технологий, использования инноваций, модернизации производств и повышения качества человеческого капитала.

Стагнация - состояние экономики, характеризующееся застоем производства и торговли на протяжении длительного периода. Стагнация сопровождается увеличением численности безработных, снижением заработной платы и уровня жизни населения. Выражается в нулевых или незначительных темпах роста, неизменной структуре экономики, её невосприимчивости к нововведениям, научно-техническому прогрессу.

Экономический кризис характеризуется падением производства, происходящим в значительных масштабах. Вызывается внеэкономическими причинами и связан с нарушением нормального хода

(экономического) воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или политических действий (различных запретов, войн и т. п.). Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного уровня населения.

В наиболее общем виде состояние экономики в ретроспективном периоде можно охарактеризовать следующим образом:

- период с 2011 г. по 2013 г. – экономический рост;
- 2014 г. – стагнация;
- 2015 г. – экономический кризис;
- 2016 г. – экономический кризис с признаками постепенной стабилизации основных показателей (отмечается существенное снижение уровня инфляции, рост промышленного и обрабатывающих производств, а также производства сельскохозяйственной продукции);
- 2017 г. – стабилизация основных показателей (отмечается существенное снижение уровня инфляции, рост промышленного и обрабатывающих производств, а также производства сельскохозяйственной продукции);
- 2018 г. – наблюдается улучшение макроэкономических показателей, наблюдается рост ВВП до 2,3% по итогам года, рост производственной активности, рост инвестиций в основной капитал, также отмечается рост инфляции, которая составила по итогам года 4,3%.
- 2019 г. – наблюдается улучшение макроэкономических показателей, наблюдается рост ВВП до 1,3% по итогам года, рост производственной активности, рост инвестиций в основной капитал, также отмечается рост инфляции, которая составила по итогам года 4,7%.
- 2020 г. – наблюдается ухудшение макроэкономических показателей, наблюдается снижение ВВП до 2,3% по итогам года, снижение производственной активности, снижение инвестиций в основной капитал, также отмечается рост инфляции, которая составила по итогам года 4,91%.
- 2021 г. - наблюдается улучшение макроэкономических показателей, наблюдается рост ВВП до 4,6% по итогам года, рост производственной активности, рост инвестиций в основной капитал, также отмечается рост инфляции, которая составила по итогам года 8,39%;
- 2022 г. - по большинству показателей российской экономики оказались лучше ожиданий экспертного сообщества, наблюдается снижение ВВП до 2,1% по итогам года, снижение производственной активности, снижение инвестиций в основной капитал, также отмечается рост инфляции, которая составила по итогам года 11,94%;
- 2023 г. - по итогам 2023 года большинство ключевых социально-экономических показателей показали рост и смогли компенсировать падение 2022 года;
- 2024 г. - по итогам 2024 года большинство ключевых социально-экономических показателей России продемонстрировали положительную динамику.

4.2. Основные тенденции социально - экономического развития в 2025 г.

1. По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на +0,9% г/г после роста на 0,4% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года ВВП вырос на +0,6% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил +1,0% г/г.
2. Индекс промышленного производства в сентябре 2025 года вырос на +0,3% г/г после +0,5% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост промышленного производства составил +0,5% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года рост промышленности в целом составил +0,7% г/г.
3. Выпуск обрабатывающей промышленности в сентябре увеличился на +0,4% г/г после +2,4% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост обрабатывающих производств составил +1,4% г/г. В целом за 9 месяцев 2025 года рост обрабатывающего сектора +2,9% г/г.
4. Объем строительных работ в сентябре вырос на +0,2% г/г после +0,1% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года объемы строительных работ увеличились на +1,2% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года объемы строительства увеличились на +3,1% г/г относительно прошлого года.
5. Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре составил +4,2% г/г после +6,1% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост – +3,6% г/г. По итогам 9 месяцев выпуск увеличился на +2,0% г/г. По предварительным данным Росстата, в сентябре производство мяса на +1,8% г/г выше уровня прошлого года после -0,8% г/г в августе, рост производства молока составил +0,5% г/г после +0,3% г/г месяцем ранее, производства яиц – на +5,4% г/г после +4,2% г/г. За 9 месяцев 2025 года производство мяса выросло на +0,3% г/г, молока – на +0,3% г/г, яиц – на +4,4% г/г.
6. Динамика грузооборота транспорта в сентябре составила -0,4% г/г после -3,1% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года: -1,8% г/г. В целом по итогам 9 месяцев 2025 года показатель изменился на -0,8% г/г относительно уровня прошлого года.

7. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в сентябре увеличился на +2,5% г/г после +3,0% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост составил +2,5% г/г. В целом рост потребительской активности за 9 месяцев 2025 года составил +2,5% г/г. Оборот розничной торговли в сентябре замедлился до +1,8% г/г в реальном выражении после +2,8% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост оборот розничной торговли составил +2,1% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года оборот увеличился на +2,1% г/г. Платные услуги населению в сентябре ускорили рост до +2,9% г/г после роста на +2,5% г/г месяцем ранее. В 3 квартале 2025 года рост платных услуг составил +2,5% г/г. За 9 месяцев 2025 года показатель увеличился на +2,4% г/г. Рост оборота общественного питания в сентябре ускорился до +10,3% г/г после +9,0% г/г в августе. В 3 квартале 2025 года рост оборота общественного питания составил +8,9% г/г. За 9 месяцев 2025 года прирост оборота составил +8,4% г/г.

8. Инфляция в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% г/г после 8,14% г/г в августе 2025 года. По состоянию на 27 октября 2025 года инфляция год к году 8,13% г/г (на 20 октября 8,14% г/г). С начала года по 27 октября потребительские цены выросли на 5,11%. Сводный индекс цен производителей обрабатывающей промышленности по продукции, поставляемой на внутренний рынок, в сентябре замедлился до +1,3% г/г после +1,9% г/г в августе. В целом по промышленности цены изменились на -0,4% г/г, как и месяцем ранее.

9. На рынке труда в сентябре уровень безработицы составил 2,2% рабочей силы (2,1% рабочей силы в августе 2025 года). В августе 2025 года (по последним оперативным данным) реальная заработная плата выросла на +3,8% г/г против +6,6% г/г, номинальная – на +12,2% г/г против +16,0% г/г месяцем ранее и составила 92 866 рублей. За 8 месяцев 2025 года рост номинальной заработной платы составил +14,4% г/г, реальной – +4,4% г/г. Реальные денежные доходы в 3 квартале 2025 года увеличились на +6,3% г/г после +9,9% г/г во 2 квартале, реальные располагаемые доходы на +8,5% г/г после +10,4% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года реальные денежные доходы выросли на +8,0% г/г, а реальные располагаемые денежные доходы на +9,2% г/г.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

в % к соотв. периоду предыдущего года	янв.-сен.25	III кв. 25	сен.25	авг.25	июл.25	II кв. 25	I кв. 25	2024	IV кв. 24	III кв. 24	II кв. 24	I кв. 24	2023
Экономическая активность													
ВВП	1,0	0,6	0,9	0,4	0,4	1,1	1,4	4,3	4,5	3,3	4,3	5,4	4,1
Сельское хозяйство	2,0	3,6	4,2	6,1	-0,6	1,4	0,7	-3,3	-7,3	-6,4	10,5	1,5	0,2
Строительство	3,1	1,2	0,2	0,1	3,3	2,4	6,9	2,1	3,3	0,1	2,9	1,7	9,0
Оптовая торговля	-3,0	-2,8	2,0	-5,3	-5,1	-4,2	-2,1	6,9	5,5	3,6	8,1	11,7	10,0
Суммарный оборот	2,5	2,5	2,5	3,0	2,2	2,1	2,7	7,1	5,1	6,0	7,8	9,9	8,0
Розничная торговля	2,1	2,1	1,8	2,8	2,0	1,6	2,6	7,7	5,1	6,3	8,5	11,5	8,0
Платные услуги населению	2,4	2,5	2,9	2,5	2,0	2,4	2,3	4,3	3,9	3,4	5,0	5,0	6,9
Общественное питание	8,4	8,9	10,3	9,0	7,2	9,1	7,1	11,9	12,0	13,4	11,2	10,7	13,9
Грузооборот транспорта	-0,8	-1,8	-0,4	-3,1	-1,8	0,7	-1,3	0,5	0,9	0,4	-0,9	1,5	-0,6
Грузооборот транспорта (за искл. трубопроводного)	-1,5	-2,1	0,7	-3,9	-3,0	-1,7	-0,7	-2,6	-2,3	-2,6	-2,2	-3,3	2,0
Инвестиции в основной капитал	4,3 ¹	-	-	-	-	1,5	8,7	7,4	4,9	5,7	8,7	14,8	9,8
Промышленное производство	0,7	0,5	0,3	0,5	0,7	1,6	0,1	5,6	6,8	3,8	5,1	6,4	4,3
Добыча полезных ископаемых	-2,1	-0,8	0,2	-2,5	0,0	-1,4	-4,0	-0,4	-0,4	-1,1	-1,2	1,1	-1,0
Обрабатывающие производства	2,9	1,4	0,4	2,4	1,5	3,6	3,7	9,8	12,1	6,9	9,6	10,5	8,7
Индекс потребительских цен	9,4	8,3	8,0/8,1 ²	8,1	8,8	9,8	10,1	9,5	9,0	8,9	8,3	7,6	7,4
Индекс цен производителей													
Промышленность	2,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	1,0	8,4	12,1	4,8	9,7	16,2	19,3	4,0
Добыча полезных ископаемых	-7,7	-14,3	-13,9	-14,2	-14,7	-14,9	6,9	17,7	-5,2	9,5	35,4	45,3	4,2
Обрабатывающие производства	4,9	1,8	1,3	1,9	2,4	4,5	8,4	11,2	7,6	10,0	12,8	15,0	2,8

в % к соотв. периоду предыдущего года	янв.-сен.25	III кв. 25	сен.25	авг.25	июл.25	II кв. 25	I кв. 25	2024	IV кв. 24	III кв. 24	II кв. 24	I кв. 24	2023
Рынок труда и доходы населения													
Реальная заработная плата в % к соотв. периоду предыдущего года	4,4 ³	-	-	3,8	6,6	4,6	3,4	9,7	9,0	8,1	7,8	11,0	8,2
Номинальная заработная плата рублей	96 219 ³	-	-	92 866	99 305	100 023	92 305	89 069	100 620	83 891	86 495	80 582	74 854
в % к соотв. периоду предыдущего года	14,4 ³	-	-	12,2	16,0	14,9	13,8	19,0	18,8	17,8	16,7	19,5	14,6
Реальные денежные доходы в % к соотв. периоду предыдущего года	8,0	6,3	-	-	-	9,9	8,3	8,4	7,5	11,6	8,1	6,3	6,5
Реальные располагаемые денежные доходы в % к соотв. периоду предыдущего года	9,2	8,5	-	-	-	10,4	8,7	7,3	4,1	11,1	8,9	6,0	6,1

в % к соотв. периоду предыдущего года	янв.– сен.25	III кв. 25	сен.25	авг.25	июл.25	II кв. 25	I кв. 25	2024	IV кв. 24	III кв. 24	II кв. 24	I кв. 24	2023
Численность рабочей силы в % к соотв. периоду предыдущего года	0,1	0,2	-0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,0	0,5
млн чел.	76,0	76,5	76,2	76,5	76,6	76,1	75,5	76,1	76,4	76,3	76,1	75,5	76,0
млн чел. (SA)	76,1	76,2	76,1	76,1	76,3	76,2	76,1	76,1	76,1	76,0	76,2	76,1	76,0
Численность занятых в % к соотв. периоду предыдущего года	0,4	0,5	0,1	0,6	0,7	0,4	0,4	0,8	0,7	0,5	1,0	0,7	1,4
млн чел.	74,3	74,8	74,6	75,0	75,0	74,4	73,7	74,2	74,7	74,5	74,2	73,4	73,6
млн чел. (SA)	74,4	74,5	74,4	74,5	74,6	74,5	74,4	74,2	74,3	74,2	74,2	74,0	73,6
Численность безработных в % к соотв. периоду предыдущего года	-13,6	-11,6	-9,7	-13,6	-11,5	-13,7	-15,3	-20,2	-20,9	-19,4	-19,3	-21,2	-19,7
млн чел.	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	2,1	2,4
млн чел. (SA)	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,9	2,0	2,1	2,4
Уровень занятости в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA)	61,5	61,6	61,5	61,6	61,7	61,5	61,3	61,3	61,5	61,3	61,3	61,2	60,8
Уровень безработицы в % к рабочей силе	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5	2,3	2,4	2,6	2,8	3,2
SA	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5	2,3	2,5	2,6	2,7	3,2

Источник: Росстат, расчёты Минэкономразвития России

¹ I полугодие 2025 г.² В сентябре 2025 г./ по состоянию на 27 октября 2025 г.³ В январе-августе 2025 г.**ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К АППГ**

в % к соотв. периоду предыдущего года	янв.– сен.25	III кв. 25	сен.25	авг.25	июл.25	II кв. 25	I кв. 25	2024	IV кв. 24	III кв. 24	II кв. 24	I кв. 24	2023
Промышленное производство	0,7	0,5	0,3	0,5	0,7	1,6	0,1	5,6	6,8	3,8	5,1	6,4	4,3
Добыча полезных ископаемых	-2,1	-0,8	0,2	-2,5	0,0	-1,4	-4,0	-0,4	-0,4	-1,1	-1,2	1,1	-1,0
добыча угля	-1,6	-4,7	-1,6	-5,4	-7,1	-2,2	1,8	3,7	4,0	1,0	1,9	7,9	0,3
добыча металлических руд	2,2	0,6	2,2	-2,5	2,3	3,7	2,5	2,9	5,0	2,4	1,6	2,7	-1,7
добыча прочих полезных ископаемых	-10,5	-11,5	-1,4	-24,9	-6,7	-11,6	-8,1	0,7	5,6	-1,5	-4,2	3,4	-3,4
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	-0,7	-0,6	-5,3	-1,4	5,3	1,6	-3,3	4,5	9,5	2,4	-1,6	7,4	3,4
Обрабатывающие производства	2,9	1,4	0,4	2,4	1,5	3,6	3,7	9,8	9,5	2,4	9,6	10,5	8,7
пищевая промышленность в т.ч.	-0,9	-0,2	0,9	-2,1	0,8	-0,9	-1,8	5,3	4,5	3,4	6,0	7,8	5,2
пищевые продукты	-0,6	0,8	1,6	-1,9	2,7	-1,5	-1,2	4,5	3,1	2,1	6,3	7,0	6,6
напитки	-4,1	-6,3	-5,9	-5,8	-7,0	1,0	-7,3	12,1	12,7	13,0	6,9	16,7	1,1
тебачные изделия	3,4	1,5	10,7	6,2	-10,4	4,3	4,7	-2,4	4,0	-3,7	-2,5	-6,3	-10,0
лёгкая промышленность в т.ч.	-3,5	-2,3	3,1	-5,6	-4,5	-5,1	-2,7	9,6	11,1	4,2	9,3	14,7	11,4
текстильные изделия	0,3	5,7	12,2	2,9	2,0	-5,8	1,3	9,7	7,7	6,3	15,1	10,2	3,7
одежда	-2,2	-5,4	-0,3	-9,1	-7,0	-2,0	1,0	12,3	21,3	5,7	7,4	15,4	15,2
кожа и изделия из неё	-14,4	-9,2	-4,8	-12,2	-10,4	-12,4	-21,2	1,5	-11,6	-4,1	3,6	21,2	15,6
деревообрабатывающий комплекс в т.ч.	-3,7	-4,3	-3,8	-5,2	-3,9	-5,1	-1,8	4,3	2,2	1,0	5,0	10,3	1,3
обработка древесины и производство изделий из неё	-2,7	-2,6	-3,7	-3,4	-1,2	-3,8	-1,6	5,0	4,9	0,8	3,4	12,1	-1,6
бумага и бумажные изделия	-2,8	-3,7	-3,9	-3,0	-4,2	-3,6	-1,3	4,5	2,0	3,1	4,4	9,2	2,2
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	-9,6	-10,7	-3,7	-17,8	-10,6	-13,7	-4,1	1,7	-4,8	-5,3	11,1	9,4	6,3
производство кокса и нефтепродуктов	-0,5	-3,5	-4,2	-6,3	0,2	2,6	-0,5	-1,4	-0,5	0,1	-1,8	-3,3	2,5
химический комплекс в т.ч.	0,4	-0,7	-0,1	-2,3	0,4	0,4	1,7	6,9	7,2	5,9	5,8	9,0	4,9
химические вещества и химические продукты	-0,8	-2,1	-2,4	-4,1	0,1	0,0	-0,2	5,1	4,9	4,2	3,3	8,0	5,2
лекарственные средства и медицинские материалы	15,4	17,0	21,2	16,0	13,6	12,8	16,4	19,8	25,8	19,3	20,1	13,1	-0,4
резиновые и пластмассовые изделия	-7,0	-9,4	-8,6	-10,2	-9,3	-8,1	-3,0	3,7	0,8	1,5	4,1	9,3	8,0
производство прочих неметаллической минеральной продукции	-8,6	-9,2	-6,6	-10,4	-8,4	-8,2	-8,1	7,8	6,3	6,3	7,0	13,3	0,9
в % к соотв. периоду предыдущего года	янв.– сен.25	III кв. 25	сен.25	авг.25	июл.25	II кв. 25	I кв. 25	2024	IV кв. 24	III кв. 24	II кв. 24	I кв. 24	2023
металлургический комплекс	1,0	-3,3	-1,7	-1,1	-6,1	2,2	4,8	6,6	5,5	3,5	9,7	9,0	8,7
в т.ч.													
металлургия	-3,7	-6,9	-1,7	-8,4	-10,2	-2,4	-1,5	-1,5	-3,0	-1,6	-0,4	-1,0	3,0
готовые металлические изделия	15,3	7,8	-1,6	21,2	6,4	16,3	24,4	31,6	31,7	19,2	41,0	39,8	26,4
машиностроительный комплекс	9,2	7,8	-0,1	15,7	10,6	7,6	12,4	22,3	24,1	17,0	20,6	27,6	25,0
в т.ч.													
компьютеры, электроника, оптика	14,4	12,8	18,4	12,0	7,8	17,7	12,2	27,9	29,9	19,6	27,2	37,6	39,4
электрооборудование	-3,0	-3,9	2,0	-7,3	-6,5	-5,6	1,0	10,2	15,9	5,5	6,8	11,9	20,6
машины и оборудование, не вкл. в другие группировки	-5,0	-12,3	-15,0	-9,7	-11,9	-2,3	0,5	2,3	4,3	-3,4	1,8	7,5	8,1
автотранспортные, прицепы и полуприцепы	-19,9	-26,7	-25,1	-28,8	-26,5	-23,0	-9,2	18,2	12,5	10,1	19,5	36,5	16,0
прочие транспортные средства и оборудование	31,7	36,1	6,0	62,2	49,1	25,4	33,5	34,2	38,6	32,8	30,3	30,7	29,0
прочие производства	-0,9	-1,4	2,0	-5,2	-1,1	-2,7	1,9	14,2	17,9	8,2	15,0	14,7	7,0
в т.ч.													
мебель	-8,2	-9,7	-4,2	-12,7	-12,0	-10,2	-4,7	16,3	8,8	12,7	18,0	29,9	11,5
прочие готовые изделия	-2,4	-5,6	-0,4	-12,6	-3,1	-2,3	1,4	12,0	7,1	9,7	18,5	14,7	13,4
ремонт и монтаж машин и оборудования	1,0	1,1	3,7	-2,3	1,6	-1,1	3,4	14,1	21,7	6,9	13,8	11,3	5,0
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-1,9	0,1	1,2	-0,2	-0,6	0,1	-4,4	2,4	-0,1	2,0	2,2	5,3	0,0
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	-3,6	-4,0	-0,9	-5,6	-5,5	-4,3	-2,3	3,8	2,9	2,8	4,6	4,8	0,3

Источник: Росстат, расчёты Минэкономразвития России

Источник: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/

4.3. Прогноз социально-экономического развития

Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Минэкономразвития России разработало сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – сценарные условия). Сценарные условия сформированы в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики. Консервативный вариант основан на предположении об ухудшении внешнеэкономических условий.

Базовый вариант

Основные параметры базового варианта

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития основан на предположении о сохранении текущего уровня санкционного давления на российскую экономику. Влияние неопределенности в мировой экономике на фоне имеющейся жесткой риторике о протекционистской политике со стороны администрации США, а также возможных ответных мер их основных торговых партнеров будет ограниченным – по мере все большей адаптации участников международной торговли к регулярным заявлениям об изменении объемов пошлин, сроков и адресатов их введения рынки будут не так волатильно реагировать на них, как в начале 2025 года. При этом частичная сегментация торговых связей не будет существенным образом влиять на динамику мировой экономики – спрос на товары традиционного экспорта России будет сохраняться со стороны основных торговых партнеров.

Цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне 70-72 долл. США за баррель. Дисконт цены на нефть марки Юралс постепенно сократится с 12 долл. США за баррель в 2025 году до 7 долл. США за барр. к 2028 году за счет оптимизации логистики и дальнейшей переориентации экспортных потоков.

Курс рубля

В 2026-2028 годах прогнозируется постепенное ослабление номинального курса (до 92,2 руб. за долл. США в среднем за 2026 год и далее до 100,1 руб. за долл. США в среднем за 2028 год).

Инфляция

С 2026 года ожидается выход инфляции на уровень в 4,0 % г/г (декабрь к декабрю), что соответствует таргету Банка России.

Экономический рост

Основным фактором роста ВВП на среднесрочную перспективу станет внутренний спрос.

При складывающихся жестких денежно-кредитных условиях в 2026 году инвестиционная активность сократится на 0,5 %. В 2027 и 2028 годах с учетом лагов смягчения денежно-кредитных условий ожидается возврат высоких темпов роста инвестиционной активности – до 3,8 % и 3,3 % соответственно.

В секторе потребительской активности в 2026 году темпы роста замедлятся до уровня 1,2 %. Рост оборота розничной торговли оценивается на уровне 1,1 %, платных услуг населению – 1,0 %, оборота общественного питания – 4,8 процента.

В дальнейшем ожидается ускорение роста потребительской активности до 3,7 % в 2027 году и 3,5 % в 2028 году: оборота розничной торговли – до 3,9 % и 3,6 %, объема платных услуг населению – по 2,4 % ежегодно, оборота общественного питания – до 6,5 % и 5,9 % соответственно. Одним из факторов, способствующих росту потребления, будет плавное снижение нормы сбережения населения (с 10 % в 2024 году до 6,7 % к 2028 году).

Сохранению роста потребительского спроса на среднесрочном горизонте будет способствовать рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2,1 % в 2026 году и далее – на 3,5 % и 3,0 % в 2027 и 2028 годах соответственно. Увеличение реальных денежных доходов населения продолжится со средним темпом 3 % в год. Рост доходов будет обеспечен, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов при реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки.

В 2027 и 2028 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат в среднем на 7,7 % в год, а также рост реальной заработной платы в диапазоне от 2,4 до 3,9% в год. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2026 года в совокупности МРОТ увеличится на 20,7 % и составит 27 093 рубля.

Ситуация на рынке труда продолжит оставаться стабильной благодаря реализации мер поддержки

Правительства Российской Федерации, направленных на стимулирование занятости, а также повышение уровня подготовки и переподготовки рабочей силы к потребностям экономики. Так, численность занятого населения к 2028 году возрастет до 74,8 млн человек (в 2025 году – 74,5 млн человек). На фоне замедляющихся темпов роста экономики в 2026 году уровень безработицы может увеличиться до 2,6 % рабочей силы. В 2028 году уровень безработицы постепенно вернется к значениям 2025 года – 2,3 % рабочей силы.

Экспорт товаров в 2026 году вырастет в реальном выражении на 3,1 % с учетом эффекта низкой базы 2025 года – наибольшими темпами будет расти ненефтегазовый экспорт, который увеличится на 3,3 % к уровню предшествующего года, нефтегазовый экспорт увеличится на 2,9 %. В 2027- 2028 годах товарный экспорт будет расти в среднем на 4,9 % в год при опережающих темпах роста ненефтегазовой составляющей.

Импорт товаров в 2026 году, по оценке, сохранится на уровне предыдущего года в реальном выражении. В 2027-2028 годах импорт товаров будет расти в среднем на 3,4 % в год.

В результате торговый баланс увеличится с 4,2 % ВВП в 2025 году до 4,8 % ВВП в 2026 году и 5,9 % ВВП к 2028 году.

Дефицит баланса услуг на среднесрочном горизонте будет относительно стабильным и в среднем составит 44 млрд долл. США в год.

В результате сальдо счета текущих операций увеличится с 1,5 % ВВП в 2025 году до 1,9 % ВВП в 2026 году и до 2,5 % ВВП к 2028 году.

Траектория развития в 2026–2028 годы будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер экономической политики, прежде всего, реализацией утвержденных Национальных проектов, сбалансированной бюджетной политикой. А также за счет сбалансированной денежно-кредитной политики, учитывающей, наряду с целевым ориентиром по инфляции, необходимость в финансовых ресурсах для экономического развития.

В результате в 2026 году ВВП увеличится на 1,3 %, в 2027 и 2028 годах – на 2,8 и 2,5 % в год соответственно. К концу 2028 году ВВП превысит уровень 2024 года на 7,9 %, составив в номинальном выражении более 276 трлн рублей.

Риски прогноза.

Со стороны внешних условий ключевым риском остается возможное замедление темпов роста мировой экономики, что потенциально может отразиться на спросе на традиционные товары российского экспорта, выразиться в снижении экспортных цен на них. В свою очередь, это создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета (прежде всего, в части нефтегазовых доходов).

Внутренние риски связаны, прежде всего, с более длительным периодом сохранения жестких денежно-кредитных условий, что может негативно сказаться на инвестиционной и потребительской активности. В свою очередь, это формирует и определенные бюджетные риски, связанные с сокращением доходных поступлений в бюджет и, как следствие, сокращением отдельных расходных направлений.

Реализация соответствующих рисков заложена в консервативном варианте прогноза.

Консервативный вариант

В консервативный вариант прогноза на среднесрочную перспективу заложено некоторое усиление санкционного давления через вторичные санкции, прежде всего, в отношении топливно-энергетического комплекса страны, рост дисбалансов в мировой экономике из-за торговых войн, и, соответственно, более медленный рост мирового спроса на нефть при более высоких темпах роста предложения стран вне ОПЕК+, что будет оказывать давление на мировые балансы и цены. .

Цена нефти марки Brent составит порядка 55-60 долл. США за барр., дисконт цены на нефть марки Юралс к 2028 году составит 9 долл. США за барр.

Консервативный сценарий предполагает более медленное смягчение денежно-кредитных условий. Это приведет к более низким темпам кредитования экономики, что отразится на инвестиционной и потребительской активности.

В таких условиях рост ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 0,8 %. В 2027–2028 гг. экономика также будет расти более медленными темпами на уровне в среднем 1,7 % в год.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	2024	2025	2026	2027	2028
Цена на нефть марки «Брент» (мировая), долл. США за баррель					
базовый		70,0	70,0	70,0	72,0
консервативный	80,8	70,0	55,0	57,3	60,2
Курс доллара среднегодовой, руб. за долл. США					
базовый		86,1	92,2	95,8	100,1
консервативный	92,4	86,1	94,8	99,3	104,2
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю					
базовый		6,8	4,0	4,0	4,0
консервативный	9,5	6,8	4,0	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт, %					
базовый		1,0	1,3	2,8	2,5
консервативный	4,3	1,0	0,8	1,5	1,9

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	2024	2025	2026	2027	2028
Инвестиции в основной капитал, %					
базовый		1,7	-0,5	3,8	3,3
консервативный	7,4	1,7	-1,3	2,2	2,6
Промышленное производство, %					
базовый		1,5	2,3	3,1	2,8
консервативный	5,6	1,5	0,8	1,4	1,6
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %					
базовый		3,8	2,1	3,5	3,0
консервативный	7,3	3,8	1,6	2,3	2,3
Реальная заработная плата работников организаций, %					
базовый		3,4	2,4	3,9	3,2
консервативный	9,7	3,4	1,9	2,4	2,4
Оборот розничной торговли, %					
базовый		2,5	1,1	3,9	3,6
консервативный	7,7	2,5	0,3	2,0	2,6
Экспорт товаров, млрд долл. США					
базовый		412,9	431,5	462,2	505,5
консервативный	433,1	412,9	369,8	389,4	413,5
Импорт товаров, млрд долл. США					
базовый		306,0	308,5	326,9	341,5
консервативный	299,7	306,0	298,0	308,3	322,0

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

Источник:

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 26.09.2025 г.)
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html

4.4. Информация о состоянии и перспективах развития отрасли

Общие сведения о состоянии и перспективах развития отрасли, при проведении настоящей оценки, формировались с учетом ОКВЭД Общества, а именно 64.99.11.


В соответствие с данными <https://www.testfirm.ru>, и <http://www.spark-interfax.ru/> деятельность Общества определена как «Вложения в ценные бумаги».

Для дальнейшего анализа отрасли использовались показатели отрасли «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению».

Ниже приведены ключевые финансовые показатели отрасли и их сопоставление с общероссийскими показателями во всем отраслях. Данные получены на основе анализа бухгалтерской отчетности организаций за 2012 - 2024 год (отрасли «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению» (ОКВЭД: 64)).

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж показывает, сколько копеек прибыли от продажи содержится в каждом рубле полученной предприятием выручки. Ниже на графике представлена средняя (медианная) рентабельность предприятий отрасли в сравнении с данными по всем отраслям.



Как видно на графике, в 2024 году рентабельность продаж отрасли "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" составила +17,4%; в целом по стране рентабельность продаж предприятий всех отраслей равнялась +5,7%.

Норма чистой прибыли


В отличие от рентабельности продаж, норма прибыли показывает, какую прибыль предприятие получает в итоге после вычета не только производственных расходов, но и процентов по кредитам, результата от изменения валютных курсов, налогов и прочих доходов и расходов. В 2024 году данный показатель для отрасли составил +14,7%. Сравнить отраслевой показатель с данными по всем предприятиям РФ можно на графике:



Как видно, норма чистой прибыли в отрасли по итогам 2024 г. существенно выше, чем в общем по РФ.

Структура активов

Существенной характеристикой вида деятельности является структура активов. Так, в фондоёмких отраслях велика доля внеоборотных активов, а, например, в торговле – оборотных. На диаграммах ниже приведена структура активов предприятий, занимающихся видом деятельности "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" и в целом российских предприятий, кроме банков и страховых компаний (среднее арифметическое).




Доля основных средств, нематериальных и прочих долгосрочных (внеоборотных) активов для предприятий отрасли составляет 34%. Это больше показателя по РФ - 16%

Доля собственных средств

Важным показателем финансовой устойчивости выступает показатель соотношения собственных и заемных средств предприятия. Чем выше доля собственных средств в общем капитале, тем надежнее финансовое положение предприятий отрасли. В то же время на этот показатель могут


влиять макроэкономические факторы (общий финансовый кризис) и особенности того или иного вида деятельности, поэтому рекомендуется изучить динамику этого соотношения по годам.



Последние данные показывают, что в рассматриваемой отрасли более половины предприятий располагают долей собственных средств не менее 49%.


Коэффициент текущей ликвидности

Соотношение ликвидных (оборотных) активов и краткосрочных обязательств характеризуют способность предприятия своевременно отвечать по своим финансовым обязательствам. Этот важный для любой организации показатель – коэффициент текущей ликвидности – во многом зависит от отраслевых особенностей бизнеса. Ниже представлено, как изменялся этот коэффициент в последние годы у предприятий отрасли и всех российских организаций.



Оборачиваемость активов

Существенной характеристикой вида деятельности является показатель того, как быстро объем вложенных в бизнес средств возвращается в виде полученной выручки. Отношение годовой выручки к стоимости всех активов – это показатель оборачиваемости активов. Он не свидетельствует о скорости или размере получения прибыли, но отражение отраслевую специфику, показывает насколько много нужно вложить в предприятие средств относительно ежегодно получаемой выручки.



Как видно на графике, типичное предприятие, занимающиеся видом деятельности "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению", получают выручку, равную всем своим активам за 760 дней. В целом по отраслям этот показатель равен 145 дней. Оборачиваемость очень сильно зависит от характера деятельности, что видно, если сравнить этот показатель для разных отраслей.

Источник: https://www.testfirm.ru/keyrates/64_deyatelnost-po-predostavleniyu-finansovykh-uslug-krome-uslug-po-strakhovaniyu-i-pensionnomu-obespecheniyu

Перспективы отрасли

В открытых источниках информации не обнаружены данные (исследования, обзоры и т.п.) по перспективам отрасли "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" (ОКВЭД: 64).

Место оцениваемого общества в отрасли

Значения основных показателей отрасли по России и региону, а так же показатели, характеризующие деятельность Общества, и сравнение показателей Общества с показателями по отрасли в целом, как по России, так и по региону, представлены ниже.

← ↻ 🔒

https://spark-interfax.ru/system/home/card/#/company/C954434311F14...

🔖 67 %

СПАРК

Найти раздел 🔍

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Карточка компании

Регистрационные данные

Виды деятельности

Последние изменения

Выписки из ЕГРЮЛ

Адреса

Документы

МОИ ДЕЙСТВИЯ

Регламентные проверки

Комментарии

История просмотров

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Совладельцы

Анализ владения

Участие в уставном капитале

Связи компании

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Руководство

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Контрагенты

Судебные дела

Существенные события

Публикации в СМИ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бухгалтерская отчетность

Баланс

Отчет о финансовых результатах

Комментарии

История просмотров

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Совладельцы

Анализ владения

Участие в уставном капитале

Связи компании

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Руководство

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Контрагенты

Судебные дела

Существенные события

Публикации в СМИ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бухгалтерская отчетность

Баланс

Отчет о финансовых результатах

Отчет о движении денежных средств

Налоги

АО "ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

ОГРН 5147746312203 · ИНН 7708966936 · КПП 770801001 · ОКПО 40093922

Текущий раздел

Еще

🖨️

★

🔔

Оценка финансового состояния

RUSSIA x 1 000 2024

+

Добавить в отчет

📄

Исходные данные

Москва

Вложения в ценные бумаги (ОКВЭД: 64.99.11)

Финансовая статистика, 2024 год, x 1000 RUB

Наименование показателя	Значение	Суммарное значение по отрасли		Суммарное значение показателя по региону: null	
		По России	Доля компании, %	Значение	Доля компании, %
Активы	1 189 587	20 435 918 043	0.01	13 028 189 535	0.01
Внеоборотные активы	292 035	13 454 480 550		7 846 574 771	
Выручка от продажи	1 873	5 604 290 522		3 760 049 950	
Дебиторская задолженность	181	3 026 201 558		2 180 551 894	
Денежные средства	32 110	422 702 219	0.01	260 700 452	0.01
Капитал и резервы	1 155 547	7 518 522 239	0.02	3 677 558 814	0.03
Кредиторская задолженность	88	1 747 761 804		1 289 162 903	
Оборотные активы	897 552	6 981 437 492	0.01	5 181 614 757	0.02
Себестоимость проданных товаров и услуг	1 873	4 894 789 442		3 447 470 752	
Чистая прибыль	-56 693	217 802 888	-0.03	-52 972 034	0.11
Убыток от продажи	1 359	91 282 591		57 602 587	
Убыток до налогообложения	89 026	978 702 865	0.01	762 474 177	0.01

Расчетные показатели, 2024 год

📄 Методика расчета

Наименование показателя	Значение показателя компании	Значение по отрасли, Объем выручки компаний менее 10 млн руб.	
		По России	
Доля внеоборотных активов в активах	24.55	69.81	60.94
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	97.14	43.88	48.67
Коэффициент быстрой ликвидности	6 233	0.81	2.95
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	2.86	55.37	51.96
Оборачиваемость средств в расчетах (дни)	24.89	76.87	22 981.82
Рентабельность активов (по балансовой прибыли)	-12.56	2.74	0.34
Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли)	-4 753.12	4.91	245.84
Рентабельность собственного капитала (по балансовой прибыли)	-13.05	5.71	0.62
Среднеотраслевой уровень собственного оборотного капитала (в % к выручке)	24 649.89	11.91	15 535.96

Источник: 1. <https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/C954434311F14809B4E031144292FC97/520>

4.5. Анализ российского рынка слияния и поглощений (M&A)

Общие сведения

Общие сведения о динамике сделок на российском рынке слияния и поглощения в период с 2010 г. по 2024 г. представлены в табл. 23, а так же на рис. 8 - рис. 10.

страница 44

Таблица 23.

Общие сведения о динамике сделок на российском рынке слияния и поглощения

Период	Динамика сделок на российском рынке АК&М по сумме, млрд. долл. США	Динамика сделок на российском рынке АК&М по числу	Динамика средней стоимости на российском рынке АК&М, млн. долл. США (без учета крупнейших сделок стоимостью от \$1 млрд. и выше)
2010	62,17	521	55,3
2011	75,17	606	58,9
2012	49,79	514	57,1
2013	120,74	533	57,4
2014	46,52	502	57,2
2015	47,00	448	53,0
2016	40,99	449	47,4
2017	50,93	455	49,3
2018	42,24	334	65,9
2019	55,72	420	56,8
2020	39,70	463	41,6
2021	45,77	597	43,4
2022	42,63	513	67,1
2023	50,70	536	62,7
2024	54,30	499	58,5

Источник. 1. Бюллетени «Рынок слияний и поглощений». 2. Официальный сайт информационного агентства АК&М - <http://www.akm.ru/rus/ma/>.




Источник: Информационное агентство АК&М

Рис. 8. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме

Источник: Информационное агентство АК&М

Рис. 9. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу



Источник: Информационное агентство АК&М

Рис. 10. Динамика средней стоимости сделки на российском рынке M&A

Краткий обзор состояния российского рынка слияния и поглощений (M&A) в июне и I полугодии 2025 года.

Сумма сделок в июне 2025 года — \$3363 млн

Число сделок — 43

Средняя стоимость сделки — \$78,2 млн

(за вычетом крупнейшей — \$55,3 млн)

Сумма сделок в I полугодии 2025 года — \$18672,2 млн

Число сделок — 201

Средняя стоимость сделки — \$92,9 млн

(за вычетом крупнейших — \$68,4 млн)

В I полугодии 2025 года объемы рынка M&A с порогом \$1 млн сократились по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Суммарная стоимость сделок шести отчетных месяцев снизилась на 12,3%, составив \$18,67 млрд против \$21,29 млрд годом ранее. Количество транзакций при этом также снизилось: в отчетном периоде состоялась 201 сделка, тогда как годом ранее — 219 (-8,2%). В рублевом выражении сумма сделок I полугодия снизилась на 18,7% до 1,554 трлн руб. с 1,912 трлн руб.

Однако цена реализуемых активов выросла: средняя стоимость транзакции (за вычетом крупнейших) возросла на 32,7% до \$68,4 млн с \$51,6 млн (за вычетом крупнейших) в аналогичном периоде 2024 года.

При этом в июне 2025 года мы отметили 43 сделки суммарной стоимостью в \$3,36 млрд — это на 23,2% выше итога июня 2024-го (49 сделок на \$2,73 млрд).

Одним из негативных факторов, влиявших на рынок M&A в первом полугодии, была сверхвысокая ключевая ставка Банка России в размере 21% годовых. Высокая стоимость заемных средств препятствовала покупкам активов. После снижения ставки до 20%, а затем до 18% пока не ожидается оживления сделок, заключенных с привлечением кредитных средств.

За период зафиксированы четыре крупные сделки дороже \$1 млрд. Крупнейшей из них стала транзакция в финансовых институтах — бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продали свою долю в «Альфа-Банк», в котором они владели 45%, партнеру Андрею Косогову. Стоимость сделки составила \$1,75 млрд. Их же актив занял третье место по объему за квартал — кроме банка, Фридман и Авен продали Косогову и страховую группу «АльфаСтрахование» за \$609,8 млн.

Вторая по величине миллиардная сделка состоялась в услугах — это апрельская покупка структурами «Россельхозбанка» 50% крупнейшего российского классифайда «Авито» оценочно за \$1226,1 млн.

Третье и четвертое места заняли национализации активов по решению суда. Это национализация, состоявшаяся в химической и нефтехимической промышленности — суд принял решение об изъятии в доход государства АО «Саянскимпласт» и ряда сопутствующих компаний, оцененных на общую сумму \$1175,3 млн. Четвертое заняла национализация в транспорте, которая завершилась еще в 2023 году, однако на тот момент методика оценки сделок не предполагала ее включения. Это национализация группы FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) по решению суда в интересах группы «Росатом». Совокупный ущерб государству от владельцев FESCO был оценен в \$1039,6 млн (см. ниже).

Тренд на принудительную национализацию частных компаний продолжается. В первом полугодии отмечено 10 таких транзакций суммарной стоимостью в \$3,95 млрд — это 21,2% от всей стоимости

сделок полугодия. Это касается только тех национализаций, где по суду была определена стоимость ущерба, который гасит перед государством бывший владелец актива.

Набирает обороты тренд на приобретения в дружественных странах, особенно в металлургии и горнодобыче. Что касается приобретений иностранцами российских компаний, то большинство таких сделок в текущем периоде оказались связаны с покупкой активов непосредственно в России, тогда как в прошлом году иностранцы в основном приобретали зарубежные активы россиян.

Сделки, которые классифицируются как внутренние (когда актив находится на территории России, и покупателем является российский резидент), однако продавцом выступает иностранный инвестор, остаются единичными. В январе-июне 2025 года таких сделок зафиксировано всего 10 из 201 (5% от общего числа), а их объем составил \$505,8 млн (2,7%). Для сравнения — доля подобных сделок по числу в первом полугодии 2024 года составляла 15,5%, а по объему — 8,8%. Отметим, что в первом полугодии 2025 года покидали российский рынок компании из Франции, Германии, США, Австрии, Нидерландов, Израиля, Украины и Финляндии.

При этом законодательно закреплён механизм возвращения бывших собственников в Россию. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 14 июля одобрила подготовленный Минэкономразвития проект поправок к законопроекту об условиях обратного выкупа иностранцами российских активов, в том числе обязательно обращение в суд при отказе.

Также министерство увеличило до восьми количество условий, которые должны быть удовлетворены для отказа. Нужно, чтобы иностранец публично заявлял о прекращении своей работы в России по политическим мотивам, а также совершал действия, направленные на прекращение работы компании в России, с момента изначальной сделки должно пройти не менее трех лет, и если на исходную сделку не требовалось получать разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и других разрешений от властей, и компания относится к санитарно-эпидемиологически значимым. Кроме того, указом президента могут быть установлены дополнительные условия.

Однако на текущий момент в Минфине не видят запросов от ушедших иностранных компаний о покупке российских активов. По данным ведомства, количество заявок на выход иностранных компаний из России также снизилось.

Первое место в рейтинге отраслей за I полугодие 2025 года заняли строительство и девелопмент с 51 сделкой на общую сумму \$3,78 млрд — это на 20% выше итога аналогичного периода 2024 года. Доля рынка отрасли по объемам составила 20,3%, а по числу сделок — 25,4%. Крупнейшей транзакцией отчетного периода стала мартовская покупка делового квартала «Ростех-сити» госкорпорацией «Ростех» оценочно за \$817,2 млн. Она заняла пятое место за полугодие по объемам.

На втором месте оказался транспорт с 12 транзакциями на \$2,19 млрд. Доля рынка отрасли при этом составила 11,7%. На такой результат повлияла сделка 2023 года — национализация группы FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) по решению суда в интересах группы «Росатом» оценочной стоимостью \$1039,6 млн. Сделка заняла четвертое место за период.

Третье место в I полугодии заняли финансовые институты (доля рынка — 10,7%) с 7 сделками общим объемом \$2,01 млрд — это на 10,3% ниже итога первых шести месяцев 2024-го. Крупнейшей из них стала вышеупомянутая продажа «Альфа-Банка» за \$1750,6 млн, которая была крупнейшей сделкой за полугодие.

На четвертом месте по итогам полугодия оказались услуги (доля рынка — 9,6%). Стоимость 18 сделок в этой отрасли составила \$1,8 млрд — в 3,2 раза лучше результата января-июня 2024-го. Самой дорогой транзакцией в отрасли стала покупка структурами «Россельхозбанка» 50% крупнейшего российского классифайда «Авито» оценочно за \$1226,1 млн.

На пятое место вышла торговля (доля рынка — 9,4%) с 22 сделками на \$1,76 млрд — на 44,4% выше итога января-июня 2024-го. Крупнейшей сделкой периода стала майская продажа сети супермаркетов «Азбука вкуса», покупателем которой стала управляющая компания сети «Магнит». Оценочная стоимость сделки составила \$381,6 млн. Отметим также, что за полугодие не заключалось сделок в отрасли связи, крайне активной в 2024 году.

Средняя стоимость сделок в отраслях в первой половине 2025 года в основном росла. Подешевели только активы в машиностроении, транспорте и услугах — в последних двух отраслях снижение незначительное. Снижение обусловлено завершением консолидации, а также ростом числа национализаций, когда оценка имущества оказывается ниже рыночной. Существенно выросла средняя стоимость сделки в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, незначительный рост мы также отметили в торговле и IT. Это обусловлено высоким спросом на активы, связанным с рыночной конъюнктурой в первых двух отраслях.

Число отраслей, вошедших в статистику по средней стоимости сделки, выросло: более 11 транзакций было заключено в восьми отраслях против семи в прошлом году.



Источник: Информационное агентство АК&М

Рис. 11. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в I полугодии 2025 года

Отрасли	Объем сделок, \$ млн	Доля в общем объеме	Число сделок	Доля в общем числе
Строительство и девелопмент	3783,1	20,3%	51	25,4%
Транспорт	2185,6	11,7%	12	6,0%
Финансовые институты	2006,5	10,7%	7	3,5%
Услуги	1799,7	9,6%	18	9,0%
Торговля	1758,3	9,4%	22	10,9%
Химическая и нефтехимическая промышленность	1484,2	7,9%	5	2,5%
Добыча полезных ископаемых	1340,7	7,2%	8	4,0%
Пищевая промышленность	943,1	5,1%	13	6,5%
Сельское хозяйство	703,7	3,8%	15	7,5%
Страхование	609,8	3,3%	1	0,5%
Металлургия	509,5	2,7%	3	1,5%
Машиностроение	454,7	2,4%	11	5,5%
Лесная и целлюлозно-бумажная; издательства	390,8	2,1%	4	2,0%
ИТ	332,2	1,8%	16	8,0%
ТЭК	321,9	1,7%	6	3,0%
Электроэнергетика	20,6	0,1%	2	1,0%
Прочие производства	10,6	0,1%	1	0,5%
Спорт	9	0,0%	2	1,0%
Легкая промышленность	6,6	0,0%	3	1,5%
СМИ	1,6	0,0%	1	0,5%
Итого:	18672,2	100,0%	201	100,0%

Рис. 12. Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений в I полугодии 2025 года

Источник: <http://www.akm.ru/rus/ma/> (бюллетень № 328, июль 2025 г.).

Краткий обзор состояния российского рынка слияния и поглощений (M&A) в сентябре и III квартале 2025 года.

Сумма сделок в сентябре 2025 года — \$3184,2 млн

Число сделок — 33

Средняя стоимость сделки — \$96,5 млн

Сумма сделок в III квартале 2025 года — \$7241 млн

Число сделок — 88

Средняя стоимость сделки — \$82,3 млн

(за вычетом крупнейшей — \$69,5 млн)

В III квартале 2025 года объемы рынка M&A с порогом \$1 млн заметно сократились по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Суммарная стоимость сделок трех отчетных месяцев снизилась на 1,7 раза, составив \$7,24 млрд против \$12,45 млрд годом ранее. Количество транзакций при этом также снизилось: в отчетном периоде состоялось 88 сделок, тогда как годом ранее — 102 (-13,7%). В рублевом выражении сумма сделок квартала снизилась против результата аналогичного периода прошлого года на 48,1% до 591,28 млрд руб. с 1139,1 млрд руб.

Однако такое падение связано в основном с завершением в сентябре 2024-го крупной продажи российского актива за рубежом. Так, шведский фонд EQT X под управлением EQT Partners купил контроль в Acronis у основателей компании — российских программистов, а также ряда инвестфондов. Оценочная стоимость сделки составила \$4 млрд. Сделок подобного объема за квартал отмечено не было.

За период была зафиксирована лишь одна крупная сделка дороже \$1 млрд. Ею стала транзакция в машиностроении — покупка холдингом S8 Capital Армена Саркисяна и группой «МТ-интеграция» 79% в ГК «Аквариус» оценочно за \$1195 млн.

Вторая по величине сделка состоялась в секторе строительства и девелопмента — национализация крупнейшего дальневосточного производителя цемента ООО «Востокцемент» и ГК «Ренессанс» у экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Государство оценило активы в \$953,3 млн.

Третье место заняла сделка с транспортными активами — сентябрьская продажа авиакомпания «Волга-Днепр», владеющей самолетным парком. С учетом долга ее оценочная стоимость составила \$900 млн.

Однако цена реализуемых активов выросла: средняя стоимость транзакции (за вычетом крупнейшей) возросла на 21,7% до \$69,5 млн с \$57,1 млн (за вычетом крупнейших) в аналогичном периоде 2024 года.

В целом объем рынка M&A с января по сентябрь 2025 года составил \$25,91 млрд — это на 23,3% ниже итога января сентября 2024 года. Число сделок за период составило 288 против 321 годом ранее.

Одним из негативных факторов, влияющих на рынок M&A, остается все еще слишком высокая ключевая ставка Банка России в размере 16,5% годовых. Высокая стоимость заемных средств препятствует покупкам активов.

Тренд на принудительную национализацию частных компаний продолжается. При этом национализация предприятий чаще всего несёт за собой возмещение ущерба, нанесенного государству прежними собственниками, и именно по этой сумме осуществляется оценка сделки. Однако, в ряде случаев национализация проводится и без оценки возмещения и представляет собой экспроприацию государством активов у прежних владельцев. Ранее такие сделки не попадали в бюллетень. С начала 2025 года мы внесли изменения в методику учета подобных транзакций и оцениваем их как утрату для прежнего собственника — то есть, по отрицательному значению. В статистике такие сделки учитываются отдельно. При этом в III квартале 2025 года не было отмечено ни одного подобного случая.

Финансовый регулятор попробовал вмешаться в этот процесс. Центральный банк России пришел к выводу, что государство нарушило права миноритарных акционеров в ряде изъятий активов. В частности, по данным открытых источников, МОЕХ официально пожаловалась Центробанку на нарушение закона после того, как правительство национализировало контрольный пакет золотодобывающей компании «Южуралзолото» (UGC), не предоставив миноритариям обязательную оферту. На данный момент готовятся законодательные изменения для решения данной проблемы.

В 2025 году значительно сократилось количество сделок по выходу с российского рынка иностранного бизнеса, попавшего под международные санкционные ограничения. Если в 2022-2024 годах уход иностранцев оказался основным драйвером роста количества сделок M&A на российском рынке, то в текущем году они не оказывают серьезного влияния на общую статистику. В III квартале такие сделки заняли всего 1,9% от общего объема сделок периода.

По данным издания «Юридический бизнес», сокращение объемов и числа ухода иностранцев во многом связано с ужесточением регуляторных условий продажи российского бизнеса, принадлежащего иностранцам из недружественных юрисдикций: теперь покупная цена за актив не должна превышать 40% его рыночной стоимости, а уплачиваемый при реализации сделки добровольный взнос в бюджет вырос до 35% от рыночной стоимости актива. При этом сохраняется неопределенность сроков согласования сделок по продаже иностранными собственниками российских активов. Многие давно запланированные сделки так и не завершились — в особенности это касается машиностроения и финансовых институтов, где «зависли» продажи, объявленные еще в 2023 году.

Однако вскоре данные сделки могут пройти в ускоренном режиме. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ, разрешающий ускоренную процедуру продажи госимущества. Документ призван ускорить продажу разных компаний — как российских, так и иностранных. Если ЕС станет изымать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами, говорит собеседник агентства. Согласно опубликованному документу, указ ограничивает предварительную оценку активов десятью днями и ускоряет регистрацию собственности. Новый указ также может применяться для продажи активов, ранее принадлежавших российским инвесторам.

Первое место в рейтинге отраслей за III квартал 2025 года заняли строительство и девелопмент с 19 сделками на общую сумму \$2,14 млрд — это в 2,6 раза выше итога аналогичного периода 2024 года. Доля рынка отрасли по объемам составила 27,6%. Крупнейшей транзакцией отчетного периода стала национализация крупнейшего дальневосточного производителя цемента ООО «Востокцемент» и ГК «Ренессанс» у экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Государство оценило активы в \$953,3 млн. Эта сделка заняла второе место за три месяца.

Второе место в III квартале заняло машиностроение (доля рынка — 20,6%) с 6 сделками общим объемом \$1,49 млрд — это в 5,5 раза выше итога аналогичных трех месяцев 2024-го. Крупнейшей из них стала покупка холдингом S8 Capital Армена Саркисяна и группой «МТ-интеграция» 79% в ГК «Аквариус» оценочно за \$1195 млн, которая стала также крупнейшей за квартал.

На третьем месте оказался транспорт с 5 транзакциями общей стоимостью \$969,7 млн — это в 3,2 раза хуже итога III квартала 2024 года. Доля рынка отрасли при этом составила 13,4%. Крупнейшей транзакцией периода стала продажа авиакомпании с самолетным парком — ГК «Волга-Днепр» оценочно за \$900 млн. Сделка стала третьей по стоимости за квартал.

На четвертом месте по итогам квартала оказалась торговля (доля рынка — 10,2%). Стоимость 9 сделок в этой отрасли составила \$378,7 млн — в 1,5 раза лучше результата июля-сентября 2024-го. Самой дорогой транзакцией в отрасли стала августовская продажа сети ювелирных магазинов Sokolov бизнесмену Антону Паку. Оценочная стоимость сделки составила \$497,9 млн.

На пятое место вышла пищевая промышленность (доля рынка — 9,8%) с 11 сделками на \$708,2 млн — на 6,7% ниже итога июля-сентября 2024-го. Крупнейшей сделкой периода стала национализация 100% долей ООО «Пятигорский молочный комбинат», ООО «Елизавета — Минеральные Воды» и других активов, связанных с экс председателем правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым оценочно за \$506,2 млн.

Отметим также, что в III квартале не заключалось сделок в отрасли химической и нефтехимической промышленности, активной в первой половине года

По сумме сделок



По числу сделок



Источник: Информационное агентство АК&М

Рис. 13. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в III квартале 2025 года

По сумме сделок



По числу сделок



Рис. 14. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в январе-сентябре 2025 года

Отрасли	Объем сделок, \$ млн	Доля в общем объеме	Число сделок	Доля в общем числе
Строительство и девелопмент	5925,1	22,9%	69	24,0%
Транспорт	3155,3	12,2%	17	5,9%
Торговля	2497	9,6%	31	10,8%
Услуги	2486,3	9,6%	32	11,1%
Финансовые институты	2040	7,9%	10	3,5%
Машиностроение	1946,6	7,5%	17	5,9%
Пищевая промышленность	1651,3	6,4%	24	8,3%
Химическая и нефтехимическая промышленность	1484,2	5,7%	5	1,7%
Добыча полезных ископаемых	1357,3	5,2%	10	3,5%
Сельское хозяйство	799,5	3,1%	21	7,3%
Страхование	609,8	2,4%	1	0,3%
Металлургия	559,5	2,2%	4	1,4%
Лесная и целлюлозно-бумажная; издательства	450,7	1,7%	6	2,1%
IT	436,8	1,7%	23	8,0%
ТЭК	321,9	1,2%	6	2,1%
Прочие производства	111,7	0,4%	2	0,7%
Связь	37,5	0,1%	1	0,3%
Электроэнергетика	20,6	0,1%	2	0,7%
Спорт	13,9	0,1%	3	1,0%
Легкая промышленность	6,6	0,0%	3	1,0%
СМИ	1,6	0,0%	1	0,3%
Итого:	25913,2	100,0%	288	100,0%

Источник: Информационное агентство АК&М

**Рис. 15. Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений
в январе-сентябре 2025 года**

Источник: 1. <http://www.akm.ru/rus/ma/> (бюллетень № 331, октябрь 2025 г.).

4.6. Анализ биржевых сделок (котировок)

Данный анализ производился на основе данных торгов Московской биржи (образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — ММВБ и РТС) - (<http://moex.com/>).

На фондовом рынке отсутствуют биржевые сделки (котировки) с акциями оцениваемого эмитента.

В результате анализа итогов торгов на Московской бирже (<http://moex.com/>) не обнаружено информации о сделках (котировках) с акциями компаний, схожих по структуре и масштабу бизнес с оцениваемой компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров сделки и характеристик (количественных и качественных показателей) компаний на момент сделки.

4.7. Анализ внебиржевых сделок

Данный анализ производился на основе данных базы сделок M&A Бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" информационного агентства «АК&М» (<http://www.akm.ru/>).

В данной базе сделок не обнаружена информация о конкретных сделках на внебиржевом рынке с акциями (долями) или компаниями, схожих по структуре и масштабу бизнес с оцениваемой компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров сделки и характеристик (количественных и качественных показателей) компаний на момент сделки.

4.8. Общие выводы

Выводы:

1. По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на +0,9% г/г. В 3 квартале 2025 года ВВП вырос на +0,6% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил +1,0% г/г. Индекс промышленного производства в сентябре 2025 года вырос на +0,3% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года рост промышленности

в целом составил +0,7% г/г. Выпуск обрабатывающей промышленности в сентябре увеличился на +0,4% г/г. В целом за 9 месяцев 2025 года рост обрабатывающего сектора +2,9% г/г. Объем строительных работ в сентябре вырос на +0,2% г/г. По итогам 9 месяцев 2025 года объёмы строительства увеличились на +3,1% г/г относительно прошлого года. Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре составил +4,2% г/г. По итогам 9 месяцев выпуск увеличился на +2,0% г/г. Динамика грузооборота транспорта в сентябре составила -0,4% г/г. В целом по итогам 9 месяцев 2025 года показатель изменился на -0,8% г/г относительно уровня прошлого года. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в сентябре увеличился на +2,5% г/г. В целом рост потребительской активности за 9 месяцев 2025 года составил +2,5% г/г. Инфляция в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% г/г. По состоянию на 27 октября 2025 года инфляция год к году 8,13% г/г (на 20 октября 8,14% г/г). С начала года по 27 октября потребительские цены выросли на 5,11%. На рынке труда в сентябре уровень безработицы составил 2,2% рабочей силы. В августе 2025 года (по последним оперативным данным) реальная заработная плата выросла на +3,8% г/г, номинальная – на +12,2% г/г и составила 92 866 рублей. За 8 месяцев 2025 года рост номинальной заработной платы составил +14,4% г/г, реальной – +4,4% г/г.

2. В I полугодии 2025 года объемы рынка M&A с порогом \$1 млн сократились по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Суммарная стоимость сделок шести отчетных месяцев снизилась на 12,3%, составив \$18,67 млрд против \$21,29 млрд годом ранее. Количество транзакций при этом также снизилось: в отчетном периоде состоялась 201 сделка, тогда как годом ранее — 219 (-8,2%). В рублевом выражении сумма сделок I полугодия снизилась на 18,7% до 1,554 трлн руб. с 1,912 трлн руб.

В III квартале 2025 года объемы рынка M&A с порогом \$1 млн заметно сократились по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Суммарная стоимость сделок трех отчетных месяцев снизилась на 1,7 раза, составив \$7,24 млрд против \$12,45 млрд годом ранее. Количество транзакций при этом также снизилось: в отчетном периоде состоялось 88 сделок, тогда как годом ранее — 102 (-13,7%). В рублевом выражении сумма сделок квартала снизилась против результата аналогичного периода прошлого года на 48,1% до 591,28 млрд руб. с 1139,1 млрд руб.

3. В результате анализа итогов торгов на Московской бирже (<http://moex.com/>) не обнаружено информации о сделках (котировках) с акциями компаний, схожих по структуре и масштабу бизнеса с оцениваемой компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров сделки и характеристик (количественных и качественных показателей) компаний на момент сделки.

4. В доступных источниках не обнаружена информация о конкретных сделках на внебиржевом рынке с акциями (долями) или компаниями, схожих по структуре и масштабу бизнеса с оцениваемой компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров сделки и характеристик (количественных и качественных показателей) компаний на момент сделки.

5. В результате проведенного анализа рынка объекта оценки не выявлены данные 1-го Уровня и 2-го Уровня для оценки объекта оценки по Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», в части наблюдаемых котировок (сделок) и внебиржевых сделок с долями оцениваемого Общества и аналогичных компаний, схожих по структуре и масштабу бизнеса.

V. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

5.1. Последовательность определения справедливой стоимости

При определении справедливой стоимости необходимо руководствоваться положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

В соответствии с указанным ранее стандартом **справедливая стоимость** - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки.

Основные этапы определения справедливой стоимости собственных долевых инструментов предприятия (акций, долей).

1. Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия, являющегося объектом оценки (в соответствии с его единицей учета) – акции или доли (описание объекта оценки).

2. Определение исходных условий оценки.

3. Определение исходных данных для методов оценки.

4. Применение методов оценки.

1. Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия (акций, долей и т.п.), являющихся объектом оценки (в соответствии с их единицей учета).

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки».

3. Определение исходных условий оценки.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки».

4. Определение исходных данных для методов оценки.

Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально использовать уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) и минимально использовать ненаблюдаемые исходные данные.

Иерархия исходных данных:

Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки. Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна.

Исходные данные 2 Уровня – это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства.

Исходные данные 2 Уровня включают следующее:

- (а) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках;
- (b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, которые не являются активными;
- (с) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для актива или обязательства, например:
 - ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми интервалами;
 - подразумеваемая волатильность;
 - кредитные спреды.
- (d) подтверждаемые рынком исходные данные.

Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.

Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) не доступны, таким образом, учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Анализ рынка».

5. Применение методов оценки.

При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, которые

являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

Три наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход.

Затратный подход. Затратный подход к оценке – это подход, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).

С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатит бы за актив сумму больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание, и является более широким понятием, чем износ в целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами.

Рыночный подход. Рыночный подход к оценке – это подход, при котором используются цены и другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

В методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и количественных факторов, специфических для оценки.

Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричное ценообразование. Матричное ценообразование – это математический метод, используемый преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые ценные бумаги, не основываясь лишь на котируемых ценах на определенные ценные бумаги, а скорее на отношении ценных бумаг к другим котируемым ценным бумагам, используемым как ориентир.

Доходный подход. Доходный подход к оценке – это подход, при котором будущие суммы (например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.

Методы оценки доходным подходом включают:

- (а) методы оценки по приведенной стоимости;
- (б) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель (то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона;
- (с) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.

В некоторых случаях, при определении справедливой стоимости актива или обязательства, приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки (например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами. Оценка справедливой стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах.

При проведении настоящей оценки указанные подходы к оценке справедливой стоимости конкретизировались, дополнялись и расширялись на основе положений Федеральных стандартов оценки, действующих на дату проведения оценки и соответствующих виду объектов оценки.

Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Методология оценки».

5.2. Общее описание подходов и методов оценки в соответствии с положениями Федеральных стандартов оценки

При проведении настоящей оценки вышеуказанные подходы к оценке справедливой стоимости конкретизировались, дополнялись и расширялись на основе положений Федеральных стандартов оценки, действующих на дату проведения оценки и соответствующих виду объекта оценки.

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

Условия применения доходного подхода (в соответствии с п.11 ФСО V). Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки. Доходный подход основан на принципе ожидания выгоды.

Рассматривая возможность и целесообразность применения доходного подхода, оценщику необходимо учитывать:

1. способность объекта приносить доход (значимость доходного подхода выше, если получение дохода от использования объекта соответствует целям приобретения объекта участниками рынка);
2. степень неопределенности будущих доходов (значимость доходного подхода тем ниже, чем выше неопределенность, связанная с суммами и сроками поступления будущих доходов от использования объекта).

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» в рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли).

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объектов оценки доходного подхода, оценщику в соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в частности:

а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связывающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный капитал). Расчет может осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности в расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определяется далее путем вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой организации (не учтенных ранее при формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес);

б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее прекращения. В отчете об оценке должно содержаться обоснование продолжительности периода прогнозирования;

в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая велась ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и отраслевые тенденции и провести прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно выбранному методу проведения оценки объекта оценки;

г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую выбранному методу проведения оценки объекта оценки.

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать выбранному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного потока доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих;

д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых используется дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость.

Постпрогнозная (терминальная) стоимость – это ожидаемая величина стоимости на дату окончания прогнозного периода;

е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей

бизнес, с учетом стоимости неоперационных активов и обязательств, не использованных ранее при формировании денежных потоков, или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода;

ж) провести расчет стоимости объекта оценки.

Реализация доходного подхода к оценке возможна с использованием следующих методов.

Метод капитализации ожидаемого дохода. Расчет стоимости объекта основан на определении двух базовых величин: потока постоянного дохода, приносимого объектом оценки; ставки капитализации дохода, характеризующей риски получения постоянного дохода. Значение стоимости объекта оценки рассчитывается как отношение постоянного дохода к ставке капитализации. Данный метод может применяться при следующих допущениях:

- поток дохода постоянный или линейно увеличивающийся (с одинаковой интенсивностью);
- риски получения дохода постоянны или линейно уменьшающиеся (с одинаковой интенсивностью).

Метод дисконтирования денежных потоков. Реализация данного метода основана на принципе ожидания, в соответствии с которым стоимость объекта оценки равна текущей стоимости приносимых им будущих доходов, включая выручку от продажи нефункционирующих (избыточных активов).

Областью применения метода является оценка акций (долей) действующих предприятий в случае, когда будущие потоки доходов неравномерны. Неравномерность потока доходов может определяться следующими факторами:

- увеличением (уменьшением) объемов реализации;
- объективным инфляционным ростом цен на продукцию и издержки;
- привлечением и возвратом заемных средств;
- наличием капитальных вложений в основные производственные фонды.

В целом методические подходы к реализации доходного подхода в указанных Федеральных стандартах оценки и Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» не противоречивы.

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа и устареваний.

Условия применения затратного подхода (в соответствии с ФСО V п.24-33). Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе замещения.

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» в рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный характер и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес.

При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации (как действующая или как ликвидируемая).

В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой организации с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением деятельности организации, ведущей бизнес.

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта оценки затратного подхода, оценщику в соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том числе:

- а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес;
- б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них признаков

экономического устаревания;

в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, дополнительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета;

г) провести расчет стоимости объекта оценки.

При определении стоимости объекта оценки в рамках применения каждого из использованных методов проведения оценки объекта оценки оценщик должен установить и обосновать необходимость внесения использованных в расчетах корректировок и их величину.

Реализация затратного подхода к оценке бизнеса возможна с использованием следующих методов:

Метод скорректированных чистых активов. В соответствии с данным методом стоимость пакета акций (долей в уставном капитале) определяется как разность между суммарной стоимостью его активов (оборотных и внеоборотных) и обязательств предприятия.

Областью применения данного метода является оценка акций (долей) в следующих случаях:

- при оценке акций (долей) действующего предприятия, которое не прекратит свой основной род деятельности, продав имеющиеся активы для замещения их новыми аналогичными (примером таких предприятий являются финансовые управляющие компании – финансово-промышленные группы; холдинги);
- при оценке акций (долей) действующего предприятия, которое обладает такими капитальными активами, инвестиционная привлекательность которых в отрыве от производственно-сбытовых процессов крайне низка, но ценность (не стоимость) данных активов определяет стоимость предприятия как действующего (примером таких предприятий могут служить крупные и средние промышленные предприятия, расположенные в регионах России и имеющие существенные капитальные активы).

Метод ликвидационной стоимости. В соответствии с данным методом стоимость пакета акций (долей в уставном капитале) определяется как доход от реализации процедуры ликвидации предприятия. Метод ликвидационной стоимости отражает ситуацию прекращения деятельности общества без начала новой деятельности. Ликвидационная стоимость активов рассчитывается:

- как разность ликвидационной стоимости активов (стоимость активов при реализации их в сроки меньшие, чем обычные сроки экспозиции аналогичных объектов) и затрат на ликвидацию;
- как разность их стоимости и затрат на ликвидацию.

Областью применения данного метода является оценка акций (долей) в следующих случаях:

- при оценке акций (долей в уставном капитале) предприятия, которое может быть подвергнуто принудительной ликвидации в соответствии с существующим законодательством (первый вариант расчета ликвидационной стоимости активов);
- при оценке акций (долей в уставном капитале) предприятий, имеющих активы, инвестиционная привлекательность которых не зависит от специфических особенностей производственно-сбытовой деятельности, при этом фондоотдача данных активов (при существующем использовании) низка (второй вариант расчета ликвидационной стоимости активов – добровольная ликвидация).

В целом методические подходы к реализации затратного подхода в указанных Федеральных стандартах оценки и Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» не противоречивы.

Сравнительный (рыночный) подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.

Условия применения сравнительного (рыночного) подхода (в соответствии с п.4-10 ФСО V).

Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

Рассматривая возможность и целесообразность применения сравнительного подхода, оценщику необходимо учитывать объем и качество информации о сделках с объектами, аналогичными объекту оценки, в частности:

- активность рынка (значимость сравнительного подхода тем выше, чем больше сделок с аналогами осуществляется на рынке);
- доступность информации о сделках (значимость сравнительного подхода тем выше, чем надежнее информация о сделках с аналогами);
- актуальность рыночной ценовой информации (значимость сравнительного подхода тем выше,

чем меньше удалены во времени сделки с аналогами от даты оценки и чем стабильнее рыночные условия были в этом интервале времени);

- степень сопоставимости аналогов с объектом оценки (значимость сравнительного подхода тем выше, чем ближе аналоги по своим существенным характеристикам к объекту оценки и чем меньше корректировок требуется вносить в цены аналогов).

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» в рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес.

Организацией-аналогом признается:

- а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес;
- б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки.

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта оценки сравнительного подхода, оценщику в соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в частности:

- а) рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список организаций-аналогов;
- б) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован;
- в) провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов инвестированного капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом необходимых корректировок;
- г) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-аналогам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета;
- д) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета;
- е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной информации без учета мультипликаторов.

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок может быть использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и организаций-аналогов.

Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять математические и иные методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован.

Реализация сравнительного (рыночного) подхода к оценке возможна с использованием следующих методов:

Метода рынка капитала. Данный метод предполагает использование в качестве базы для сравнения сложившиеся на фондовом рынке реальные цены купли-продажи (котировки) акций (неконтрольных пакетов).

Метод сделок. Данный метод предполагает использование в качестве базы для сравнения реальные цены купли-продажи на внебиржевом рынке консолидированных пакетов акций или компаний в целом.

Метод отраслевых коэффициентов. Данный метод основан на использовании отраслевых мультипликаторов, рассчитанных в ходе исследований статистики продаж предприятий отрасли, проводимых специализированными агентствами. Необходимо, чтобы исследование было проведено не менее чем для половины всех предприятий отрасли, сопоставимых по размеру с

оцениваемым.

В целом методические подходы к реализации сравнительного подхода в указанных Федеральных стандартах оценки и Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» не противоречивы.

5.3. Согласование результатов оценки

Согласование результатов оценки объекта оценки, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с требованиями ФСО V.

При применении нескольких подходов и методов оценщик использует процедуру согласования их результатов. В случае существенных расхождений результатов подходов и методов оценки оценщик анализирует возможные причины расхождений, устанавливает подходы и методы, позволяющие получить наиболее достоверные результаты с учетом факторов, указанных в пункте 2 ФСО V. Не следует применять среднюю арифметическую величину или иные математические правила взвешивания в случае существенных расхождений промежуточных результатов методов и подходов оценки без такого анализа. В результате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полученных при использовании методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки.

В целом методические подходы к реализации согласования результатов не противоречивы и допускают возможность указания наряду с конкретной величиной стоимости еще и интервальных значений.

5.4. Обоснование подходов и методов оценки

Согласно ст. 14 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Оценщик имеет право применять самостоятельно методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки. В соответствии с п.2 ФСО V, в процессе оценки Оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки Оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки.

Требуемое в соответствии с п.13 ФСО VI описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке, включая: обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов (отказ от использования подхода к оценке следует прокомментировать); последовательность определения стоимости объекта оценки; процесс определения стоимости объекта оценки каждым из примененных методов оценки и соответствующие им расчеты, приводится в соответствующих разделах Отчета.

На основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов определяется итоговая величина стоимости объекта оценки. Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации.

Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и исследований и содержание отчёта должны удовлетворять требованию необходимости, достаточности и актуальности для доказательства результата оценки с учётом специфики объекта оценки. Состав работ не должен содержать тех, без выполнения которых результат будет иметь достаточный уровень обоснованности. То есть, их выполнение не повысило бы доказательности результата оценки и/или не повлияло на значение итогового результата в пределах неизбежной погрешности, являющейся следствием качества исходных данных и вычисляемых оценщиком параметров, используемых для расчёта результата оценки, и/или значимо не изменяет размер такой погрешности. Глубина анализов и исследований должны ограничиваться тем же критерием (существенность влияния на значение результата оценки, его погрешность и степень обоснованности).

Анализ возможности использования различных методов и как следствие подходов к оценке представлен в табл. 24.

Таблица 24.

Анализ возможности использования подходов и методов оценки

Метод	Оценка возможности использования	Заключение об использовании метода	Заключение об использовании подхода
Сравнительный (рыночный) подход			
Метода рынка капитала	На фондовом рынке отсутствуют данные о реальных ценах купли-продажи акций предприятий данного типа и структуры (отсутствуют данные 1-го Уровня для оценки объекта оценки по Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). Данное обстоятельство ограничивает возможность использования метода.	Метод использовать нецелесообразно	
Метод сделок	В открытых источниках отсутствует информация о ценах предложений по продаже аналогичных компаний по масштабу и структуре активов (отсутствуют данные 2-го Уровня для оценки объекта оценки по Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). Данное обстоятельство ограничивает возможность использования метода.	Метод использовать нецелесообразно	Сравнительный (рыночный) подход не используется.
Метод отраслевых коэффициентов	В настоящее время отсутствует статистика продаж предприятий данной отрасли, сопоставимых по размеру с оцениваемым. Данное обстоятельство ограничивает возможность использования метода.	Метод использовать нецелесообразно	
Доходный подход			
Метод дисконтированных денежных потоков (метод оценки по приведенной стоимости)	Анализ деятельности АО «Операторская Компания» показал, что в ретроспективном периоде Общество не получало доходов от основной деятельности, о чем свидетельствует отсутствие валовой выручки. Заказчиком оценки не предоставлены перспективные (прогнозные) бизнес-планы, финансовые модели и прочие документы, устанавливающие прогнозные величины основных показателей деятельности на долгосрочную перспективу. Данные обстоятельства не создают предпосылок по использованию данного метода.	Метод использовать нецелесообразно	
Метод капитализации ожидаемого дохода (метод оценки по приведенной стоимости)	Анализ деятельности АО «Операторская Компания» показал, что в ретроспективном периоде Общество не получало доходов от основной деятельности, о чем свидетельствует отсутствие валовой выручки. Заказчиком оценки не предоставлены перспективные (прогнозные) бизнес-планы, финансовые модели и прочие документы, устанавливающие прогнозные величины основных показателей деятельности на долгосрочную перспективу. Данные обстоятельства не создают предпосылок по использованию данного метода.	Метод использовать нецелесообразно	Доходный подход не используется.
Метод оценки опциона	Так как активы и обязательства предприятия имеют различные сроки погашения, а также различные доходности (процентные ставки), или отсутствие таковых, Оценщик принял решение не использовать данный метод при проведении настоящей оценки.	Метод использовать нецелесообразно	
Затратный подход			
Метод текущей стоимости замещения (метод скорректированных чистых активов)	По состоянию на дату оценки Общество располагает существенными активами. Активов, относящихся к специализированным активам (специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива), Общество не имеет. Данное обстоятельство создает предпосылки по использованию данного метода.	Метод использовать целесообразно	Затратный подход используется.
Метод ликвидационной стоимости	Применение метода является некорректным, поскольку в соответствии с заданием на проведение оценки определяется справедливая стоимость объекта оценки.	Метод использовать нецелесообразно	

Источник. 1. Анализ Оценщика.

Таким образом, при проведении настоящей оценки используется затратный подход, в рамках которого применяется метод текущей стоимости замещения (метод скорректированных чистых активов).

VI. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

6.1. Расчет стоимости объекта оценки затратным подходом

6.1.1. Общие положения

Расчет стоимости объекта оценки методом текущей стоимости замещения (методом скорректированных чистых активов) основывается на следующем положении – стоимость собственного капитала определяется как скорректированная текущая стоимость чистых активов предприятия. Содержание этого метода заключается в оценке справедливой стоимости чистых, за вычетом задолженности, активов предприятия. Оно отталкивается от оценки скорректированной текущей стоимости всех активов (имущества) предприятия – материальных (реальных и финансовых) и нематериальных, независимо от того, как они отражены в бухгалтерском балансе Общества.

Расчет стоимости объекта оценки методом текущей стоимости замещения (методом скорректированных чистых активов) состоит из трех основных этапов:

- оценка обоснованной текущей стоимости каждого актива баланса в отдельности;
- определение текущей стоимости обязательств;
- определение стоимости собственного капитала предприятия как разности обоснованной стоимости совокупных активов предприятия (A_{Σ}) и его текущих обязательств (Π_{Σ});
- внесение заключительных поправок.

Основная расчетная зависимость, в общем виде, реализующая метод скорректированных чистых активов, для пакетов акций имеет следующий вид:

$$C_{II} = (A_{\Sigma} - \Pi_{\Sigma}) * D_{II} * (1 - K_{л}) * (1 - K_{к}),$$

где:

A_{Σ} - скорректированная стоимость совокупных активов;

Π_{Σ} - скорректированная стоимость совокупных обязательств;

D_{II} - размер оцениваемого пакета акций, в процентах от общего количества акций;

$K_{л}$ - скидка (поправка) на ликвидность;

$K_{к}$ - скидка (поправка) на контроль.

6.1.2. Исходные данные для расчета

Исходные данные для оценки (структура активов и обязательств Общества по состоянию на 30.09.2025 г.) представлены в табл. 25.

Таблица 25.

Структура активов и обязательств Общества

Наименование актива/обязательства	Величина, тыс. руб.
Нематериальные активы	0
Результаты исследований и разработок	0
Нематериальные поисковые активы	0
Материальные поисковые активы	0
Основные средства	0
Доходные вложения в материальные ценности	0
Долгосрочные финансовые вложения	1 091 836
Отложенные налоговые активы	79 626
Прочие внеоборотные активы	0
Запасы	0
НДС	0
Дебиторская задолженность	259
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	35 525
Прочие оборотные активы	10

Наименование актива/обязательства	Величина, тыс. руб.
Итого активов	1 207 256
Долгосрочные заемные средства	0
Отложенные налоговые обязательства	0
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0
Прочие долгосрочные обязательства	0
Краткосрочные заемные средства (в течение 12 месяцев)	0
Кредиторская задолженность	179
Доходы будущих периодов	0
Оценочные обязательства (краткосрочные)	35
Прочие краткосрочные обязательства	0
Итого обязательств	214

Источник: 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

Общество не имеет специализированных активов (специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива).

6.1.3. Расчет скорректированной стоимости активов

Корректировка нематериальных активов.

Согласно ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» к нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты – объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.

В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация организации (гудвилл) и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации).

В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка результатов исследований и разработок.

Отображение издержек, направленных на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка нематериальных поисковых активов.

В качестве этих нематериальных поисковых активов учитываются нижеследующие:

- возникающее на основании лицензии право на осуществление работ по поиску, разведке месторождений полезных ископаемых, их оценке;
- полученная в результате поисковых исследований (геофизических, топографических и геологических) информация относительно месторождений полезных ископаемых и недр;
- полученные при разведочном бурении результаты или результаты отбора образцов;
- оценка разработки месторождения и добычи полезных ископаемых с точки зрения коммерческой целесообразности.

В бухгалтерском балансе отражается сумма затрат на осуществление поиска месторождений каких-либо полезных ископаемых (учитывается на субсчете к счету 08/НПА). Показатель строки 1130 формируется как разница между счетом 08/НПА и счетом 05/НПА, т. е. в бухгалтерском балансе нематериальные поисковые активы отражаются по остаточной стоимости.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка материальных поисковых активов.

В бухгалтерском балансе строка 1140, имеющая название «Материальные поисковые активы» (МПА), формируют сведения об используемых в процессе поиска полезных ископаемых основных средствах (оборудование, транспорт, сооружения). Учитываются МПА на 08 счете, на отдельном субсчете 08/МПА. Показатель строки 1140 рассчитывается как разность между счетами 08/МПА и 02/МПА, т. е. в бухгалтерском балансе материальные поисковые активы отражаются по остаточной стоимости.

В качестве материальных поисковых активов признаются некоторые виды основных средств, используемых при разработке, добыче месторождений полезных ископаемых, например оборудование, транспорт, сооружения. Среди сооружений, используемых при проведении поисковых операций месторождений полезных ископаемых, можно выделить трубопроводы. Среди оборудования, используемого при проведении поисковых мероприятий, выделяют специализированное оборудование для этих целей, например установки для бурения, резервуары для хранения добытых полезных ископаемых, насосные агрегаты.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка основных средств.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 26н от 30.03.2001 г. (ред. от 18.05.2002 г.), к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка доходных вложений в материальные ценности.

Доходные вложения в материальные ценности – вложения в материальные ценности, предоставляемые за плату во временное владение и пользование (включая по договору финансовой аренды, по договору проката), с целью получения дохода.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка долгосрочных финансовых вложений.

В соответствии с п.3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации акционерных обществ, корпоративные векселя и финансовые векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- вклады по договору простого товарищества (у организации-товарища);
- предоставленные займы другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

К долгосрочным финансовым вложениям относятся финансовые вложения, срок возврата которых превышает один год. К ним относятся паевые вклады в уставные капиталы других организаций, акции дочерних и зависимых организаций, иные акции, приобретенные в целях их удержания в течение неопределенного срока, облигации и другие долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, если оно ожидается более чем через 12 месяцев. В данную категорию входят займы, выданные на длительный срок (более 12 месяцев), по которым не предполагается уступка права требования.

Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 1 091 836 тыс. руб. Доля данного вида актива составляет 90,44% от величины валюты баланса. Структура долгосрочных финансовых вложений представлена в табл. 26.

Таблица 26.

Структура финансовых вложений (долгосрочных) Общества

Наименование	Доля в уставном капитале (для ООО), %	Балансовая стоимость, руб.
Доля в УК ООО «Акселератор прогресса»	99	185 499 915
Паи ЗПИФ комбинированного «ТФГ -Стабильный» 900 828шт		1 002 999 911,76
Резерв под обесценение 99% в УК «Акселератор Прогресса»		-23 408 205,07
Резерв под обесценение паев ЗПИФ комбинированного фонда «ТФГ -Стабильный»		-73 255 332,96
Итого		1 091 836 288,80

Источник: Данные Заказчика.

Расчет стоимости долей в уставном капитала ООО «Акселератор прогресса».

Расчет скорректированной стоимости долей в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса» представлен в Приложении 1 настоящего Отчета. Полученное в результате расчета значение составляет 164 504 000 руб.

Резерв под обесценение 99% в УК «Акселератор Прогресса» был обнулен, т.к. указанное финансовое вложение учитывалось в составе долгосрочных финансовых вложений по скорректированной стоимости, определённой в Приложении 1.

Резерв под обесценение паев ЗПИФ комбинированного фонда «ТФГ-Стабильный» также был обнулен, т.к. указанное финансовое вложение учитывалось в составе долгосрочных финансовых вложений по скорректированной стоимости, определённой в Отчёте далее.

Расчет стоимости паёв ЗПИФ комбинированного фонда «ТФГ -Стабильный».

«ТФГ — Стабильный» — закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Фонд специализируется на вложениях в недвижимость.

Общие сведения о фонде:

Управляющая компания - ТРАНСФИНГРУП;

Номер регистрации – 3734;

Валюта фонда – RUB;

Формирование до 22.08.2019;

ISIN - RU000A1059B4.

Как указано в «Правилах определения стоимости чистых активов ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНДА «ТФГ - СТАБИЛЬНЫЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСФИНГРУП» от 21.03.2025 г. (вступают в силу с 30.09.2025 г.) - активы и обязательства ПИФ оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13¹.

В распоряжении Оценщика есть информация о сделках, совершённых с паями ЗПИФ комбинированный «ТФГ -Стабильный» (см. табл. 27).

Таблица 27.

Данные о сделках совершенных с паями ЗПИФ комбинированный «ТФГ -Стабильный»

Наименование	Количество паев, шт.	Сумма сделки, руб.	Дата сделки	Стоимость одного пая, руб.
Договор купли-продажи ценных бумаг № 30092002-2 от 30.09.2022 г.	871 789,78443	870 000 000,00	30.09.2022 г.	997,95
КИТ Финанс (АО) Отчет по клиентскому счету №70461-70461 за период 12.03.2024 – 13.03.2024	900 828,00000	1 002 999 911,76	13.03.2024 г.	1 113,42

Источник: 1. Данные Заказчика.

В соответствии с разделом е пункта 10.2 Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)» в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной информации. Возможен расчет без учета мультипликаторов.

Однако, учитывая существенный период времени между датами сделок и датой оценки, оценщик счел необходимым произвести расчет ценовых мультипликаторов и провести их корректировку на дату оценки.

Выбор мультипликаторов, которые будут использованы для расчета стоимости.

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» необходимо выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости

¹ <https://tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchyetnost-po-pifam/zpif-kombinirovanny-tfg-stabilnyy/?ysclid=mfwuqazazi969874407>

объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован;

Ценовой мультипликатор – это коэффициент, показывающий соотношение между ценой компании или акции (долей), и её финансовыми и экономическими показателями. В качестве таких показателей можно использовать выручку от реализации, чистую прибыль, дивидендные выплаты, балансовая стоимость активов, чистая стоимость активов и др. Зависимость для расчета мультипликаторов имеет следующий вид:

$$M = \frac{Ц}{ФБ},$$

где:

M – оценочный мультипликатор;

$Ц$ – цена продажи предприятия-аналога;

$ФБ$ – финансовая база.

Процесс вычисления оценочного мультипликатора состоит из двух этапов:

- определение ценового измерителя организации-аналога на определенный момент времени.
- определение измерителя финансового/производственного результата деятельности или состояния предприятия-аналога за соответствующий период времени.

В общем случае ценовым измерителем организации-аналога может выступать:

- стоимость собственного капитала (P) – рыночная капитализация (MC) (в этом случае учитываются активы акционеров организации);
- стоимость инвестированного капитала (EV) (в этом случае учитываются все активы организации).

Показатели MC и EV связаны зависимостью вида

$$EV = MC + D - Cash,$$

где

EV – стоимость инвестированного капитала;

MC – рыночная капитализация;

D – заемные средства;

$Cash$ – денежные средства и их эквиваленты.

Измерители состояния и результата деятельности делятся на две основные группы:

- моментные (балансовые), для расчёта которых, используется информация о состоянии финансовой базы на конкретную дату;
- интервальные (доходные), в которых в качестве финансовой базы используются показатели, величина которых формируется в течение установленного бухгалтерской отчётностью периода времени.

Измерители могут выражаться как в финансовом, так и в натуральном выражении. Перечень типовых мультипликаторов представлен с табл. 28.

Таблица 28.

Перечень типовых мультипликаторов

Условное обозначение	Наименование мультипликатора
EV/S	Стоимость бизнеса / Выручка
$EV/EBITDA$	Стоимость бизнеса / Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации
$EV/Salesmargin$	Стоимость бизнеса / Прибыль от реализации
$EV/EBIT$	Стоимость бизнеса / Прибыль до уплаты налогов и процентов
$EV/NOPLAT$	Стоимость бизнеса / Операционная прибыль после уплаты налогов
EV/BVA	Стоимость бизнеса / Балансовая стоимость активов
$EV/запасы$	Стоимость бизнеса / Запасы
$EV/мощность$	Стоимость бизнеса / Мощность
P/E	Цена / Чистая прибыль
$P/FCFE$	Цена / Чистый денежный поток акционеров
P/Div	Цена / Дивиденды
P/BVA	Цена / Балансовая стоимость чистых активов
P/BV	Цена / Собственный капитал

Источник: <https://srosovet.ru/content/files/00/18/2c.pdf>

Общие сведения относительно выборки мультипликаторов

Мультипликаторы по инвестированному капиталу (EV) применяются при наличии существенных различий в структуре капитала – либо по компаниям-аналогам, либо между оцениваемой компанией и компаниями-аналогами. В остальных случаях применяют мультипликаторы собственного капитала.

С учетом различных видов знаменателей выделяют следующие варианты классификации мультипликаторов:

- финансовые и натуральные мультипликаторы: к финансовым относятся мультипликаторы, в знаменателе которых денежный показатель (выручка, прибыль и т.д.), к натуральным – те, в знаменателе которых натуральный показатель (объем продаж в штуках, объем нефтедобычи в тоннах, количество абонентов оператора связи и т.п.);
- балансовые и доходные мультипликаторы: балансовые рассчитывают по балансовым показателям (стоимость активов, стоимость чистых активов); доходные — по показателям отчета о прибылях и убытках (выручка, прибыль, денежный поток и др.)

Применение в числителе стоимости бизнеса (стоимости инвестированного капитала (EV)) связано с использованием в знаменателе показателей, отражающих доходы и активы всего бизнеса. Например, при использовании в числителе стоимости всего инвестированного капитала в знаменателе используют такие показатели доходов, из которых осуществляются выплаты, как акционерам, так и кредиторам – а именно, прибыль до уплаты налогов и процентов (EBITDA); прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA). Универсальным показателем является выручка от реализации продукции (работ, услуг), которая применяется в расчете мультипликаторов как по собственному, так и по всему инвестированному капиталу.

Мультипликаторы выручки («цена/ выручка» P/S и «стоимость бизнеса (EV)/ выручка» (S)) характеризуются наиболее широкими возможностями применения по следующим основаниям:

- их можно рассчитать практически для любого действующего предприятия - выручка от реализации, в отличие от прибыли, не может быть отрицательной;
- волатильность выручки гораздо ниже, чем прибыли, и она меньше подвержена влиянию случайных факторов конкретного года;
- чем «ближе» финансовый показатель к чистой прибыли и чем «дальше» он от выручки, тем сильнее на него влияют применявшиеся компанией методы бухгалтерского учета. С этой точки зрения выручка – это практически единственный показатель, по которому можно сравнивать различные компании, в том числе и те, что пользуются различными системами налогообложения;
- информация о величине выручки является обычно наиболее доступной по сравнению с другими показателями, которые используются в качестве знаменателей мультипликаторов. Например, в случае оценки дочернего предприятия публичной компании в годовом отчете материнской компании, скорее всего, будут представлены данные по выручке дочерних предприятий, а не по их прибыли, величине активов и т.д. То же касается и непубличных сделок по слияниям и поглощениям, стороны которых чаще всего раскрывают выручку поглощенной компании, чем ее прибыль.

Согласно финансовой теории, более корректным считается мультипликатор «стоимость бизнеса (EV) / выручка» (S) – поскольку выручка от реализации продукции (работ, услуг) компании служит источником доходов, как для акционеров (собственников), так и для кредиторов, а также источником уплаты налогов.

При этом необходимо отметить, что указанные достоинства мультипликаторов P/S и EV/S являются обратной стороной их недостатков. Стоимость того или иного актива может определяться той прибылью, которую она приносит инвестору; с этих позиций общий объем продаж — лишь один из факторов, влияющих на прибыль. Компании с одинаковыми продажами могут иметь совершенно разную рентабельность продаж, соответственно, они могут стоять по-разному.

Мультипликатор «стоимость бизнеса (EV)/прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA)» широко применяется не только в обычных, но и в специфических ситуациях, связанных с привлечением долгового финансирования.

Данный мультипликатор целесообразно также использовать для оценки компаний с невысокой эффективностью капиталовложений, поскольку мультипликатор дает представление о том, какие средства останутся в распоряжении компании при одновременном сокращении капиталовложений и кредитов с последующим сокращением процентных выплат.

С точки зрения отраслевой принадлежности, мультипликатор «стоимость бизнеса (EV)/прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA)» обоснованно использовать при оценке предприятий капиталоемких отраслей, где амортизация составляет существенную статью.

Балансовые (моментные) мультипликаторы в оценке бизнеса – мультипликаторы «Стоимость

бизнеса (EV)/ Балансовая стоимость активов» (BVA) и «Цена (P)/ Балансовая стоимость чистых активов» (BV).

К достоинствам мультипликаторов на основе балансовой стоимости активов можно отнести их большую стабильность и меньшую зависимость от текущих изменений экономической конъюнктуры по сравнению с чистой прибылью.

Основным недостатком мультипликаторов рассматриваемой группы являются искажения, возникающие из-за того, что балансовая стоимость активов является бухгалтерской величиной, зависящей от применяемых норм бухгалтерского учета. Она может значительно отличаться от реальной экономической стоимости активов и не подлежит сравнению для компаний, применяющих разные методы бухгалтерского учета.

Кроме того, балансовые мультипликаторы не учитывают в стоимости бизнеса человеческий капитал, что для многих компаний (например, сферы услуг) является более важным фактором по сравнению с величиной материальных активов. К недостаткам мультипликатора «Цена/ Балансовая стоимость чистых активов» можно отнести невозможность применения при отрицательной величине балансовой стоимости чистых активов.

Обычно балансовые показатели применяются для компаний, у которых материальные активы являются основными. К отраслям, оцениваемым в первую очередь по активам, традиционно относятся финансовые институты (банки, страховые и инвестиционные компании), у которых активы состоят в основном из ликвидных ценных бумаг. Также часто могут быть оценены дистрибьюторские компании, поскольку их стоимость во многом определяется стоимостью их запасов. Наконец, балансовые мультипликаторы используются для оценки тех компаний, которые будут ликвидированы, т. е. их стоимость по денежным потокам ниже, чем стоимость активов, или вовсе является величиной отрицательной.

Натуральные мультипликаторы в оценке бизнеса

Натуральные показатели применимы в конкретных отраслях или группах отраслей, поэтому их еще называют «специфичными для сектора». По смыслу они ближе всего к показателям «стоимость бизнеса (цена)/выручка» и «стоимость бизнеса (цена)/балансовая стоимость (чистых) активов», так как для конструирования натуральных показателей выбираются те факторы, которые являются определяющими для выручки или для размера активов.

Натуральные показатели, как правило, применимы для монопродуктовых компаний – прежде всего, сырьевых компаний, добывающих нефть, газ и др.; компаний, производящих продукцию низкого передела (металлы в слитках); компаний, экспортирующих лес, производящих электроэнергию; для оценки цементных заводов, птицефабрик, сахарных заводов и т.д.

Приведение разнородной продукции к единым натуральным единицам измерения может привести к большой погрешности из-за разницы в цене на разные виды продукции, различиях в качестве и структуре производимой продукции, когда, например, компания-аналог производит продукты с большей добавленной стоимостью, чем оцениваемая компания.

Выбор мультипликаторов

При проведении настоящей оценки, целесообразно рассчитать ценовой мультипликатор - Цена / Собственный капитал (P/BV). В качестве показателя цены использовались данные о стоимости пая при сделке, в качестве показателя собственного капитала использовались данные о расчетной стоимости пая.

Расчет базы для определения мультипликаторов.

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» необходимо провести расчет базы для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с учетом необходимых корректировок.

Как отмечалось ранее в качестве базы для определения мультипликатора использовались данные о расчетной стоимости пая (см. табл. 29).

Таблица 29.

Данные о расчетной стоимости пая		
Расчетная стоимость пая, руб.	Дата определения расчетной стоимости пая	Источник
1 108,83	07.09.2022	Справка о стоимости чистых активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1 113,42	29.02.2024	Исх. № б/н от 04.03.2024 «О предоставлении расчетной стоимости инвестиционного пая»

Источник: 1. Данные Заказчика.

Расчет значений мультипликаторов.

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» необходимо рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-

аналогам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам, необходимо провести обоснованное согласование полученных результатов расчета. Результаты расчета значений мультипликаторов представлены в табл. 30.

Таблица 30.

Результаты расчета мультипликаторов

Стоимость одного пая, руб.	Расчетная стоимость пая, руб.	Значение мультипликатора
997,95	1 108,83	0,9
1 113,42	1 113,42	1

Источник: 1. Данные Заказчика. 2. Расчеты Оценщика.

В общем случае ценовые мультипликаторы, представленные в табл. 30. не в полной мере отражают рыночную ситуацию, сложившуюся на дату оценки. Для учета рыночных изменений была проведена соответствующая корректировка. В основу корректировки положен подход предполагающий, что отношение мультипликаторов целевой компании и аналога равны отношению значений WACC по компаниям (Теплова Т.В. учебник «Инвестиции», М.:ЮРАЙТ, 2011). Расчетная формула имеет следующий вид

$$M_{об} = M_0 * \frac{wacc_0}{wacc_{об}},$$

где

$M_{об}$ - скорректированное значение мультипликатора;

M_0 - исходное значение мультипликатора;

$wacc_0$ - средневзвешенная стоимость капитала, соответствующая условиям определения исходного значения мультипликатора;

$wacc_{об}$ - средневзвешенная стоимость капитала, соответствующая условиям определения скорректированного значения мультипликатора.

Средневзвешенная стоимость капитала, соответствующая условиям определения скорректированного значения мультипликатора, рассчитывалась с использованием метод WACC (средневзвешенной стоимости капитала). Основная расчетная зависимость метода имеет следующий вид:

$$WACC = R_e * d_e + R_d * (1 - tax) * d_d,$$

где:

R_e - стоимость собственного капитала;

R_d - стоимость заёмного капитала;

d_e - доля собственного капитала в структуре капитала Общества;

d_d - доля заёмного капитала в структуре капитала Общества;

tax - ставка налога на прибыль.

Расчет стоимости собственного капитала R_e .

Расчет ставки дисконтирования для собственного капитала возможен с применением различных техник. В данном случае, как уже было указано выше, использовался метод CAPM. При этом для расчета использовались данные фондового рынка США.

Для расчета доходности собственного капитала (при оценке бизнеса) применялся метод CAPM представленный в <https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/waccemerg.xls>

$$R_e = R_f + \beta * ERP + S_1 + S_2 + S_3,$$

где:

R_f - безрисковая ставка дохода (США);

β - коэффициент «бета» (мера систематического риска);

ERP - превышение доходности рынка в целом над безрисковой доходностью;

S_1 - премия за страновой риск;

S_2 - премия за малую капитализацию;

S_3 - премия за специфические риски инвестирования в оцениваемое предприятие.

Безрисковая ставка R_f .

В качестве безрисковой ставки используется доходность по 20-ти летним долгосрочным Казначейским облигациям правительства США. Данный выбор обосновывается тем, что произведенные расчеты премии за риск акционерного капитала базируются на показателях американского фондового рынка, как наиболее развитого и представительного с точки зрения сравнимых активов.

Значение доходности по 20-ти летним долгосрочным Казначейским облигациям правительства США на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет – 4,097%.

[Обзор](#) [График](#) [Новости и аналитика](#) [Теханализ](#) [Форум](#)

[Обзор](#) [Прошлые данные](#)

Прошлые данные доходности облигаций U.S. 20-Year ¹

Временной период

Daily

[Скачать](#)

01.09.2022 - 30.09.2022

Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Изм. %
30.09.2022	4,097	4,015	4,099	3,946	+1.71%

Источник: 1. <https://ru.investing.com/rates-bonds/us-20-year-bond-yield-historical-data>

Значение доходности по 20-ти летним долгосрочным Казначейским облигациям правительства США на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет – 4,444%.

Прошлые данные доходности облигаций U.S. 20-Year ¹

Временной период

Daily

[Скачать](#)

01.03.2024 - 13.03.2024

Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Изм. %
13.03.2024	4,444	4,410	4,457	4,390	+0.70%

Источник: 1. <https://ru.investing.com/rates-bonds/us-20-year-bond-yield-historical-data>

Значение доходности по 20-ти летним долгосрочным Казначейским облигациям правительства США на дату оценки 30.09.2025 г. составляет – 4,708%.

Прошлые данные доходности облигаций U.S. 20-Year ¹

Временной период

День

[Скачать](#)

25.09.2025 - 30.09.2025

Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Изм. %
30.09.2025	4,708	4,690	4,711	4,661	+0.49%

Источник: 1. <https://ru.investing.com/rates-bonds/us-20-year-bond-yield-historical-data>

Коэффициент β

В модели CAPM риск разделяем на две категории, систематический риск и несистематический риск. Систематический риск представляет собой риск, связанный с изменением ситуации на фондовых рынках в целом в связи с изменением таких макроэкономических и политических факторов, как процентные ставки, инфляция, изменение государственной политики и т.д. Данные факторы напрямую оказывают влияние на все компании, поскольку они затрагивают экономические и рыночные условия, в которых действуют все предприятия.

Систематический риск учитывается в модели CAPM с помощью коэффициента «бета». Коэффициент «бета» отражает амплитуду колебаний цен на акции конкретной компании по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям на данном сегменте рынка

Для оценки коэффициента «бета» оцениваемой компании с использованием восходящего подхода, предполагающего следующую последовательность действий:

ПИФы и ЗПИФы не являются юридическими лицами, поэтому сами фонды не платят налог на прибыль организаций и НДС. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков при получении дохода. Соответственно, при расчете скорректированного коэффициента «бета» значение ставки налога на прибыль принималось равным нулю.

Для определения структуры капитала в прогнозном периоде использовались данные о соотношении заемных средств к собственному капиталу компаний, работающих в отрасли «R.E.I.T.» (Инвестиционные трасты в сфере недвижимости), наиболее схожей, со сферой ЗПИФ комбинированного фонда «ТФГ -Стабильный», для развивающихся рынков (Emerging markets).

Соотношении заемных средств к собственному капиталу компаний (D/E), работающих в отрасли «R.E.I.T.» (Инвестиционные трасты в сфере недвижимости), которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет 50,75%.

Соотношении заемных средств к собственному капиталу компаний (D/E), работающих в отрасли «R.E.I.T.» (Инвестиционные трасты в сфере недвижимости), которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет 71,15%.

Соотношении заемных средств к собственному капиталу компаний (D/E), работающих в отрасли «R.E.I.T.» (Инвестиционные трасты в сфере недвижимости), которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату оценки 30.09.2025 г. составляет 79,70%.

Соответственно значения скорректированных коэффициентов «бета» составят:

$$\beta = 0,66 * [1 + (1 - 0,00) * 0,5075] = 0,995;$$

$$\beta = 0,43 * [1 + (1 - 0,00) * 0,7115] = 0,7359;$$

$$\beta = 0,38 * [1 + (1 - 0,00) * 0,7970] = 0,6829.$$

Рыночная премия за риск акционерного капитала (Rm-Rf)

представленное превышением доходности корпоративных акций над доходностью по казначейским обязательствам Правительства США Рыночная премия представляет собой дополнительный доход, который необходимо добавить к безрисковой ставке, чтобы компенсировать инвестору дополнительный риск, связанный с инвестированием в акции компании.

Премии за риск акционерного капитала по данным портала DamodaranOnline (<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>), которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет 4,24%.

Премии за риск акционерного капитала по данным портала DamodaranOnline (<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>), которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет 4,60%.

Премии за риск акционерного капитала по данным портала DamodaranOnline (<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>), которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату оценки 30.09.2025 г. составляет 4,33%.

Year	Dividends Yr	Dividend Yr	S&P 500	Earnings	Dividend - Earnings	Dividends - Earnings	Change in Dividend	Change in Earnings	Dividend Yield	Earnings Yield	Dividend Payout Ratio	Dividend Growth	Earnings Growth	Implied Premium (Rm - Rf)	Implied Premium (Rm - Rf)	Implied Premium (Rm - Rf)	Implied Premium (Rm - Rf)
2021	4.24%	1.24%	4796.58	206.38	39.28	147.24	47.67%	4.41%	0.00%	3.51%	3.51%	3.71%	3.71%	4.24%	4.24%	4.24%	4.24%
2022	5.12%	1.78%	4880.50	225.49	69.24	181.20	5.53%	23.61%	4.62%	3.88%	-0.51%	5.50%	2.18%	5.94%	5.94%	5.94%	5.94%
2023	4.44%	1.67%	4799.84	221.86	70.07	184.79	13.85%	2.59%	5.20%	3.88%	-1.21%	3.84%	1.97%	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%
2024	6.18%	1.25%	5441.81	245.52	73.69	182.83	-4.93%	5.73%	5.27%	4.98%	-0.48%	4.61%	1.70%	9.97%	9.97%	9.97%	9.97%


Источник: 1 <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

Премия за страновой риск -S1

Премия за страновой риск отражает дополнительный доход, который потребует инвестор за риск, связанный с вложениями в российские компании по сравнению с компаниями, функционирующими в США.


При проведении настоящей оценки премия за страновой риск рассчитывалась как разница доходности ОФЗ РФ, скорректированная по паритету инфляции, и доходности казначейских облигаций Правительства США.

Значение доходности по 20-ти летним ОФЗ РФ на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет – 11,05%.




Источник: 1 https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/

Значение доходности по 20-ти летним ОФЗ РФ на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет – 13,38%.



Источник: 1 https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/

Значение доходности по 20-ти летним ОФЗ РФ на дату оценки 30.09.2025 г. составляет – 14,90%.



Источник: 1 https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/

Значения долгосрочной инфляции в России и значения долгосрочной инфляции в США рассчитывались как среднее геометрическое за период 20-ти лет, для периодов не указанных в источнике принимались значения по последнему указанному периоду¹.

Значение долгосрочной инфляции в России на дату первой сделки 30.09.2022 г. принято равным 6,49%.

Значение долгосрочной инфляции в США на дату первой сделки 30.09.2022 г. принято равным 2,44%.

Значение долгосрочной инфляции в России на дату второй сделки 13.03.2024 г. принято равным 4,40%.

Значение долгосрочной инфляции в США на дату второй сделки 13.03.2024 г. принято равным 2,21%.

Значение долгосрочной инфляции в России на дату оценки 30.09.2025 г. принято равным 4,82%.

Значение долгосрочной инфляции в США на дату оценки 30.09.2025 г. принято равным 2,25%.

Значение доходности ОФЗ РФ, скорректированная по паритету инфляции, на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет:

$$(1 + 0,1105) * (1 + 0,0244) / (1 + 0,0649) - 1 = 0,0683 \text{ или } 6,83\%.$$

Значение доходности ОФЗ РФ, скорректированная по паритету инфляции, на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет:

$$(1 + 0,1338) * (1 + 0,0221) / (1 + 0,0440) - 1 = 0,1100 \text{ или } 11,00\%.$$

Значение доходности ОФЗ РФ, скорректированная по паритету инфляции, на дату оценки 30.09.2025 г. составляет:

$$(1 + 0,1490) * (1 + 0,0225) / (1 + 0,0482) - 1 = 0,1208 \text{ или } 12,08\%.$$

Значение странового риска рассчитанное на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет:

$$6,83\% - 4,097\% = 2,733\%.$$

Значение странового риска рассчитанное на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет:

$$11,00\% - 4,444\% = 6,556\%.$$

Значение странового риска рассчитанное на дату оценки 30.09.2025 г. составляет:

$$12,08\% - 4,708\% = 7,372\%.$$

Премия за малую капитализацию — S2

Премия за риск инвестирования в компании с небольшой капитализацией рассчитывается как

¹ <https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/global-economy-watch/projections.html> (Приложение 2)

разница между средней исторической доходностью по инвестициям на фондовом рынке США и средней исторической доходностью по инвестициям в компании с небольшой капитализацией.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что у более мелких компаний норма прибыли выше, чем у более крупных компаний.

Премия за малую капитализацию выбиралась на основании адаптированных данных Kroll (ранее — Duff & Phelps, Ibbotson Associates).

Премия за малую капитализацию, которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату первой сделки 30.09.2022 г. составляет 3,02%.

Key Variables as of December 31, 2021

Risk Free Rate*			
Kroll Normalized Rate			2.5%
Spot 10-year Treasury Yield			1.78%
Spot 20-year Treasury Yield			2.17%
Spot 30-year Treasury Yield			2.17%
Equity Risk Premium*			
Kroll Recommended			5.5%
Supply-side Long-term (1925-Present)			6.22%
Historical Long-term (1926-Present)			7.46%
* Normalized Risk-Free Rate and Recommended ERP are as of February 4, 2022. Spot risk-free rates are as of February 2, 2022. All other data as of December 31, 2021.			
CRSP Deciles Size Premium			
	Market Capitalization of Smallest Company (in USD millions)	Market Capitalization of Largest Company (in USD millions)	Size Premium (Return in Excess of CAPM)
Decile			
Mid Cap	3,021.009	10,720.364	0.6%
Low Cap	620.118	8,076.553	1.22%
Micro Cap	70.388	627.803	3.02%

Источник: 1. Kroll LLC, <https://costofcapital.kroll.com/estimate/studies/crsp/capm>

Премия за малую капитализацию, которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату второй сделки 13.03.2024 г. составляет 2,91%.

CRSP Deciles Size Study - Data as of 12/31/2023			
Data Study	Companies Ranked By		
CRSP Deciles Size Study ✓	Market Value of Common E		
Decile	Low End Breakpoint (\$M)	High End Breakpoint (\$M)	Size Premium
Mid Cap	3,011.22	14,820.05	0.66%
Low Cap	555.80	3,010.81	1.24%
Micro Cap	1.58	554.52	2.91%

Источник: 1. Kroll LLC, <https://costofcapital.kroll.com/estimate/studies/crsp/capm>

Премия за малую капитализацию, которое может быть использовано для расчета ставки дисконта на дату оценки 30.09.2025 г. составляет 2,66%.

CRSP Deciles Size Study - Data as of 12/31/2024			
Export to Excel			
Data Study	Companies Ranked By		
CRSP Deciles Size Study ✓	Market Value of Common E		
Decile	Low End Breakpoint (\$M)	High End Breakpoint (\$M)	Size Premium
Mid Cap (3-5)	3,948.05	20,178.36	0.52 %
Low Cap (6-8)	731.19	3,946.15	1.02 %
Micro Cap (9-10)	1.11	729.92	2.66 %

Источник: 1. Kroll LLC, <https://costofcapital.kroll.com/estimate/studies/crsp/capm>

Значение ставки дисконтирования для собственного капитала — Re рассчитывается преимущественно по данным американского рынка и применимо для дисконтирования денежного потока, выраженного в долларах США. Чтобы использовать полученное значение ставки для дисконтирования рублевого денежного потока в рамках настоящего отчета необходимо скорректировать его на коэффициент, отражающий соотношение рисков для денежных потоков в рублях и долларах.

Подобный подход представлен в А. Дамодаран, "Инвестиционная оценка", М.: "Альпина Бизнес Букс", 2004 г., как базовый для перехода от номинальной ставки дисконта для развитых рынков к номинальной ставке дисконта для потока, выраженного в национальной валюте. Итоговая величина ставки дисконта для национальной валюты определяется на основе зависимости вида:

$$Re^* = ((1 + Re) * K - 1),$$

где:

Re^* - средневзвешенная стоимость капитала для потока в национальной валюте;

Re - средневзвешенная стоимость капитала для развитых рынков;

K - корректирующий коэффициент.

Значение коэффициента рассчитывается по следующей формуле:

$$K = \frac{(1 + g_{RUS} / 100)}{(1 + g_{USA} / 100)},$$

где:

g_{RUS} – долгосрочная инфляция в России;

g_{USA} - долгосрочная инфляция в США.

Расчет стоимости заемного капитала R_d .

Стоимость заемного капитала R_d принималось равным значению процентной ставки по кредитам для нефинансовых организаций на срок более 3 лет.

	Всего								в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства							
	до 30 дней, включая "до востребования"	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	до 1 года, включая "до востребования"	от 1 года до 3 лет	свыше 3 лет	свыше 1 года	до 30 дней, включая "до востребования"	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	до 1 года, включая "до востребования"	от 1 года до 3 лет	свыше 3 лет	свыше 1 года
11. Сентябрь 2022	9,44	10,32	10,74	7,78	9,46	8,84	8,72	8,79	10,01	10,46	11,30	9,07	10,44	10,26	9,08	9,95
12. Февраль 2024	16,36	17,54	17,70	16,54	16,84	15,66	13,79	14,80	13,21	17,02	17,15	15,74	15,66	15,75	14,46	15,10
14. Сентябрь 2025	19,78	18,38	20,16	17,88	19,01	15,66	16,82	16,00	21,64	21,32	21,67	20,19	21,22	16,50	17,95	17,20

* Средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах, и объемов предоставленных кредитов в отчетном месяце.
 12) Динамика показателя определяется как уровнем процентных ставок, так и объемом размещенных средств.

Источник: 1. https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/

Результаты расчета WACC (средневзвешенной стоимости капитала) представлены в табл. 31.

Таблица 31.

Результаты расчета WACC (средневзвешенной стоимости капитала)

Показатель	30.09.2022	13.03.2024	30.09.2025
Rf (US)	4,097%	4,444%	4,708%
Unlevered beta	0,660	0,430	0,380
D/E	50,75%	71,15%	79,70%
Ставка налога	0,0%	0,0%	0,0%
Re-levered beta	0,9950	0,7359	0,6829
ERP	4,24%	4,60%	4,33%
Страновой риск	2,73%	6,56%	7,37%
Премия за размер	3,02%	2,91%	2,66%
Премия за специфический риск	0,00%	0,00%	0,00%
CAPM (USD)	14,07%	17,30%	17,70%
Долгосрочный темп роста (USD)	2,44%	2,21%	2,25%
Долгосрочный темп роста (RUR)	6,49%	4,40%	4,82%
CAPM (RUR)	18,58%	19,81%	20,66%
Стоимость заемного капитала (RUB)	8,72%	13,79%	16,82%
Доля собственного капитала	66,3%	58,4%	55,6%
Доля заемного капитала	33,7%	41,6%	44,4%
WACC для ДП в рублях	12,3%	13,1%	13,9%

Источник: 1. Расчет Оценщика.

Соответственно, скорректированное значение мультипликатора для первой сделки составляет:

$$0,9 * (0,123 / 0,139) = 0,796.$$

Скорректированное значение мультипликатора для второй сделки составляет:

$$1 * (0,131 / 0,139) = 0,942.$$

Расчет итогового значения мультипликатора производился путем введения весовых коэффициентов.

Веса придаются в зависимости от степени отклонения скорректированного значения

мультипликатора от первоначального. Формула для расчета удельного веса имеет вид:

$$D = \frac{Q - q}{Q} * \left(\frac{1}{n - 1} \right),$$

где:

D - удельный вес;

Q - суммарное отклонение по всем мультипликаторам;

q - отклонение по данному мультипликатору;

n - количество мультипликаторов.

Результаты расчета средневзвешенного значения мультипликатора представлены в табл. 32.

Таблица 32.

Результаты расчета средневзвешенной величины удельной стоимости для объектов оценки

Наименование показателей	Мультипликатор 1	Мультипликатор 2
Исходное значение	0,9	1
Скорректированное значение	0,796	0,942
Отклонение	0,104	0,058
Суммарное отклонение	0,162	
Веса	0,358	0,642
Скорректированное значение, с учетом веса	0,285	0,6048
Средневзвешенное значение мультипликатора	0,8897	

Источник: 1. Расчет Оценщика.

Расчет стоимости собственного капитала.

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» необходимо провести расчет итоговой стоимости путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета.

По состоянию на дату оценки расчетная стоимость пая ЗПИФ комбинированный «ТФГ - Стабильный» составляет 1 032,1 руб.

Соответственно, скорректированная стоимость пая ЗПИФ комбинированный «ТФГ - Стабильный» составит

$$1\,032,1 * 0,8897 = 918,26 \text{ руб.}$$

Стоимость 900 828 паев ЗПИФ комбинированный «ТФГ - Стабильный» составит

$$900\,828 * 918,26 = 827\,194\,319 \text{ руб.}$$

Резерв под обесценение паев ЗПИФ комбинированный «ТФГ - Стабильный» был обнулен, т.к. указанное финансовое вложение учитывалось в составе долгосрочных финансовых вложений по скорректированной стоимости.

Результаты скорректированной стоимости долгосрочных финансовых вложений представлены в табл. 33.

Таблица 33.

Результаты скорректированной стоимости долгосрочных финансовых вложений Общества

Наименование эмитента	Доля в уставном капитале (для ООО), %	Балансовая стоимость, руб.	Скорректированная стоимость, руб.
Доля в УК ООО "Акселератор прогресса"	99	185 499 915,07	164 504 000
Паи ЗПИФ комбинированного "ТФГ - Стабильный" 900 828 шт		1 002 999 911,76	827 194 319
Итого			991 698 319

Источник: Данные Заказчика, расчёты Оценщика.

Таким образом, в результате проведенных расчетов скорректированная стоимость долгосрочных финансовых вложений Общества составляет с учетом округлений:

$$991\,698 \text{ тыс. руб.}$$

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 991 698 тыс. руб.

Корректировка отложенных налоговых активов.

В соответствии с ПБУ 18/02 под отложенными налоговыми активами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, устанавливаемую законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующей на отчетную дату.

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета отложенных налоговых активов, в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборов. При этом в аналитическом учете, отложенные налоговые активы учитываются дифференцировано по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная единица.

Таким образом, вид актива «Отложенные налоговые активы», представляет собой актив как бы заимствованный у государства на время, необходимое для уплаты налога на прибыль, и равен такой же величине денежных средств.

Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 79 626 тыс. руб. Доля данного вида актива составляет 6,60% от величины валюты баланса. Данные о структуре отложенных налоговых активов представлены в табл. 34.

Таблица 34.

Структура отложенных налоговых активов Общества

Компоненты отложенного налога	Остаток или сумма доходов или расходов по налоговому учёту	Первоначальная бухгалтерская стоимость	Остаток или сумма доходов или расходов по бухгалтерскому учёту	Разницы между данными по налоговому и бухгалтерскому учёту	Разницы между первоначальной и текущей стоимостью	Сумма отложенного налогового актива
Оценочные обязательства и резервы		55 887,90	-21 229,70	34 658	-21 229,70	8 664,55
Расходы будущих периодов	0	14566212,16	0,00	0,00	-14 566 212,16	0,00
Резервы сомнительных долгов			0	0	0,00	0,00
Финансовые вложения	132 453 999,00	199 203 381,71	-102 539 843,68	96 663 538,03	-102 539 843,68	24 165 884,51
Убытки прошлых лет	3 128 662,19	212 313 722,79	9 493 469,97	221 807 192,76	9 493 469,97	55 451 798,19
Итого	135 582 661,19	426 139 204,56	-93 067 603,41	318 505 388,99	-107 633 815,57	79 626 347,25

Источник: 1. Данные Заказчика.

В соответствии с «Методическими разъяснениями по учету отложенных налоговых активов и обязательств при оценке бизнеса» МРз-4/22 от 20.12.2022 (СРО №Экспертный совет)¹ ОНА необоротоспособны и не могут быть самостоятельными объектами оценки. При этом ОНА могут влиять на стоимость организации-балансодержателя. Экономическая полезность ОНА – снижение налога на прибыль в будущем.

В затратном подходе к оценке бизнеса стоимость ОНА определяется как изменение налога на прибыль, приведенное к дате оценки по ставке дисконтирования, характеризующей деятельность организации.

В зависимости от доступной информации и конъюнктуры рынка могут быть реализованы следующие методы расчета (перечислены в порядке снижения точности результатов):

- на основе прогноза показателей деятельности из доходного подхода к оценке организации или его активов;
- на основе упрощенного прогноза показателей деятельности организации, например, через среднеотраслевую рентабельность;
- на основе среднерыночной рентабельности активов.

Однако, наличие ОНА не гарантирует, что организация сможет их использовать в полном объеме. Условие использования – наличие у организации достаточной величины налогооблагаемой прибыли, а также неизменность учетной политики и законодательства.

Как правило, при большой величине ОНА их рыночная стоимость в составе активов ниже балансовой, поскольку организация не может генерировать такую величину прибыли, которая бы позволила использовать всю сумму ОНА в текущем налоговом периоде. При отсутствии оснований для прогноза прибыли организации в будущем ОНА не имеют экономической полезности, их рыночная стоимость равна нулю.

Данные о структуре активов Общества и ретроспективные данные о доходах и расходах Общества не позволяют сформировать обоснованный прогноз прибыли Общества. Положительный финансовый результат за 9 мес. 2025 г. сформирован за счет создания резервов под обесценение финансовых вложений. Фактически ОНА Общества не имеют экономической полезности и принимаются равными нулю.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 0 тыс. руб.

¹ <https://srosovnet.ru/press/news/201222/>

Корректировка прочих внеоборотных активов.

Под прочими внеоборотными активами понимают величину активов, не нашедших отражение по предыдущим статьям внеоборотных активов.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка запасов.

В качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка НДС по приобретенным ценностям.

По данной строке показывается сумма, учитываемая по состоянию на дату составления отчетности на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка дебиторской задолженности (до 12 месяцев).

Дебиторская задолженность – это задолженность сторонних организаций, причитающаяся предприятию, но еще не полученная. Она учитывается на балансе по фактической стоимости реализации, исходя из суммы денежных средств, которая должна быть, получена при погашении данной задолженности.

Дебиторская задолженность представляет собой отвлечение их хозяйственного оборота собственных оборотных средств предприятия, т.е. их иммобилизацию. Этот процесс сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия (относительная значимость этих потерь тем выше, чем выше темп инфляции).

В экономическом смысле «дебиторская задолженность» представляет собой исторический показатель, выражающий стоимость использованных в прошлом денежных и материальных ресурсов предприятия, не возмещенных до настоящего времени, по которым предприятие сохраняет формально-юридические права на удовлетворение соответствующих требований.

В соответствии с данными баланса, на балансе Общества числится дебиторская задолженность на сумму 259 тыс. руб. Удельный вес данного актива составляет 0,02% от общей стоимости активов (валюты баланса).

Малый вес данного вида актива позволяет Оценщику провести анализ степени влияния проведения / не проведения корректировок данного вида активов на результат оценки. При проведении анализа учитывались следующие факторы:

- базой для расчета скорректированной стоимости данного актива является его балансовая стоимость;
- скорректированная стоимость актива может лежать в диапазоне от нуля до величины балансовой стоимости.

Проведенные расчеты показывают, что величина данного актива составляет 0,02% от величины скорректированной стоимости чистых активов (табл. 35).

С учетом допущений, описанных в разделе 3 «Принятые при проведении оценки допущения и ограничения», и на основании профессионального суждения в области оценочной деятельности принято решение не корректировать данную статью и принять по балансовой стоимости.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 259 тыс. руб.

Корректировка краткосрочных финансовых вложений

В соответствии с п.3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации акционерных обществ, корпоративные векселя и финансовые векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);

- вклады по договору простого товарищества (у организации-товарища);
- предоставленные займы другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Краткосрочные финансовые вложения (инвестиции) отражают инвестиции предприятия в ценные бумаги других предприятий, в облигации, а также предоставленные займы на срок не более года. Эти вложения делаются предприятиями на период, в течение которого не потребуются денежные средства для погашения текущих обязательств и других текущих платежей.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка денежных средств.

Балансовая (учетная) стоимость денежных средств составляет 35 525 тыс. руб. Доля данного вида актива в общей структуре активов Общества составляет 2,94%. Денежные средства являются абсолютно ликвидным активом и пересчету не подлежат, принимаются равными их балансовой стоимости.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 35 525 тыс. руб.

Корректировка прочих оборотных активов.

Под прочими оборотными активами понимают величину активов, не нашедших отражение по предыдущим статьям оборотных активов.

Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 10 тыс. руб. Доля данного вида актива в общей структуре активов (валюте баланса) Общества составляет менее 0,01%. Учитывая малую долю в структуре активов, корректировка не проводилась, данный актив, в качестве допущения, принимался по балансовой стоимости.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 10 тыс. руб.

Результаты расчета скорректированной стоимости активов представлены в табл. 35.

Таблица 35.

Результаты расчета скорректированной стоимости активов, тыс. руб.

Наименование статей активов	Балансовая стоимость	Скорректированная стоимость	Доля в суммарной скорректированной стоимости активов
Нематериальные активы	0	0	0,00%
Результаты исследований и разработок	0	0	0,00%
Нематериальные поисковые активы	0	0	0,00%
Материальные поисковые активы	0	0	0,00%
Основные средства	0	0	0,00%
Доходные вложения в мат. ценности	0	0	0,00%
Долгосрочные финансовые вложения	1 091 836	991 698	90,44%
Отложенные налоговые активы	79 626	0	6,60%
Прочие внеоборотные активы	0	0	0,00%
Запасы	0	0	0,00%
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0,00%
Дебиторская задолженность	259	259	0,02%
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0,00%
Денежные средства	35 525	35 525	2,94%
Прочие оборотные активы	10	10	0,00%
Итого активы, принимаемые к расчету	1 207 256	1 027 492	100,00%

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

6.1.4. Расчет скорректированной стоимости обязательств

К обязательствам оцениваемого предприятия относятся:

- долгосрочные обязательства;
- краткосрочные обязательства.

Корректировка долгосрочных заемных средств.

В соответствии с ПБУ 15/01, основная сумма долга по полученному займу и (или) кредиту учитывается организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора.

Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка отложенных налоговых обязательств.

В соответствии с ПБУ 18/02, под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка оценочных обязательств (долгосрочных).

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка прочих долгосрочных обязательств.

Строка «Прочие долгосрочные обязательства» является резервной и предназначена для отражения стоимости обязательств, не включенной в показатели других строк.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка краткосрочных заемных средств.

В соответствии с ПБУ 15/01, основная сумма долга по полученному займу и (или) кредиту учитывается организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора. Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность – денежные средства предприятия, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.

Вся кредиторская задолженность обязательная к оплате. Платежные возможности предприятия позволяют погасить кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность представляет собой обязательства предприятия, которые необходимо погасить как можно быстрее.

Балансовая (учетная) стоимость данного вида обязательств составляет 179 тыс. руб. Доля данного вида обязательств составляет 0,01% от совокупных источников формирования активов. Учитывая незначительную долю данного обязательства, итоговая стоимость принята на уровне балансовой.

Значение стоимости пассива, принимаемое к расчету – 179 тыс. руб.

Корректировка оценочных обязательств (краткосрочных).

Балансовая (учетная) стоимость данного вида обязательств составляет 35 тыс. руб. Доля данного вида обязательств составляет менее 0,01% от совокупных источников формирования активов.

В виду малой доли данного вида обязательств в совокупных источниках формирования активов, корректировка стоимости не проводилась, данный вид обязательств принимался по балансовой стоимости.

Значение стоимости пассива, принимаемое к расчету – 35 тыс. руб.

Корректировка прочих краткосрочных обязательств.

Строка «Прочие краткосрочные обязательства» является резервной и предназначена для отражения стоимости обязательств, не включенной в показатели других строк.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Результаты расчета скорректированной стоимости обязательств Общества представлены в табл. 36.

Таблица 36.

Результаты расчета скорректированной стоимости обязательств, тыс. руб.

Наименование статей обязательств	Балансовая стоимость	Скорректированная стоимость
Долгосрочные заемные средства	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	0
Кредиторская задолженность	179	179
Доходы будущих периодов	0	0
Оценочные обязательства	35	35

Наименование статей обязательств	Балансовая стоимость	Скорректированная стоимость
Прочие краткосрочные обязательства	0	0
Итого обязательства, принимаемые к расчету	214	214

Источник: 1. Расчеты Оценщика.

6.1.5. Расчет итоговой стоимости объекта оценки

Результаты расчета скорректированной стоимости чистых активов представлены в табл. 37.

Таблица 37.

Расчет стоимости скорректированных чистых активов

Наименование показателей	Остаточная балансовая стоимость	Скорректированная стоимость
Всего активы, тыс. руб.	1 207 256	1 027 492
Всего обязательства, тыс. руб.	214	214
Скорректированная стоимость чистых активов, тыс. руб.		1 027 278
Предварительная стоимость собственного капитала на контрольном и ликвидном уровне, тыс. руб.		1 027 278

Источник: 1. Расчеты Оценщика.

Расчет стоимости оцениваемого пакета акций АО «Операторская Компания» проводился на основе зависимости вида:

$$C_{\Pi} = C_A * N_{\Pi},$$

где:

C_A - стоимость одной обыкновенной именной акции в оцениваемом пакете с учетом скидок на контроль и ликвидность;

N_{Π} - количество акций в оцениваемом пакете акций, шт.

Стоимость одной обыкновенной именной акции в оцениваемом пакете с учетом скидок на контроль и ликвидность определялась на основе зависимости вида:

$$C_A = \frac{C_{100}}{N_{Общ}} * (1 - K_K) * (1 - K_L),$$

где:

C_{100} - предварительная стоимость собственного капитала на контрольном и ликвидном уровне (скорректированная стоимость чистых активов);

$N_{Общ}$ - общее количество акций, шт.;

K_K - поправка за неконтрольный характер пакета;

K_L - поправка на недостаточную ликвидность.

Учет, при проведении расчетов, скидок за неконтрольный характер доли и недостаточную ликвидность обуславливается следующими факторами:

1. Факторы, влияющие на величину скидки (поправки) за неконтрольный характер доли:

- определенные законами права участников, меняющиеся в зависимости от размера доли, находящейся в их распоряжении;
- порядок голосования и принятия решений в данной организации (Обществе);
- эффект распределения собственности (например, при прочих равных условиях чем выше степень концентрации уставного капитала, тем выше степень контроля);

2. Факторы, влияющие на величину скидки (поправки) на недостаточную ликвидность.

Существуют две основные группы факторов, увеличивающие и уменьшающие размер данной скидки (поправки).

Первая группа факторов, увеличивающая размер скидки, включает:

- низкие дивиденды (выплаты нераспределенной прибыли) или невозможность их выплатить;
- неблагоприятные перспективы продажи части компании или ее самой;
- ограничения на операции с долями.

Ко второй группе факторов, снижающих размер скидки, относятся:

- возможность свободной продажи долей или самой компании;

- контрольный характер доли.

Исследования Яскевича Е. Е. позволяют сформировать наиболее общие диапазоны скидок. Общие диапазоны скидок в соответствии с исследованиями Яскевича Е. Е. представлены в табл. 38.

Таблица 38.

Общие диапазоны скидок		
Источники информации	Скидки за неконтрольный характер пакета (доли), %	Скидка за недостаточную (низкую) ликвидность, %
Зарубежные	0...50	0...50
Отечественные	0...40	0...70

Источник: 1. Яскевич Е. Е. Скидки и надбавки при продаже российских пакетов акций. Оценка влияния привилегированных пакетов акций.

Несмотря на обилие различных исследований и рекомендаций по диапазонам скидки, ни одна из этих методик не указывает в каждом конкретном случае какую величину следует выбрать. Действительно, диапазон скидки на недостаточный контроль 0...40% предполагает значительный разброс. Еще больший диапазон рекомендаций скидки на низкую ликвидность 0...70%.

Определение скидки за неконтрольный характер.

В практике российской оценки бизнеса поправки за контроль определяют, как правило, несколькими методами:

1. Экспертно. На основе субъективного мнения оценщика или анализа структуры акционерного капитала.
2. Нормативно. На основе постановления Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 «Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества».
3. Статистически. Этот метод подразумевает изучение и обобщение информации о реальных сделках с акциями компаний за определенный период.

Экспертный метод не является достаточно достоверным, поскольку расчет поправки полностью зависит от профессионализма оценщика.

Постановление Правительства РФ № 87 предназначено для конкретных целей – определения стоимости пакетов акций государственных предприятий, подлежащих приватизации. Таким образом, прямое использование коэффициентов, указанных в постановлении, в рамках оценки справедливой стоимости бизнеса некорректно.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 «Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества» - по состоянию на дату оценки отменено.

Статистический метод определения поправки за контроль основан на эмпирических данных о сделках с пакетами акций компаний, поэтому является наиболее точным. В зарубежной практике средние показатели премий за контроль публикуются в различных изданиях. Однако непосредственное, нескорректированное применение результатов зарубежных изданий для оценки российских предприятий представляется достаточно спорным. Использование поправок за контроль, рассчитанных на основе анализа внутреннего российского рынка, является предпочтительным, хотя и требует наличия большого объема достоверной информации.


Единого мнения и корректных статистических показателей относительно размера скидок и надбавок применительно к различным инструментам долевого участия нет.

Наиболее вероятные диапазоны и средние значения скидок на контроль приведены в исследовании ООО «ФБК». В результате проведенных исследований было установлено зависимость: чем больше размер проданного инструмента долевого участия, тем больше среднее значение коэффициента контроля. Величины скидок (поправок) на контроль для различных пакетов акций в соответствии с проведенными исследованиями составят (см. табл. 39).

Таблица 39.

Количество акций, (процентов уставного капитала)	Значение скидок	
	Коэффициент контроля	Скидка
от 75% до 100%	1,00	0,00
от 50% до 75%	0,96	0,04
от 25 % до 50%	0,74	0,26
от 10% до 25%	0,60	0,40
от 1% до 10%	0,49	0,51

Источник: http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Guidance_materials/Business/Article_Control.pdf



Источник: CONTROL PREMIUM STUDY QUARTERLY | 4Q 2024.

Приведенные выше результаты исследований были интегрированы и скорректированы оценщиком следующим образом. Поскольку приведенные результаты исследования MergerStat не позволяют понять чувствительность премии за контроль к размеру пакета акций, то обозначенное базовое значение премии за контроль было «распределено» между инструментами долевого участия в той же пропорции, что была получена ООО «ФБК» (см. табл. 39). Для расчетов использовалось значение 26,7% (значение медианы для периода 2015 – 2024 гг. для сектора «Finance, Insurance and Real Estate»). Результаты расчета представлены в табл. 40.

Таблица 40.

Расчет средних значений премии и скидки за контроль в зависимости от доли в собственном капитале

Количество акций, (процентов уставного капитала)	Модель ФБК от 100% ликв к п% ликв	Модель ФБК от 0% ликв к п% ликв	MergerStat от 100% ликв к п% ликв	MergerStat от 0% ликв к п% ликв
от 1% до 10%	0,49	1,000	0,789	1,000
от 10% до 25%	0,6	1,224	0,835	1,058
от 25 % до 50%	0,74	1,510	0,892	1,131
от 50% до 75%	0,96	1,959	0,983	1,246
от 75% до 100%	1	2,041	1,000	1,267

Источник: 1. Расчеты компании «ФБК». 2. MergerStat, CONTROL PREMIUM STUDY QUARTERLY | 2Q 2023. 3. Расчеты Оценщика.

Таким образом, скидка на контроль составит:

- для пакета акций 0% + 1 акция до 10% - 21,1%;
- для пакета акций от 10% + 1 акция до 25% - 16,5%;
- для пакета акций от 25% + 1 акция до 50% акций – 10,8%;
- для пакета акций от 50% + 1 акция до 75% акций – 1,7%;
- для пакета акций от 75% + 1 акция до 100% акций – 0%.

Скидка (поправка) на недостаточную ликвидность

Ликвидность определяют как способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенной потери для держателей [1,2,3]. Для отражения степени ликвидности в стоимости бизнеса используется скидка на низкую ликвидность. Другими словами, рынок выплачивает премию за ликвидность и напротив, снижает цену при ее отсутствии [1].

На российском рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок с пакетами акций различных (как закрытых, так и открытых) компаний, на основании которых можно было бы вывести величину скидки на недостаточную ликвидность.

Традиционный подход предполагает, что скидка на недостаток ликвидности применяется к стоимости свободно реализуемой доли компании. При этом принято считать, что акции, обращающиеся на фондовой бирже, являются абсолютно ликвидными, т.е. свободно реализуемыми. Этот вопрос является дискуссионным, поскольку, во-первых, даже акции, обращающиеся на бирже, обладают различной степенью ликвидности, во-вторых, далеко не любую компанию возможно вывести на фондовый рынок, в-третьих, даже если акции компании

обращаются на бирже, не всегда возможно их реализовать в течение короткого промежутка времени без потерь в их рыночной стоимости.

Таким образом, подход к определению поправки на ликвидность, должен быть единым как для акций закрытых компаний, так и для обращающихся на фондовом рынке ценных бумаг. Алгоритм определения скидки следует построить на основе расчета трех основных параметров, определяющих степень ликвидности объекта, а именно:

- продолжительность нормального срока экспозиции объекта;
- организационные расходы, возникающие в связи с реализацией объекта;
- возможное изменение стоимости объекта в течение нормального срока экспозиции.

Прежде чем приступить к разработке методики расчета данных параметров необходимо определить, какую базу с точки зрения составляющих скидки на недостаток ликвидности мы получаем при использовании каждого из имеющихся подходов: сравнительного, доходного и затратного.

При проведении настоящей оценки использовался затратный подход. Затратный подход показывает, сколько стоит воссоздать объект, аналогичный данному. При этом в стоимости создания бизнеса должны быть учтены все без исключения факторы, в том числе: возрастающая конкуренция в отрасли, длительность периода строительства имущественного комплекса, монтажа оборудования, необходимость продвижения продукции компании на рынке и найма квалифицированного персонала и т.п. То есть в затратном подходе учитываются и те элементы, которые формируют спрос на объект на рынке, а следовательно определяют его ликвидность.

Таким образом, в затратах на создание объекта учтена его ликвидность, поэтому нет необходимости применять скидку к стоимости, полученной в рамках затратного подхода [1].

Источники: 1. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., Тазихина Т.В., Иванова Е.Н., Щербакова О.Н. "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" – М.: Издательство «Интерреклам», 2003

https://www.studmed.ru/gryaznova-ag-fedotova-ma-eskindarov-ma-i-dr-ocenka-stoimosti-predpriyatiya-biznesa_2692e2c.html

2. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова "Оценка бизнеса" – М.: "Финансы и статистика", 2009 (<https://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa>)

3. М. А. Федотова, В. И. Бусинова, О. А. Землянский "Оценка стоимости активов и бизнеса" учебник для ВУЗОВ – М.: «Издательство Юрайт», 2021.

Пунктом 14 Федерального стандарта оценки ФСО I, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 г. №200, установлено, что «Результат оценки может быть представлен в виде числа и (или) интервала значений, являться результатом **математического округления**...». Таким образом, Оценщик самостоятельно принимает решение о целесообразности округления итоговой величины стоимости объекта оценки.

Целесообразно округлять итоговую величину стоимости объекта оценки по следующим основным причинам:

- статьей 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ установлено, что рыночная стоимость является наиболее вероятной ценой сделки – имеет вероятностный характер;
- сложившиеся правила делового оборота на рынке показывают, что и цены предложения, и цены продажи в абсолютном большинстве случаев тяготеют к округленным значениям;
- любой результат расчета стоимости характеризуется погрешностью, величина которой определяется влиянием погрешности исходных данных; погрешности методов расчета; субъективной погрешностью, вносимой Оценщиком;
- указание итоговой величины стоимости объекта оценки без округления способно ввести в заблуждение пользователя соответствующего отчета об оценке относительно точности результатов оценки.

Решение об уровне округления (до какого знака округлять) следует принимать на основе анализа границ интервала, в котором лежит рыночная стоимость объекта оценки. Уровень округления следует выбирать так, чтобы погрешность, вносимая округлением, была меньше погрешности, вносимой прочими факторами.

В большинстве ситуаций итоговую величину рыночной стоимости рекомендуется округлять «к ближайшему целому» **до трех значащих цифр**. В этом случае **максимальная** погрешность, вносимая округлением, составит 0,5% от величины до округления.

Наибольшее распространение получило округление по правилу «к ближайшему целому»:

- если N+1 цифра в округляемом числе < 5, то N-ую цифру сохраняют, а N+1 и все последующие – обнуляют (154 -> 150);
- если N+1 цифра в округляемом числе ≥ 5, то N-ую цифру увеличивают на единицу, а N+1 и все последующие – обнуляют (155 -> 160).

В соответствии с расчетной зависимостью и рекомендациями по степени округления,

Общее количество акций 9 170 шт.

Таким образом, в соответствии с расчетной зависимостью и рекомендациями по степени округления, стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе различных пакетов будет определяться следующим образом:

- для пакета акций 0% + 1 акция до 10%:

$$1\,027\,278\,000 / 9\,170 * (1 - 0,211) * (1 - 0) \approx 88\,400 \text{ руб.};$$

- для пакета акций от 10% + 1 акция до 25%:

$$1\,027\,278\,000 / 9\,170 * (1 - 0,165) * (1 - 0) \approx 93\,500 \text{ руб.};$$

- для пакета акций от 25% + 1 акция до 50% акций:

$$1\,027\,278\,000 / 9\,170 * (1 - 0,108) * (1 - 0) \approx 99\,900 \text{ руб.};$$

- для пакета акций от 50% + 1 акция до 75% акций:

$$1\,027\,278\,000 / 9\,170 * (1 - 0,017) * (1 - 0) \approx 110\,100 \text{ руб.};$$

- для пакета акций от 75% + 1 акция до 100% акций:

$$1\,027\,278\,000 / 9\,170 * (1 - 0,000) * (1 - 0) \approx 112\,000 \text{ руб.}$$

6.2. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным (рыночным) подходом

При проведении настоящей оценки сравнительный (рыночный) подход не применялся, обоснован отказ в подразделе 5.4 «Обоснование подходов и методов оценки».

6.3. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом

При проведении настоящей оценки доходный подход не применялся, обоснован отказ в подразделе 5.4 «Обоснование подходов и методов оценки».

6.4. Согласование результатов оценки

Ввиду того, что в настоящем Отчете определение стоимости объекта оценки проводилось с использованием только одного подхода - затратного, то в качестве итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки целесообразно считать результат, полученный в рамках использованного затратного подхода.

Таким образом, были сделаны следующие выводы:

1. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 0% + 1 акция до 10% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

88 400 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей

2. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 10% + 1 акция до 25% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

93 500 (Девяносто три тысячи пятьсот) рублей

3. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 25% + 1 акция до 50% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

99 900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей

4. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 50% + 1 акция до 75% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

110 100 (Сто десять тысяч сто) рублей

5. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 75% + 1 акция до 100% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей

VII. ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований и расчетов установлено следующее:

1. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 0% + 1 акция до 10% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

88 400 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей

2. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 10% + 1 акция до 25% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

93 500 (Девяносто три тысячи пятьсот) рублей

3. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 25% + 1 акция до 50% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

99 900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей

4. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 50% + 1 акция до 75% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

110 100 (Сто десять тысяч сто) рублей

5. Итоговая величина справедливой стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Операторская Компания» (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-Н от 29.12.2014, в составе пакета акций от 75% + 1 акция до 100% акций, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и округлений, составляет:

112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей

Оценщик

А.В. Маслова

Генеральный директор

В. В. Снедкова



VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативные документы

1. Гражданский кодекс РФ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., № 135-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200).
5. Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200).
6. Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200).
7. Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200).
8. Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200).
9. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200).
10. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» (ФСО №8) (утв. приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 326).
11. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков.
12. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

2. Справочная литература

1. Интернет-ресурсы: www.economy.gov.ru, <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar>, www.cbr.ru и др.
2. База сделок M&A Бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» информационного агентства «AK&M» (<http://www.akm.ru/>).
3. Исследования компании ООО «ФБК» (Определение поправок за контроль в процессе оценки бизнеса российских компаний).
4. Яскевич Е.Е. Скидки и надбавки при продаже российских пакетов акций. Оценка влияния привилегированных пакетов акций.
5. Исследования, представленные в Сборнике рыночных корректировок, СРК-2024, под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича.
6. Справочник оценщика недвижимости - 2025. Земельные участки. Под редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2025 год.

3. Методическая литература

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., Тазикина Т.В., Иванова Е.Н., Щербакова О.Н. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» – М.: Издательство «Интерреклама», 2003. https://www.studmed.ru/gryaznova-ag-fedotova-ma-eskindarov-ma-i-dr-ocenka-stoimosti-predpriyatiya-biznesa_2692e2c.html.
2. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова «Оценка бизнеса» – М.: «Финансы и статистика», 2009 (<https://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa>)
3. М. А. Федотова, В. И. Бусинова, О. А. Землянский «Оценка стоимости активов и бизнеса» учебник для ВУЗОВ – М.: «Издательство Юрайт», 2021.
4. А. Дамодаран, «Инвестиционная оценка» 4-е издание -, М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004 г.
5. А. Дамодаран, «Инвестиционная оценка» 11-е издание переработанное и дополненное -, М.: «Альпина Паблишер», 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет стоимости 99% доли в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса»

I. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1.1. Общие положения

В соответствии с положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» первым этапом оценки справедливой стоимости является выяснение (описание) конкретного актива или обязательства, являющегося объектом оценки (в соответствии с его единицей учета). В указанном стандарте детализация процесса выяснения (описания) актива отсутствует.

В соответствии с положениями статьи 7 п. 10 федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» в отчете об оценке должно содержаться точное описание объекта оценки с указанием количественных и качественных характеристик объекта оценки, включая права на объект оценки, перечень документов, устанавливающих такие характеристики, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу – реквизиты юридического лица (полное и (или) сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица, место нахождения) и (при наличии) балансовая стоимость данного объекта оценки.

При проведении настоящей оценки была принята следующая последовательность описания объекта оценки:

1. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки.
2. Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки (за исключением описания имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки), а именно:
 - общая информация об объекте оценки;
 - информация, характеризующая деятельность организации.
3. Описание текущего использования объекта оценки.
4. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки, существенно влияющих на его стоимость.

1.2. Перечень документов, используемых при проведении оценки и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки

Установление Оценщиком количественных и качественных характеристик объекта оценки предусмотрено Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Для определения стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась как информация, полученная от Заказчика, так и информация из открытых источников.

В соответствии с п. 13 ФСО III Заказчик оценки, правообладатель объекта оценки или иное уполномоченное ими лицо должны подтвердить, что предоставленная ими информация соответствует известным им фактам. Объем данных, требующих такого подтверждения, и форма подтверждения определяются оценщиком с учетом особенности содержания информации, ее существенности, если особые требования не указаны в задании на оценку. Информация должна быть подтверждена одним из следующих способов:

- путем заверения заказчиком копий документов и материалов;
- путем подписания заказчиком письма-представления, содержащего существенную информацию и (или) перечень документов и материалов, с подтверждением того, что информация соответствует известным заказчику фактам, планы и прогнозы отражают ожидания заказчика.

Перечень исходных данных, полученных от Заказчика, представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Перечень исходных данных

Наименование документа	Вид документа
Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) ООО "Акселератор прогресса" с 31.12.2020 г. по 30.09.2025 г.	копия
Выписки из ЕГРН на земельные участки, принадлежащие ООО "Акселератор прогресса"	копия
Информация о выплате (начислении) дивидендов (нераспределенной прибыли) до 30.09.2025 г.	справка
Расшифровка доходов и расходов предприятия	справка
Расшифровка нематериальных активов на 30.09.2025 г.	справка
Расшифровка основных средств (по состоянию на 30.09.2025 г.) – строка банаса 1150	справка
Расшифровка объектов незавершенного строительства по состоянию на 30.09.2025 г.	справка

Наименование документа	Вид документа
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1170	справка
Расшифровка отложенных налоговых активов по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1180	справка
Расшифровка прочих внеоборотных активов по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1190	справка
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 9 месяцев 2025 г.	справка
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1230	справка
Расшифровка краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1240	справка
Расшифровка прочих оборотных активов по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1260	справка
Расшифровка долгосрочных заемных средств по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1410	справка
Расшифровка отложенных налоговых обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1420	справка
Расшифровка оценочных обязательств (долгосрочных) по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1430	справка
Расшифровка прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1450	справка
Расшифровка краткосрочных заемных средств по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1510	справка
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1520	справка
Расшифровка оценочных обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1540	справка
Расшифровка прочих краткосрочных обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. – строка баланса 1550	справка

Источник: 1. Данные, представленные Заказчиком.

1.3. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения

В дополнение к указанным в табл. 1 документам, при проведении оценки использовались различные данные, полученные из широкого перечня источников, указанные данные и источники их получения (в виде соответствующих ссылок или копий) указаны в разделах настоящего отчета (включая Приложения).

1.4. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки

Общее описание объекта оценки.

В настоящем Приложении объектом оценки является доля 99% в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Акселератор прогресса».

Сокращенно наименование: ООО «Акселератор прогресса».

ООО «Акселератор прогресса» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1185029015709.

Место нахождения Общества: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Лётная, владение 17 этаж / пом. 1/258.

Имущественные права, связанные с объектом оценки.

Объект оценки принадлежит на праве собственности АО «Операторская компания». Сведения о собственнике объекта оценки указаны ранее.

Обременения, связанные с объектом оценки.

Объект оценки не имеет обременений.

Имущественные права, учитываемые при проведении оценки.

При оценке объекта оценка учитывается право собственности на объект оценки. Объект считается свободным от ограничений (обременений).

Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ понимается следующее:

- собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом;
- собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
- собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Правовое положение Общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. №14-ФЗ. В соответствии с данными нормативными правовыми актами обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Основные права участников общества с ограниченной ответственностью, наиболее полно обеспечивающие реализацию интересов участников в предпринимательской деятельности, закреплены п.1 ст.8 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и учредительными документами общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, установленном законом или уставом общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Права участников общества с ограниченной ответственностью определяются не только законом, но и уставом общества, в котором перечень этих прав может быть намного шире.

Таким образом, при проведении настоящей оценки стоимость объекта оценки определялась исходя из условия полного перехода прав собственности на объект при отчуждении последнего на открытом рынке.

1.5. Общая информация об объекте оценки

Информация о структуре уставного (складочного) капитала

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб.

Информация о структуре распределения уставного (складочного) капитала

Сведения о структуре распределения уставного (складочного) капитала Общества:

99% - АО «Операторская компания»;

1% - АО «Капитальные инвестиции»

Информация о правах, предусмотренных учредительными документами Общества

Права учредителей (собственников), предусмотренные учредительными документами, соответствуют правам акционеров согласно ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Информация о распределении прибыли Общества

Заказчиком оценки не предоставлены сведения о выплате дивидендов в ретроспективном периоде.

Сведения о наличии и условиях корпоративного договора

Согласно данным Заказчика Общество не имеет корпоративного договора.

1.6. Информация, характеризующая деятельность организации

Информация о создании бизнеса.

ООО «Акселератор прогресса» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1185029015709.

Информация о развитии бизнеса.

Информация о развитии бизнеса ООО «Акселератор прогресса» представлена в подразделе финансовая информация.

Условия функционирования бизнеса.

Условия функционирования бизнеса определяются видом экономической деятельности Общества. Оцениваемое Общество имеет ОКВЭД 71.12.2 – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Информация о продукции, работах, услугах Общества

ООО «Акселератор прогресса» осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

1.7. Финансовая информация**1.7.1 Анализ финансовых результатов Общества**

Анализ финансовых результатов Общества производится со следующими целями:

- установить характер изменения валовой выручки Общества в ретроспективном периоде и исследовать факторы, влияющие на изменение указанного показателя;
- установить динамику изменения прибыли от продаж (прибыли от реализации - Sales Margin) и исследовать факторы, влияющие на указанный показатель;
- установить динамику изменения прибыли до налогообложения (EBIT) и исследовать факторы, влияющие на указанный показатель;
- сделать выводы о возможности использования данных ретроспективного периода для решения задачи прогнозирования перспективных денежных потоков.

При проведении настоящей оценки в качестве исходных данных для общего анализа финансовых результатов использовались следующие исходные данные:

- данные бухгалтерского учета (Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») за период с 2020 г. по 9 мес. 2025 г.

Исторический отчет о прибылях и убытках представлен в табл. 2.

Таблица 2.

Исторический отчет о прибылях и убытках ООО «Акселератор прогресса» (тыс. руб.)

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 г.	2023 г.	2024 г.	9 мес. 2025 г.
<i>Выручка от реализации</i>	47 852	0	0	16 000	55 898	0
Себестоимость	-47 852	0	0	0	-55 898	0
<i>Валовая прибыль</i>	0	0	0	16 000	0	0
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	-566	-614	-640	-2 591	-3 441	-3 172
<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	-566	-614	-640	13 409	-3 441	-3 172
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	0	0	0	722	3 463	3 190
Проценты к уплате	0	-40	-68	0	0	0
Прочие доходы	9 085	0	718	1 571	0	0
Прочие расходы	-4 591	-8 623	-6 986	-20 403	-347	-598
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	3 928	-9 277	-6 976	-4 701	-325	-580
Текущий налог на прибыль	-1 570	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0	0	0
<i>Чистая прибыль</i>	2 358	-9 277	-6 976	-4 701	-325	-580

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

На основе представленных в табл. 2 данных был сформирован скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках Общества, за период с 2020 г. по 9 мес. 2025 г. Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках Общества за указанный период представлен в табл. 3. Сравнительные формы (вертикальная и горизонтальная) скомпилированного исторического отчета о прибылях и убытках Общества представлены в табл. 4 и табл. 5.

Таблица 3.
Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках ООО «Акселератор прогресса»,
(тыс. руб.)

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 г.	2023 г.	2024 г.	9 мес. 2025 г.
<i>Выручка (Sales)</i>	47 852	0	0	16 000	55 898	0
Себестоимость реализации (без амортизации)	-47 852	0	0	0	-55 898	0
<i>Валовая прибыль (Gross margin)</i>	0	0	0	16 000	0	0
Коммерческие и общешфирменные (управленческие) расходы	-566	-614	-640	-2 591	-3 441	-3 172
Прочие доходы/расходы (нетто)	0	0	0	0	0	0
<i>Прибыль от продаж (Sales Margin)</i>	-566	-614	-640	13 409	-3 441	-3 172
Прочие внереализ. доходы расходы (нетто)	4 494	-8 623	-6 268	-18 832	-347	-598
<i>Прибыль до налогов, проц. и амортизация (EBITDA)</i>	3 928	-9 237	-6 908	-5 423	-3 788	-3 770
Амортизация	0	0	0	0	0	0
<i>Операционная маржа (EBIT)</i>	3 928	-9 237	-6 908	-5 423	-3 788	-3 770
Проценты к уплате	0	-40	-68	0	0	0
Проценты к получению	0	0	0	722	3 463	3 190
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0
<i>Прибыль до налогообложения (EBT)</i>	3 928	-9 277	-6 976	-4 701	-325	-580
Налог на прибыль и аналогичные платежи	-1 570	0	0	0	0	0
<i>Чистая прибыль</i>	2 358	-9 277	-6 976	-4 701	-325	-580

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

Таблица 4.
Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках ООО «Акселератор прогресса»,
(вертикальная сравнительная форма)

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 г.	2023 г.	2024 г.	9 мес. 2025 г.
<i>Выручка (Sales)</i>	100,0%	n/a	n/a	100,0%	100,0%	n/a
Себестоимость реализации (без амортизации)	-100,0%	n/a	n/a	n/a	-100,0%	n/a
<i>Валовая прибыль (Gross margin)</i>	n/a	n/a	n/a	100,0%	n/a	n/a
Коммерческие и общешфирменные (управленческие) расходы	-1,2%	n/a	n/a	-16,2%	-6,2%	n/a
Прочие доходы/расходы (нетто)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Прибыль от реализации (Sales Margin)</i>	-1,2%	n/a	n/a	83,8%	-6,2%	n/a
Прочие внереализ. доходы расходы (нетто)	9,4%	n/a	n/a	-117,7%	-0,6%	n/a
<i>Прибыль до налогов, проц. и амортизация (EBITDA)</i>	8,2%	n/a	n/a	-33,9%	-6,8%	n/a
Амортизация	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Операционная маржа (EBIT)</i>	8,2%	n/a	n/a	-33,9%	-6,8%	n/a
Проценты к уплате	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Проценты к получению	n/a	n/a	n/a	4,5%	6,2%	n/a
Доходы от участия в других организациях	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Прибыль до налогообложения (EBT)</i>	8,2%	n/a	n/a	-29,4%	-0,6%	n/a
Налог на прибыль и аналогичные платежи	-3,3%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Чистая прибыль</i>	4,9%	n/a	n/a	-29,4%	-0,6%	n/a

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

Таблица 5.
Скомпилированный исторический отчет о прибылях и убытках ООО «Акселератор прогресса»,
(горизонтальная сравнительная форма)

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 г.	2023 г.	2024 г.	9 мес. 2025 г.
<i>Выручка (Sales)</i>	n/a	-100,0%	n/a	n/a	249,4%	-100,0%
Себестоимость реализации (без амортизации)	n/a	-100,0%	n/a	n/a	n/a	-100,0%
<i>Валовая прибыль (Gross margin)</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	-100,0%	n/a
Коммерческие и общешфирменные (управленческие) расходы	26,3%	8,5%	4,2%	304,8%	32,8%	31,7%
Прочие доходы/расходы (нетто)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Прибыль от реализации (Sales Margin)</i>	26,3%	8,5%	4,2%	-2195,2%	-125,7%	31,7%
Прочие внереализ. доходы расходы (нетто)	-874,8%	-291,9%	-27,3%	200,4%	-98,2%	203,6%
<i>Прибыль до налогов, проц. и амортизация (EBITDA)</i>	-482,1%	-335,2%	-25,2%	-21,5%	-30,1%	44,7%
Амортизация	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Операционная маржа (EBIT)</i>	-482,1%	-335,2%	-25,2%	-21,5%	-30,1%	44,7%

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 г.	2023 г.	2024 г.	9 мес. 2025 г.
Проценты к уплате	n/a	n/a	70,0%	-100,0%	n/a	n/a
Проценты к получению	n/a	n/a	n/a	n/a	379,6%	31,5%
Доходы от участия в других организациях	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Прибыль до налогообложения (ЕВТ)	-482,1%	-336,2%	-24,8%	-32,6%	-93,1%	220,4%
Налог на прибыль и аналогичные платежи	-865,9%	-100,0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Чистая прибыль	-386,5%	-493,4%	-24,8%	-32,6%	-93,1%	220,4%

Источник. 1. Данные предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

В общем случае можно выделить следующие варианты изменения финансовых результатов Общества: рост; снижение; разнонаправленная динамика (с наличием или отсутствием чёткой периодизации роста/снижения показателя).

1. Исследование динамики изменения валовой выручки Общества в ретроспективном периоде и факторов, влияющих на изменение указанного показателя.

За 2020 г. была получена валовая выручка в размере 47 852 тыс.руб. За 2021 г. и 2022 г. выручка отсутствует. За 2023 г. была получена валовая выручка в размере 16 000 тыс.руб. За 2024 г. была получена валовая выручка в размере 55 898 тыс.руб. За 9 мес. 2025 г. выручка отсутствует.

2. Исследование динамики изменения прибыли от продаж (прибыли от реализации - Sales Margin) и факторов, влияющих на указанный показатель.

Анализ представленных выше данных (см. табл. 5) показывает, что в анализируемом периоде прибыль от реализации (Sales Margin) отрицательная на протяжении всего ретроспективного периода, кроме 2023 г. (см. табл. 3), что свидетельствует в целом об убыточности основной деятельности Общества.

3. Исследование динамики изменения прибыли до налогообложения (ЕВТ) и факторов, влияющих на указанный показатель.

Анализ представленных выше данных показывает, что изменение прибыли до налогообложения (ЕВТ) Общества в ретроспективном периоде имеет отрицательную динамику. По итогам последнего отчетного периода прибыль до налогообложения (ЕВТ) отрицательная (см. табл. 3), что свидетельствует об убыточности деятельности Общества.

4. Исследование возможности использования данных ретроспективного периода для решения задачи прогнозирования перспективных денежных потоков.

Анализ представленных данных показывает, что ретроспективные данные использовать для решения задачи прогнозирования перспективных (прогнозных) денежных потоков не представляется возможным в силу существенного изменения динамики доходов и расходов, и снижения итоговых показателей деятельности Общества.

1.7.2 Анализ структуры активов и обязательств Общества

Анализ структуры активов и обязательств Общества производится со следующими целями:

- установить характер изменения валюты баланса Общества в ретроспективном периоде;
- установить характер изменения структуры источников формирования активов;
- установить характер изменения структуры активов Общества;
- установить перечень активов и обязательств Общества на дату оценки.

При проведении настоящей оценки в качестве исходных данных для общего анализа финансовых результатов использовались следующие исходные данные:

- данные бухгалтерского учета (Форма № 1 «Бухгалтерский баланс») за период с 31.12.2020 г. по 30.09.2025 г.

Исторический баланс и сравнительная форма исторического баланса представлены в табл. 6 и табл. 7 соответственно.

Таблица 6.

Исторический баланс ООО «Акселератор прогресса», тыс. руб.

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0
Основные средства	0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в мат. ценности	0	0	0	0	0	0

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1	1	1	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0
<i>Итого внеоборотные активы</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Запасы	172 748	172 643	172 643	172 643	116 745	116 745
НДС по приобретенным ценностям	56	90	124	105	108	139
Дебиторская задолженность	1 785	7	14 139	60	31 993	31 385
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	3 406	777	9 619	22 732	21 966	22 665
Прочие оборотные активы	4	0	0	0	0	0
<i>Итого оборотные активы</i>	<i>177 999</i>	<i>173 517</i>	<i>196 525</i>	<i>195 540</i>	<i>170 812</i>	<i>170 934</i>
БАЛАНС	178 000	173 518	196 526	195 540	170 812	170 934
Акционерный капитал	37 300	37 300	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Резервы	130 420	130 420	201 620	187 528	187 528	187 528
Прибыль / (убытки) прошлых лет	0	0	0	0	0	0
Прибыль / (убыток) отчетного периода	4 365	-4 912	-12 060	-18 573	-17 086	-17 665
<i>Итого собственный капитал</i>	<i>172 085</i>	<i>162 808</i>	<i>189 660</i>	<i>169 055</i>	<i>170 542</i>	<i>169 963</i>
Долгосрочные заемные средства	0	1 000	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1	1	1	0	0	0
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
<i>Итого долгосрочные обязательства</i>	<i>1</i>	<i>1 001</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Краткосрочные заемные средства	0	2 840	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	5 912	6 849	6 846	26 485	270	970
Доходы будущих периодов	2	2	2	0	0	0
Оценочные обязательства (краткосрочные)	0	17	17	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
<i>Итого краткосрочные обязательства</i>	<i>5 914</i>	<i>9 708</i>	<i>6 865</i>	<i>26 485</i>	<i>270</i>	<i>970</i>
БАЛАНС	178 000	173 517	196 526	195 540	170 812	170 933

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

Таблица 7.

Исторический баланс ООО «Акселератор прогресса» (сравнительная форма)

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Нематериальные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Результаты исследований и разработок	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Нематериальные поисковые активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Материальные поисковые активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Основные средства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Доходные вложения в мат. ценности	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Долгосрочные финансовые вложения	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отложенные налоговые активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Прочие внеоборотные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Итого внеоборотные активы</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Запасы	97,05%	99,50%	87,85%	88,29%	68,35%	68,13%
НДС по приобретенным ценностям	0,03%	0,05%	0,06%	0,05%	0,06%	0,07%
Дебиторская задолженность	1,00%	0,00%	7,19%	0,03%	18,73%	18,31%
Краткосрочные финансовые вложения	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Денежные средства	1,91%	0,45%	4,89%	11,63%	12,86%	13,48%
Прочие оборотные активы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Итого оборотные активы</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
БАЛАНС	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Акционерный капитал	20,96%	21,50%	18,98%	0,05%	0,06%	0,06%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Добавочный капитал	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Резервы	73,27%	75,16%	83,66%	95,90%	109,79%	109,43%
Прибыль / (убытки) прошлых лет	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Прибыль / (убыток) отчетного периода	2,45%	-2,83%	-6,14%	-9,50%	-10,00%	-10,10%
<i>Итого собственный капитал</i>	<i>96,68%</i>	<i>93,83%</i>	<i>96,51%</i>	<i>86,46%</i>	<i>99,84%</i>	<i>99,39%</i>

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Долгосрочные заемные средства	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отложенные налоговые обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Прочие долгосрочные обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого долгосрочные обязательства	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Краткосрочные заемные средства	0,00%	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Кредиторская задолженность	3,32%	3,95%	3,48%	13,54%	0,16%	0,61%
Доходы будущих периодов	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Оценочные обязательства (краткосрочные)	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Прочие краткосрочные обязательства	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого краткосрочные обязательства	3,32%	5,59%	3,49%	13,54%	0,16%	0,61%
БАЛАНС	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

1. Валюта баланса - сумма (итог) по всем составляющим счетам бухгалтерского баланса (эта сумма должна быть одинакова по активу и по пассиву баланса). Фактически данный показатель определяет стоимость (учетную) всего имущества Общества, а так же размеры источников формирования имущества. В общем случае увеличение валюты баланса свидетельствует о расширении объема хозяйственной деятельности Общества, снижение же свидетельствует о сокращении хозяйственного оборота. Общая динамика изменения валюты баланса Общества представлена на рис. 1.




Рис. 1. Динамика изменения валюты баланса

Общие характеристики динамики изменения величины валюты баланса Общества представлены в табл. 8.

Таблица 8.

Общие характеристики динамики изменения величины валюты баланса Общества

Период	Характер динамики изменения валюты баланса	Причины (источники)	Характер динамики изменения активов	Характер динамики изменения обязательств
2021 г.	Снижение	Причиной является сокращение собственного капитала	Снижение, наблюдается сокращение денежных средств и дебиторской задолженности.	Снижение, наблюдается сокращение нераспределенной прибыли и кредиторской задолженности.
2022 г.	Рост	Источником роста является добавочный капитал.	Рост, наблюдается увеличение дебиторской задолженности.	Рост, наблюдается увеличение добавочного капитала и кредиторской задолженности.
2023 г.	Несущественные изменения	-	-	-
2024 г.	Снижение	Причиной является сокращение как собственных, так и заемных средств	Снижение, наблюдается сокращение запасов.	Снижение, наблюдается сокращение нераспределенной прибыли и кредиторской задолженности.
9 мес. 2025 г.	Несущественные изменения	-	-	-

Источник: 1. Анализ Оценщика.

2. Основными источниками формирования активов Общества в ретроспективном периоде являются добавочный капитал (собственные средства). Доля собственных средств составляет 99,43% от совокупных источников формирования активов. Динамика изменения основных источников формирования активов Общества представлена на рис. 2.




Рис. 2. Динамика изменения основных источников формирования активов

3. В ретроспективном периоде наблюдается преобладание оборотных активов в структуре совокупных активов Общества. По состоянию на последнюю отчетную дату доля оборотных активов составляет 100% совокупных активов. Динамика изменения активов Общества в абсолютном и удельном выражении представлена на рис. 3 и рис. 4.




Рис. 3. Динамика изменения активов в абсолютном выражении




Рис. 4. Динамика изменения активов в удельном выражении

Основными составляющими активов Общества на последнюю отчетную дату являются:

- запасы – 68,30% совокупных активов Общества;

- дебиторская задолженность – 18,36% совокупных активов Общества;
- денежные средства – 13,26% совокупных активов Общества.

Динамика изменения структуры активов Общества в ретроспективном периоде представлена на рис. 5 и рис. 6.




Рис. 5. Структура внеоборотных активов Общества




Рис. 6. Структура оборотных активов Общества

Анализ активов Общества.

По состоянию на последнюю отчетную дату активы Общества характеризуются следующим образом.

1. Нематериальные активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
2. Результаты исследований и разработок. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
3. Нематериальные поисковые активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
4. Материальные поисковые активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
5. Основные средства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
6. Доходные вложения в мат. Ценности. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
7. Финансовые вложения (долгосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.

8. Отложенные налоговые активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
9. Прочие внеоборотные активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
10. Запасы. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 116 745 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
11. НДС по приобретенным ценностям. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 139 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
12. Дебиторская задолженность. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 31 385 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
13. Финансовые вложения (краткосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
14. Денежные средства и денежные эквиваленты. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 22 665 тыс. руб. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.
15. Прочие оборотные активы. Отсутствуют. Неучтенные на балансе активы по данной группе активов не выявлены.

Анализ обязательств Общества.

По состоянию на последнюю отчетную дату обязательства Общества характеризуются следующим образом.

1. Заёмные средства (долгосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
2. Отложенные налоговые обязательства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
3. Оценочные обязательства (долгосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
4. Прочие долгосрочные обязательства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
5. Заёмные средства (краткосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
6. Кредиторская задолженность. Балансовая (учетная) стоимость данного вида пассива составляет 970 тыс. руб. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
7. Доходы будущих периодов. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
8. Оценочные обязательства (краткосрочные). Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.
9. Прочие краткосрочные обязательства. Отсутствуют. Неучтенные на балансе обязательства по данной группе пассивов не выявлены.

1.7.3. Комплексная оценка финансового состояния и инвестиционной привлекательности

Для формирования перечня показателей мониторинга, а также разработки системы ранжирования были выделены те стороны хозяйственной деятельности Общества, которые наиболее важны для собственников, инвесторов, органов управления. К ним относятся:

- эффективность бизнеса;
- рискованность бизнеса;
- долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности;
- качество управления бизнесом.

Предлагаемый подход к мониторингу финансового состояния и инвестиционной привлекательности Общества дает комплексную характеристику указанных сторон их деятельности.

Эффективность бизнеса предлагается оценивать с помощью показателя *“Рентабельность собственного капитала”*, показывающего размер чистой прибыли, которая была генерирована собственным капиталом предприятия, характеризует степень привлекательности объекта для вложения средств акционеров. Чем выше данный коэффициент, тем выше доход на инвестиции в

капитал Общества.

Рискованность бизнеса может быть оценена с помощью показателя *“Коэффициент финансовой автономии”*, показывающий какая часть имущества Общества формируется за счет собственных средств. При одинаковом значении ROE риск вложения средств меньше для того предприятия, у которого выше уровень собственного капитала, следовательно, оно предпочтительнее для финансирования. При прочих равных условиях, чем больше у предприятия доля собственных средств в пассивах, тем больше у него возможностей для дополнительного привлечения заемных средств. Это особенно важно, например, когда предприятию предстоит провести замену своих основных фондов, на что требуются крупные капиталовложения. Тогда, наряду с вложением собственных средств, предприятие сможет активнее привлекать кредиты (по крайней мере, у такого предприятия будет больше имущества, которое можно представить в залоговое обеспечение). Доля заемных средств в источниках финансирования показывает, какая часть имущества предприятия фактически принадлежит кредиторам, а не его собственникам. Чем выше эта доля, тем все более жесткие требования к предприятию могут предъявлять кредиторы, а эти требования в большинстве случаев не совпадают с интересами собственников.

Все вышеперечисленное характеризует финансовую устойчивость предприятия, его способность нормально функционировать без привлечения внешних финансовых ресурсов.

Долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности предлагается оценивать с использованием следующих показателей:

- коэффициента покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (показатель долгосрочной платежеспособности);
- срок оборота кредиторской задолженности (показатель краткосрочной платежеспособности).

Принимая решение об инвестициях, следует учитывать не только риск неполучения желаемого дохода, но и риск невозврата вложенных средств, т.е. риск банкротства предприятия. Риск банкротства предприятия (в различных его проявлениях) учитывают коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом и длительность оборота кредиторской задолженности.

Качество управления бизнесом характеризуется показателем *“Длительность цикла самофинансирования”* (или *“Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала”*). Чистый производственный оборотный капитал представляет собой сумму запасов и дебиторской задолженности за вычетом кредиторской (нефинансовой) задолженности. Длительность его оборота характеризует наличие или отсутствие (если показатель меньше нуля) у предприятия собственных производственных оборотных средств. Положительное значение показателя указывает время, в течение которого обращаются оборотные средства предприятия (пройдя весь круг от оплаты сырья и материалов, нахождения их в виде производственных запасов, остатков незавершенного производства, запасов готовой продукции до получения платежа за реализованную продукцию). Отрицательное значение показателя свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств, а его величина характеризует минимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств, необходимого предприятию. На основании анализа длительности оборота чистого производственного оборотного капитала могут быть сделаны выводы о качестве управления предприятием. При рациональном управлении оборотным капиталом предприятия длительность оборота чистого производственного оборотного капитала положительна, но близка к нулю. Это означает, что структура дебиторской и кредиторской задолженностей сбалансирована, а величина запасов определяется технологическими особенностями производства. Увеличение рассматриваемого показателя указывает, что значительные финансовые ресурсы заморожены в оборотных средствах. Следовательно, либо на предприятии нерациональна закупочно-сбытовая деятельность (размеры запасов избыточны), либо неэффективна работа с дебиторами, и предприятие предоставляет бесплатный кредит своим контрагентам. Отрицательная, но близкая к нулю величина длительности оборота свидетельствует о рискованности политики предприятия, строящего свою деятельность на использовании бесплатных кредитов поставщиков. Значительные отрицательные значения свидетельствуют об отсутствии у предприятия собственных оборотных средств и наличии проблем с финансовой устойчивостью. Причинами роста длительности оборота чистого производственного оборотного капитала могут быть либо убыточность деятельности предприятия, либо отвлечение (иммобилизация) средств.

Значения указанных выше финансовых коэффициентов представлены в табл. 9 и 10.

Таблица 9.

Значения финансовых коэффициентов, принятых для комплексной оценки финансового состояния

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Ликвидность						
Коэф. абсолютной ликвидности	0,5759	0,0800	1,4012	0,8583	81,3556	23,3660

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Коэф. быстрой ликвидности	0,8879	0,0900	3,4788	0,8645	200,2481	55,8649
Коэф. текущей ликвидности	30,0979	17,8736	28,6271	7,3830	632,6370	176,2206
Финансовой устойчивости						
Собственные оборотные средства	168 681	165 891	180 060	146 323	148 576	147 299
Доля собственных оборотных средств в выручке, %	352,51	n/a	n/a	914,52	266,53	n/a
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	172085,00	162808,00	189660,00	n/a	n/a	n/a
Коэф. финансовой устойчивости	0,9668	0,9604	0,9651	0,8646	0,9984	0,9943
Коэф. автономии	0,9668	0,9383	0,9651	0,8646	0,9984	0,9943
Финансовый риск						
Покрытие процентов	n/a	-230,9250	-101,5882	n/a	n/a	n/a
Доля долга в инвестированном капитале, %	n/a	2,30	n/a	n/a	n/a	n/a
Кредиты банков / Собственный капитал, %	n/a	2,36	n/a	n/a	n/a	n/a
Кредиты банков / Активы всего, %	n/a	2,21	n/a	n/a	n/a	n/a
Эффективность						
Оборачиваемость запасов, дней	1 470	n/a	n/a	n/a	947	n/a
Оборачиваемость НДС, дней	0	n/a	n/a	3	1	n/a
Оборачиваемость дебиторов, дней	7	n/a	n/a	162	105	n/a
Оборачиваемость прочих активов, дней	0	n/a	n/a	0	0	n/a
Операционный цикл, дней	1 477	0	0	165	1 053	0
Оборачиваемость кредиторов, дней	348	n/a	n/a	n/a	88	n/a
Оборачиваемость прочих пассивов, дней	0	n/a	n/a	n/a	0	n/a
Финансовый цикл, дней	1 129	n/a	n/a	n/a	965	n/a
Прибыльность / рентабельность						
Коэф. EBITDA, %	8,21	n/a	n/a	-33,89	-6,78	n/a
Коэф. EBIT, %	8,21	n/a	n/a	-33,89	-6,78	n/a
Коэф. EBT, %	8,21	n/a	n/a	-29,38	-0,58	n/a
Коэф. прибыли после налогов, %	4,93	n/a	n/a	-29,38	-0,58	n/a
Отдача на собственный капитал, %	1,56	-5,54	-3,96	-2,62	-0,19	-0,46
Отдача на инвестированный капитал, %	2,08	-4,36	-3,10	-2,42	-1,78	-2,37
Отдача на активы, %	1,20	-5,28	-3,77	-2,40	-0,18	-0,45

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

Таблица 10.

Значения финансовых коэффициентов, принятых для комплексной оценки финансового состояния

Наименование показателей	31.12. 2020 г.	31.12. 2021 г.	31.12. 2022 г.	31.12. 2023 г.	31.12. 2024 г.	30.09. 2025 г.
Рентабельность собственного капитала, %	1,56	-5,54	-3,96	-2,62	-0,19	-0,46
Уровень собственного капитала, %	96,68	93,83	96,51	86,46	99,84	99,43
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	172 085	162 808	189 660	n/a	n/a	n/a
Длительность оборота кредиторской задолженности, дней	348	n/a	n/a	n/a	88	n/a
Длительность цикла самофинансирования, дней	1 129	n/a	n/a	n/a	965	n/a

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

Для того чтобы указанные показатели могли использоваться для целей мониторинга принята система ранжирования и классификации предприятий представленные в табл. 11 и табл. 12 соответственно.

Таблица 11.

Система ранжирования финансовых показателей

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ*	1/3 - 1/4 ЦБ*	<1/4 ЦБ*	<0
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69,999	50-59,999	<50
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1,1	1,0-1,1	0,8-0,999	<0,8
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1-30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Цена интервала.	5	3	1	0

* - до 2014 г. используется ставка рефинансирования, с 2014 г – ключевая ставка.

Источник. 1. http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_range.shtml

Таблица 12.

Классификация предприятий

Группа	Сумма цен интервалов	Финансово – инвестиционная характеристика (привлекательность)
A	21 –25	Предприятие имеет высокий уровень рентабельности. Оно финансово устойчиво. Его платежеспособность не вызывает сомнений. Состояние финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет благоприятные шансы для дальнейшего развития.
B	11-20	Предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности. Оно в целом платежеспособно и финансово устойчиво, однако отдельные показатели ниже рекомендуемых значений. Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию и иным внешним факторам. Работа с предприятием требует взвешенного подхода.
C	4 – 10	Предприятие финансово неустойчиво, имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое предприятие имеет просроченную задолженность. Оно близко к потере финансовой устойчивости. Для выведения предприятия из кризисного положения требуется предпринять значительные изменения в его финансово – хозяйственной деятельности. Инвестиции в предприятие связаны с повышенными рисками.
D	Менее 4	Предприятие находится в глубоком кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, оно не в состоянии расплачиваться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость предприятия практически утрачена. Значение показателя рентабельности собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации даже в случае коренного финансового улучшения деятельности невысока.

Источник. 1. http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_range.shtml

На основе данных представленных в табл. 10 был проведен расчет индикаторов финансово-инвестиционной привлекательности Общества за период с 31.12.2018 г. по 30.09.2025 г. Результаты расчета индикаторов представлены в табл. 13 – табл. 18.

Таблица 13.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2020 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Количество показателей в группе	2	2	0	1
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	16			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	B			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 14.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2021 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	2	0	0	3
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	10			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	C			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 15.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2022 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	2	0	0	3
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	10			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	С			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 16.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2023 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	1	0	0	4
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	5			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	С			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 17.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 31.12.2024 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	1	0	0
Количество показателей в группе	1	2	0	2
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	11			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	В			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Таблица 18.

Результат расчета индикатора финансово-инвестиционной привлекательности на 30.09.2025 года

Наименование показателя	Группы			
	1	2	3	4
Рентабельность собственного капитала, %	> 1/3 ЦБ	1/3 - 1/4 ЦБ	<1/4 ЦБ	<0
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Уровень собственного капитала, %	>=70	60-69.999	50-59.999	<50
Индикатор для рассматриваемого предприятия	1	0	0	0
Коэф. покрытия внеоборотных активов СК	>1.1	1.0-1.1	0.8-0.999	<0.8
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность оборота кред. задолженности, дней	<=60	61-90	91-180	>180
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Длительность цикла самофинансирования, дни.	1 30	>30; (-10)-0	(-30)- (-11)	<-30
Индикатор для рассматриваемого предприятия	0	0	0	1
Количество показателей в группе	1	0	0	4
Цена интервала	5	3	1	0
Сумма баллов (цен интервалов)	5			
Группа финансово-инвестиционной привлек.	С			

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Графическая интерпретация изменения индикатора финансовой привлекательности (суммы баллов) представлена на рис. 7.




Рис. 7. Динамика изменения индикатора финансовой привлекательности Общества

Результаты качественной оценки основных показателей хозяйственной деятельности Общества (в процентах от длительности ретроспективного периода) представлены в табл. 19.

Таблица 19.

Результаты качественной оценки основных показателей хозяйственной деятельности Общества

Показатель хозяйственной деятельности	Динамика изменения	Качественная оценка основных показателей хозяйственной деятельности Общества (в процентах от длительности ретроспективного периода)			
		Высокая	Хорошая	Удовлет.	Неудовлет.
Эффективность бизнеса	Разнонаправленная	0,00	16,67	0,00	83,33
Рискованность бизнеса	Отсутствует	100,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные перспективы платежеспособности	Разнонаправленная	50,00	0,00	0,00	50,00
Краткосрочные перспективы платежеспособности	Разнонаправленная	0,00	16,67	0,00	83,33
Качество управления бизнесом	Разнонаправленная	0,00	33,33	0,00	66,67

Источник. 1. Расчет Оценщика.

Анализ данных представленных в табл. 13 – 19 позволяет сделать следующие выводы:

1. По состоянию на последнюю отчетную дату финансовая привлекательность Общества относится к группе финансовой привлекательности С.
2. Формальная оценка эффективности бизнеса – неудовлетворительная (на последнюю отчетную дату).
3. Формальная оценка рискованности бизнеса – высокая (на последнюю отчетную дату).
4. Формальная оценка долгосрочной перспективной платежеспособности – неудовлетворительная (на последнюю отчетную дату).

5. Формальная оценка краткосрочной перспективной платежеспособности – неудовлетворительная (на последнюю отчетную дату).

6. Формальная оценка качества управления бизнесом – неудовлетворительная (на последнюю отчетную дату).

7. Значения показателей, характеризующих хозяйственную деятельность и финансово-инвестиционную привлекательность Общества, обусловлены текущими показателями деятельности Общества.

Значения основных показателей отрасли по России и региону, а так же показатели, характеризующие деятельность Общества, и сравнение показателей Общества с показателями по отрасли в целом, как по России, так и по региону, представлены ниже.

← ↻ 🔒 <https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/731A7FAAC4844B66E0...>

СПАРК

Найти раздел 🔍

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Карточка компании
Регистрационные данные
Виды деятельности
Последние изменения
Выписки из ЕГРЮЛ
Адреса

МОИ ДЕЙСТВИЯ
Регламентные проверки
Комментарии
История просмотров

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Совладельцы
Анализ владения
Связи компании

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Руководство

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Контрагенты
Сотрудники
Судебные дела
Публикации в СМИ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бухгалтерская отчетность
Баланс
Отчет о финансовых
История просмотров

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Совладельцы
Анализ владения
Связи компании

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Руководство

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Контрагенты
Сотрудники
Судебные дела
Публикации в СМИ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бухгалтерская отчетность
Баланс
Отчет о финансовых
результатах
Отчет о движении денежных
средств
Налоги

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

ООО "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"
ОГРН 1185029015709 · ИНН 5029232525 · КПП 502901001 · ОКПО 32376936

Текущий раздел · Еще · 📄 · ⭐ · 🔔

Оценка финансового состояния

RUB · x 1 000 · 2024

+ Добавить в отчет
Исходные данные

Московская область
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (ОКВЭД: 71.12.2)

Финансовая статистика, 2024 год, x 1000 RUB

Наименование показателя	Значение	Суммарное значение по отрасли		Суммарное значение показателя по региону: null	
		По России	Доля компании, %	Доля компании, %	Значение
Активы	170 812	17 884 054 820	1 491 035 833	0,01	1 140 341 907 979
Выручка от продаж	55 898	3 172 782 140	232 145 661	0,02	27 283 816 773
Дебиторская задолженность	31 993	5 221 472 530	392 759 131	0,01	8 702 955 632
Денежные средства	21 966	734 707 259	30 207 259	0,07	1 020 374 953 959
Капитал и резервы	170 542	1 904 197 189	0,01	0,14	1 034 049 117 896
Кредиторская задолженность	270	3 523 062 780	330 875 074		9 809 802 601
Оборотные активы	170 812	14 019 008 240	1 230 363 507	0,01	1 036 271 616 323
Себестоимость проданных товаров и услуг	55 898	2 132 398 601	148 274 584	0,04	21 595 349 777
Чистая прибыль	-325	480 443 384	-3 478 828	0,01	1 575 708 950
Убыток от продаж	3 441	108 101 290	3 498 477	0,1	243 776 372
Убыток до налогообложения	325	307 639 368	44 898 319		502 453 825

Расчетные показатели, 2024 год

📎 Методика расчета

Наименование показателя	Значение показателя компании	Значение по отрасли, Объем выручки компаний 30-100 млн руб.	
		По России	
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), %	99.84	10.64	3.55
Коэффициент быстрой ликвидности	200.25	0.3	1.08
Коэффициент концентрации заемного капитала, %	0.16	89.92	99.19
Оборачиваемость запасов (дни)	932.56	757.34	6 546.78
Оборачиваемость средств в расчетах (дни)	103.22	446.16	4 976.17
Рентабельность активов (по балансовой прибыли)	-0.18	5.29	-14.26
Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли)	-0.58	20.86	-621.21
Рентабельность собственного капитала (по балансовой прибыли)	-0.19	54.7	-177.69
Среднеотраслевой уровень собственного оборотного капитала (в % к выручке)	303.76	148.18	1 625.3

Источник: 1. <https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/731A7FAAC4844B66E0531B9AA8C0E1A4/520>

1.7.4. Прогнозные данные

При проведении настоящей оценки Заказчиком оценки не предоставлены актуальные перспективные (прогнозные) бизнес-планы, финансовые модели и прочие документы, устанавливающие прогнозные величины основных показателей деятельности на среднесрочную

или долгосрочную перспективу (от 3-х и более лет) Общества, утвержденные в соответствующем порядке и одобренные Советом директоров или акционерами, имеющими статус официального документа.

1.8. Описание текущего использования объекта оценки

По состоянию на дату проведения оценки оцениваемый объект используется как инвестиционный объект – вложение денежных средств собственника с целью получения в перспективе дохода от перепродажи объекта или доходов от дивидендов (нераспределенной прибыли).

1.9. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки

При проведении настоящей оценки в качестве дополнительных факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки рассматривались индикаторы риска, представленные в информационно-справочной системе СПАРК-Интерфакс (<https://spark-interfax.ru>).

Сводный индикатор риска - является совокупной оценкой аналитических показателей ИДО, ИФР, ИПД а также Статуса компании (состояние ликвидации, банкротства и т.д.). Представляет собой 3 значения риска: низкий, средний и высокий.

Индекс Должной Осмотрительности - представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом.

Индекс Финансового Риска - представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность. ИФР не является кредитным рейтингом по смыслу Федерального закона N 222-ФЗ от 13.07.2015, Council Regulation (EU) 2022/428, Council Regulation (EU) No 833/2014, Council Regulation (EC) No 1060/2009, поскольку рассчитывается согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и без участия человека, оценивает платежеспособность, а не кредитоспособность, не проходит процедуры подтверждения, присвоения и пересмотра.

Индекс Платежной Дисциплины - (Paydex) представляет собой значение от 0 до 100, где более низкое значение указывает на высокий риск просрочки платежей. Индекс платежной дисциплины рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании, полученным от участников программы «Мониторинг платежей», что не может гарантировать покрытия всех платежей компании.

Значения индексов, рассчитанные для ООО «Акселератор прогресса» представлены ниже.

The screenshot shows the 'Карточка компании' (Company Card) for ООО 'АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА' on the SPARK-Interfax website. The card includes the following information:

- Полное наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА'
- Датум наименования:** ООО 'АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА'
- На английском:** ООО 'ACCELERATOR PROGRESSA'
- Адрес:** 141008, Московская обл., с. Матюки, ул. Летная, владение 17 этаж / пом. 1/258
- ОКПО:** 080008
- Описание:** Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- Руководитель:** Воробьев Дмитрий Александрович - генеральный директор
- Риск:** низкий (Low)
- ИДО:** 99
- ИФР:** 7
- ИПД:** низкий (Low)
- Статус:** Действующее - ЕТРОЛ 09.12.2025
- Зарегистрировано:** 09.08.2018 - 7 лет
- Типовой код:** ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ, АО
- Регистр предприятий:** Микропредприятия

Источник: 1. <https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/731A7FAAC4844B66E0531B9AA8C0E1A4/101>

II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1. Расчет стоимости объекта оценки затратным подходом

2.1.1. Общие положения

Расчет стоимости объекта оценки методом текущей стоимости замещения (методом скорректированных чистых активов) основывается на следующем положении – стоимость собственного капитала определяется как скорректированная текущая стоимость чистых активов предприятия. Содержание этого метода заключается в оценке справедливой стоимости чистых, за вычетом задолженности, активов предприятия. Оно отталкивается от оценки скорректированной текущей стоимости всех активов (имущества) предприятия – материальных (реальных и финансовых) и нематериальных, независимо от того, как они отражены в бухгалтерском балансе Общества.

Расчет стоимости объекта оценки методом текущей стоимости замещения (методом скорректированных чистых активов) состоит из трех основных этапов:

- оценка обоснованной текущей стоимости каждого актива баланса в отдельности;
- определение текущей стоимости обязательств;
- определение стоимости собственного капитала предприятия как разности обоснованной стоимости совокупных активов предприятия (A_{Σ}) и его текущих обязательств (Π_{Σ});
- внесение заключительных поправок.

Основная расчетная зависимость, в общем виде, реализующая метод скорректированных чистых активов, для пакетов акций имеет следующий вид:

$$C_{II} = (A_{\Sigma} - \Pi_{\Sigma}) * D_{II} * (1 - K_{л}) * (1 - K_{к}),$$

где:

A_{Σ} - скорректированная стоимость совокупных активов;

Π_{Σ} - скорректированная стоимость совокупных обязательств;

D_{II} - размер оцениваемого пакета акций, в процентах от общего количества акций;

$K_{л}$ - скидка (поправка) на ликвидность;

$K_{к}$ - скидка (поправка) на контроль.

2.1.2. Исходные данные для расчета

Исходные данные для оценки (структура активов и обязательств Общества по состоянию на 30.09.2025 г.) представлены в табл. 20.

Таблица 20.

Структура активов и обязательств Общества

Наименование актива/обязательства	Величина, тыс. руб.
Нематериальные активы	0
Результаты исследований и разработок	0
Нематериальные поисковые активы	0
Материальные поисковые активы	0
Основные средства	0
Доходные вложения в материальные ценности	0
Долгосрочные финансовые вложения	0
Отложенные налоговые активы	0
Прочие внеоборотные активы	0
Запасы	116 745
НДС	139
Дебиторская задолженность	31 385
Краткосрочные финансовые вложения	0

Наименование актива/обязательства	Величина, тыс. руб.
Денежные средства	22 665
Прочие оборотные активы	0
Итого активов	170 934
Долгосрочные заемные средства	0
Отложенные налоговые обязательства	0
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0
Прочие долгосрочные обязательства	0
Краткосрочные заемные средства (в течение 12 месяцев)	0
Кредиторская задолженность	970
Доходы будущих периодов	0
Оценочные обязательства (краткосрочные)	0
Прочие краткосрочные обязательства	0
Итого обязательств	970

Источник: 1. Данные, предоставленные Заказчиком.

Общество не имеет специализированных активов (специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива).

При проведении переоценки активов и обязательств Общества, в случае если стоимость актива или обязательства является незначительной, Оценщик имеет право не осуществлять их переоценку (Методические рекомендации по оценочной деятельности «Оценка рыночной стоимости предприятия», Комитет ТПП РФ по оценочной деятельности). Для определения уровня существенности валюты баланса устанавливается критерий, имеющий рекомендательный характер, равный 2% (Методические рекомендации «Определение уровня существенности»).

Вследствие этого активы и пассивы (обязательства), которые составляют малую часть (2% и менее) в валюте баланса, не подлежат корректировке ввиду ничтожной степени влияния корректировки на итоговый результат.

2.1.3. Расчет скорректированной стоимости активов

Корректировка нематериальных активов.

Согласно ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» к нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты – объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.

В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация организации (гудвилл) и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации).

В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка результатов исследований и разработок.

Отображение издержек, направленных на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка нематериальных поисковых активов.

В качестве этих нематериальных поисковых активов учитываются нижеследующие:

- возникающее на основании лицензии право на осуществление работ по поиску, разведке месторождений полезных ископаемых, их оценке;
- полученная в результате поисковых исследований (геофизических, топографических и геологических) информация относительно месторождений полезных ископаемых и недр;
- полученные при разведочном бурении результаты или результаты отбора образцов;
- оценка разработки месторождения и добычи полезных ископаемых с точки зрения коммерческой целесообразности.

В бухгалтерском балансе отражается сумма затрат на осуществление поиска месторождений каких-либо полезных ископаемых (учитывается на субсчете к счету 08/НПА). Показатель строки 1130 формируется как разница между счетом 08/НПА и счетом 05/НПА, т. е. в бухгалтерском балансе нематериальные поисковые активы отражаются по остаточной стоимости.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка материальных поисковых активов.

В бухгалтерском балансе строка 1140, имеющая название «Материальные поисковые активы» (МПА), формируют сведения об используемых в процессе поиска полезных ископаемых основных средствах (оборудование, транспорт, сооружения). Учитываются МПА на 08 счете, на отдельном субсчете 08/МПА. Показатель строки 1140 рассчитывается как разность между счетами 08/МПА и 02/МПА, т. е. в бухгалтерском балансе материальные поисковые активы отражаются по остаточной стоимости.

В качестве материальных поисковых активов признаются некоторые виды основных средств, используемых при разработке, добыче месторождений полезных ископаемых, например оборудование, транспорт, сооружения. Среди сооружений, используемых при проведении поисковых операций месторождений полезных ископаемых, можно выделить трубопроводы. Среди оборудования, используемого при проведении поисковых мероприятий, выделяют специализированное оборудование для этих целей, например установки для бурения, резервуары для хранения добытых полезных ископаемых, насосные агрегаты.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка основных средств.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации N 26н от 30.03.2001 г. (ред. от 18.05.2002 г.), к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка доходных вложений в материальные ценности.

Доходные вложения в материальные ценности – вложения в материальные ценности, предоставляемые за плату во временное владение и пользование (включая по договору финансовой аренды, по договору проката), с целью получения дохода.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка долгосрочных финансовых вложений.

В соответствии с п.3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации акционерных обществ, корпоративные векселя и финансовые векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- вклады по договору простого товарищества (у организации-товарища);
- предоставленные займы другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях;

- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

К долгосрочным финансовым вложениям относятся финансовые вложения, срок возврата которых превышает один год. К ним относятся паевые вклады в уставные капиталы других организаций, акции дочерних и зависимых организаций, иные акции, приобретенные в целях их удержания в течение неопределенного срока, облигации и другие долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, если оно ожидается более чем через 12 месяцев. В данную категорию входят займы, выданные на длительный срок (более 12 месяцев), по которым не предполагается уступка права требования.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка отложенных налоговых активов.

В соответствии с ПБУ 18/02 под отложенными налоговыми активами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, устанавливаемую законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующей на отчетную дату. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета отложенных налоговых активов, в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборов. При этом в аналитическом учете, отложенные налоговые активы учитываются дифференцировано по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная единица.

Таким образом, вид актива «Отложенные налоговые активы», представляет собой актив как бы заимствованный у государства на время, необходимое для уплаты налога на прибыль, и равен такой же величине денежных средств.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка прочих внеоборотных активов.

Под прочими внеоборотными активами понимают величину активов, не нашедших отражение по предыдущим статьям внеоборотных активов.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка запасов.

В качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 116 745 тыс. руб. Доля данного вида актива составляет 68,30% от величины валюты баланса. Структура запасов представлена в табл. 21.

Таблица 21.

Структура доходных вложений в материальные ценности Общества

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Площадь, кв.м.	Балансовая стоимость, руб.
1	Земельный участок	50:23:0000000:151375	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Владимировка. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: участок №185(1) колхоза "Борец"	78 788,0	17 042 163,60
2	Земельный участок	50:23:0000000:151422	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д.Владимировка. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на северо-восток	20 438,0	5 133 064,70
3	Земельный участок	50:23:0000000:151467	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д.Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток	90 593,0	18 927 882,40
4	Земельный участок	50:23:0000000:151543	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток.	88 324,0	18 461 678,40

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер	Адрес (местоположение)	Площадь, кв.м.	Балансовая стоимость, руб.
5	Земельный участок	50:23:0000000:151645	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка	96 219,0	20 116 702,60
6	Земельный участок	50:23:0000000:151650	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка	93 044,0	19 464 017,00
7	Земельный участок	50:23:0000000:151668	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка	77 471,0	16 200 589,00
8	Земельный участок	50:23:0010358:133	обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	25 649,0	100,00
9	Земельный участок	50:23:0050373:2090	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д.Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток	5 430,0	1 142 199,80
10	Земельный участок	50:23:0050373:2098	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка	1 278,0	256 412,20
Итого:					116 744 809,70

Источник: 1. Данные, предоставленные Заказчика.

В рамках настоящей оценки была проведена корректировка стоимости запасов Общества.

Расчет скорректированной стоимости запасов

ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Общие положения

В соответствии с положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» первым этапом оценки справедливой стоимости является выяснение (описание) конкретного актива или обязательства, являющегося объектом оценки (в соответствии с его единицей учета). В указанном стандарте детализация процесса выяснения (описания) актива отсутствует.

В соответствии с положениями п. 7 Федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО № VI)» в отчете об оценке должно содержаться точное описание объекта оценки с указанием количественных и качественных характеристик объекта оценки, включая права на объект оценки, перечень документов, устанавливающих такие характеристики, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу - реквизиты юридического лица (полное и (или) сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица, место нахождения) и (при наличии) балансовая стоимость данного объекта оценки.

Описание имущественных прав, обременений, связанных с земельными участками

На дату проведения оценки земельные участки принадлежат на праве собственности ООО «Акселератор прогресса».

Данные о балансовой стоимости земельных участков представлены выше.

Имущественные права, учитываемые при проведении оценки.

При оценке земельных участков оценки учитывается право собственности на земельные участки.

Оцениваемые земельные участки рассматриваются (оцениваются) как свободные от объектов капитального строительства (ОКС), расположенных на них (при наличии).

Также оцениваемые земельные участки рассматриваются (оцениваются) как свободные от ограничений (обременений) указанных прав, а именно свободными от различных обременений, в том числе обременений в виде залога, ипотеки и договоров аренды.

Описание количественных и качественных характеристик земельных участков

В качестве основных документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта (объектов) оценки, следует рассматривать правоустанавливающие документы на рассматриваемые (оцениваемые) объекты.

Каждый объект недвижимости имеет специфическую систему качественных и количественных характеристик.

Качество - это совокупность свойств недвижимого имущества, определяющих его пригодность удовлетворять предъявляемым, в соответствии с функциональным назначением, требованиям.

Свойство - объективная особенность объекта, проявляющаяся при его эксплуатации, управлении или пользовании.

Показатели качества характеризуют одно или несколько свойств недвижимости, при этом показатели могут иметь количественное выражение или описываться вербально.

При проведении настоящей оценки состав количественных и качественных характеристик объекта (объектов) оценки определялся на основе представленного в Федеральном стандарте оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» перечня элементов сравнения, который необходимо использовать при реализации сравнительного подхода:

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия);
- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);
- вид использования и (или) зонирование;
- местоположение объекта;
- физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Указанные элементы сравнения так же можно использовать (в соответствии с положениями ФСО № 7) для определения других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования. Указанные в перечне характеристики детализировались и дополнялись на основе дополнительного анализа справочной и специальной литературы.

Характеристики объекта (объектов) оценки по таким элементам сравнения как передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав описаны в разделе 2.1. и в дальнейшем не детализировались.

Анализ указанных в Федеральном стандарте оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» элементов сравнения показывает, что часть из них не связана непосредственно с объектом (объектами) оценки и зависит от внешних условий и факторов. К таким элементам сравнения можно отнести:

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия);
- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия).

Данные элементы сравнения не детализировались и в перечень количественных и качественных характеристик объекта (объектов) оценки не включались.

Так же не детализировались и не включались в перечень количественных и качественных характеристик объекта (объектов) оценки следующие характеристики:

- состояние объектов капитального строительства;
- соотношение площади земельного участка и площади его застройки,

так как оцениваемые земельные участки являются незастроенными (на них отсутствуют улучшения).

В соответствии с положениями Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» объектами оценки могут выступать объекты недвижимости - застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему законодательству.

Таким образом, при проведении настоящей оценки детализация количественных и качественных характеристик проводилась по следующим элементам сравнения:

- вид использования и (или) зонирование;
- местоположение объекта;
- физические характеристики объекта, в части свойств земельного участка и иных характеристик;
- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

1. Вид использования и (или) зонирование.

Вид использования для объектов оценки, соответствует виду использования оцениваемых объектов недвижимости.

Зонирование территорий населенных пунктов определяет вид использования или разрешенное использование (вид разрешенного использования) земельных участков и иных объектов недвижимости в градостроительстве, т.е. использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом и ограничения на использование указанных объектов, а также сервитуты.

В рамках настоящего отчета под понятием «Вид использования и (или) зонирование» понимается категория объекта (земельного участка) и его разрешенное использование (вид разрешенного использования – ВРИ). Данные о категории и разрешенном использовании объекта (объектов) оценки представлены в табл. 22.

Таблица 22.

Данные о категории и разрешенном использовании объекта (объектов) оценки

Кадастровый (или условный) номер объекта	Категория объекта	Разрешенное использование объекта
50:23:0000000:151375	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0000000:151422	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0000000:151467	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0000000:151543	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0000000:151645	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0000000:151650	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0000000:151668	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0010358:133	земли сельскохозяйственного назначения	для ведения гражданами садоводства и огородничества
50:23:0050373:2090	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем
50:23:0050373:2098	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем

Источник: 1. Анализ Оценщиком документов, представленных Заказчиком.

2. Местоположение объекта (объектов).

Одним из основных факторов, определяющим стоимость объекта недвижимости так же, как и незастроенного земельного участка, является его местоположение.

При проведении настоящей оценки классификация характеристики местоположения принята на основе анализа данных представленных в издании «Справочник оценщика недвижимости - 2025. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение. Под редакцией Лейфера Л.А.», Нижний Новгород, 2025 год. Местоположение объекта (объектов) недвижимости описывается следующими характеристиками:

- адрес объекта (объектов) недвижимости (субъект, город, район, улица, дом);
- типовая территориальная зона в пределах региона (областные центры, столицы республик, города Федерального значения – ТЗ № 1 «Областной центр»; населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от областного центра, с удобной транспортной доступностью – ТЗ № 2 «Населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра»; райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью – ТЗ № 3 (Райцентры с развитой промышленностью); райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районов – ТЗ № 4 «Райцентры сельскохозяйственных районов»; прочие населенные пункты до 20 тыс. чел. (поселки, сельские поселения, деревни и т.п.) – ТЗ № 5 «Прочие населенные пункты»), в ряде случаев может использоваться показатель удаления от ключевой ценовой зоны в пределах региона (для Московской области данный показатель определен в соответствии с данными, представленными в информационно – аналитическом бюллетене рынка недвижимости «RWAY» и включает в себя следующие ценовые зоны: «в пределах 15 км от МКАД», «в пределах от 16 до 30 км от МКАД», «в пределах от 31 до 50 км от МКАД»);
- типовая территориальная зона в пределах города (культурный и исторический центр (самый дорогой район; может включать зоны, находящиеся в разных административных районах города) – ТЗ № 1; центры административных районов города, зоны точечной застройки

(территории бизнес центров и крупных торговых центров) – ТЗ № 2; спальные микрорайоны современной высотной застройки, жилые кварталы (кварталы застройки после 90-х годов современными высокоэтажными зданиями) – ТЗ № 3; спальные микрорайоны среднеэтажной застройки (кварталы застройки до 90-х годов среднеэтажными зданиями (6-9 этажей)) – ТЗ № 4; окраины городов, промзоны (окраины городов, районы вокруг крупных промпредприятий, промзоны, территории старой застройки) – ТЗ № 5; районы крупных автомагистралей (районы, расположенные вдоль автомобильных магистралей, соединяющих центры административных районов, а также магистрали, по которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города) – ТЗ № 6), в ряде случаев может использоваться показатель удаления от ключевой типовой территориальной зоны в пределах города.

Данные об адресе объекта (объектов) оценки представлены в табл. 23.

Таблица 23.

Данные об адресе объекта (объектов) оценки	
Кадастровый номер объекта	Адрес объекта
50:23:0000000:151375	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Владимировка. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: участок №185(1) колхоза "Борец"
50:23:0000000:151422	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д.Владимировка. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на северо-восток
50:23:0000000:151467	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д.Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток
50:23:0000000:151543	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток.
50:23:0000000:151645	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка
50:23:0000000:151650	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка
50:23:0000000:151668	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка
50:23:0010358:133	обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала
50:23:0050373:2090	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д.Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток
50:23:0050373:2098	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка

Источник: 1. Анализ Оценка документов, представленных Заказчиком.

Местоположение земельных участков, представлено на фрагментах карты Московской области рис. 8-23.




Рис. 8. Местоположение земельных участков, кроме участка с кадастровым номером: № 50:23:0010358:133





Рис. 9. Местоположение земельных участков, кроме участка с кадастровым номером: № 50:23:0010358:133




Источник: 1.

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=38.107875%2C55.520922&mode=routes&rtxt=55.356693%2C38.383586-55.684921%2C37.836390&rt=1&rt=auto&ruri=-&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=11

Рис. 10. Местоположение (удаление от МКАД) земельных участков, кроме участка с кадастровым номером: № 50:23:0010358:133






Источник: 1.

https://yandex.ru/maps/?ll=38.245151%2C55.625446&mode=routes&rtx=55.611301%2C38.617870-55.706407%2C37.840680&rtm=1&rtt=auto&ruri=https://utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=11.14


Рис. 13. Местоположение (удаление от МКАД) земельного участка с кадастровым номером: № 50:23:0010358:133



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.51885628331559&coordinate_x=4273138.054545386&coordinate_y=7430992.90002006&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 14. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151375



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.51854295965004&coordinate_x=4272485.252161453&coordinate_y=7431124.435028428&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 15. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151422



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=15.705136386542883&coordinate_x=4272284.984123057&coordinate_y=7429916.770201864&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 16. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151467



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.86794815956984&coordinate_x=4272726.085800057&coordinate_y=7430072.714015659&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048


Рис. 17. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151543



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=15.472349839901495&coordinate_x=4273746.777234896&coordinate_y=7429508.076588366&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 18. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151645



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.59194656030794&coordinate_x=4272833.90048916&coordinate_y=7429044.360515347&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 19. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151650



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.2968792504477&coordinate_x=4272221.080993326&coordinate_y=7430672.443136233&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 20. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151668



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.037179422956203&coordinate_x=4272126.3671464&coordinate_y=7429800.722407743&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049


Рис. 21. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0050373:2090



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.68757980083678&coordinate_x=4272576.553820214&coordinate_y=7430815.636215603&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049

Рис. 22. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0050373:2098



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.92442569395232&coordinate_x=4299127.008562095&coordinate_y=7481337.012938392&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049

Рис. 23. Местоположение земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0010358:133

Характеристика зон особого режима для оцениваемых земельных участков

На Портале пространственных данных «Национальная система пространственных данных» (<https://nspd.gov.ru>) в части некоторых земельных участков имеются сервитуты / охранные зоны, данные о которых представлены в табл. 24.

Таблица 24.

Данные о сервитутах / охранных зонах земельных участков

№ п/п	Кадастровый номер объекта	Наименование сервитута / охранный зоны	Источник информации
1	50:23:0000000:151375	нет	
2	50:23:0000000:151422	ЗОУИТ Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово» Зона подтопления реки Москва в Раменском городском округе Московской области	https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=13.807743060860345&coordinate_x=4272104.434554815&coordinate_y=7428459.938494261&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C36048%2C36049 https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=10.974438736946558&coordinate_x=4255292.783881887&coordinate_y=7449834.571651323&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048
3	50:23:0000000:151467	нет	
4	50:23:0000000:151543	Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). Охранная зона ВЛ-10 кВ Фид.14 ПС-607	https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=12.393043015065423&coordinate_x=4269420.269142399&coordinate_y=7428632.542138023&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048
5	50:23:0000000:151645	Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). Охранная зона ВЛ-10 кВ Фид.14 ПС-607	https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=12.393043015065423&coordinate_x=4269420.269142399&coordinate_y=7428632.542138023&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048
6	50:23:0000000:151650	нет	
7	50:23:0000000:151668	ЗОУИТ Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово»	https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=13.807743060860345&coordinate_x=4272104.434554815&coordinate_y=7428459.938494261&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048
8	50:23:0050373:2090	нет	
9	50:23:0050373:2098	ЗОУИТ Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово»	https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=13.807743060860345&coordinate_x=4272104.434554815&coordinate_y=7428459.938494261&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C36048%2C36049
10	50:23:0010358:133	нет	

Источник: 1. Анализ оценщика.

Земельный участок с кадастровым номером: 50:23:0000000:151422**Вид:** Зона с особыми условиями использования территории.**Тип зоны:** Зона публичного сервитута.**Реестровый номер:** 50:23-6.1742.**Кадастровый район:** 50:23.**Наименование:** Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово».**Ограничение:** Публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков 50:23:0000000:159578, 50:23:0050384:1273, 50:23:0050384:1485, 50:23:0000000:166274, 50:23:0050384:1437, 50:23:0050384:1422, 50:23:0000000:161090, 50:23:0000000:165947, 50:23:0050380:283, 50:23:0000000:151667, 50:23:0000000:152048, 50:23:0000000:151665, 50:23:0000000:152046, 50:23:0050380:240, 50:23:0000000:159594, 50:23:0000000:151422, 50:23:0050373:2088, 50:23:0050373:2087, 50:23:0050373:2098, 50:23:0000000:151668, 50:23:0050373:2097, 50:23:0000000:117755, 50:23:0050509:60, 50:23:0000000:151604, 50:23:0000000:120704 в пользу ПАО «Россети Московский регион» (ИНН 5036065113, ОГРН 1057746555811; адрес: 115114, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2; e-mail: ues@rossetimr.ru ; тел. 8 (800) 220-0-220), в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово» по адресу: Московская область, район Раменский.**Вид:** Зона с особыми условиями использования территории.**Тип зоны:** Иная зона с особыми условиями использования территории.**Реестровый номер:** 50:00-6.1865.**Кадастровый район:** 50:00.**Наименование:** Зона подтопления реки Москва в Раменском городском округе Московской области.**Ограничение:** В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.


Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=18.51620886696668&coordinate_x=4272181.589673141&coordinate_y=7431163.143173519&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048

Рис. 24. Зоны с особыми условиями использования территории для земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0010358:133

Земельный участок с кадастровым номером: 50:23:0000000:151422**Вид:** Зона с особыми условиями использования территории.**Тип зоны:** Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).**Реестровый номер:** 50:23-6.80.**Кадастровый район:** 50:23.**Наименование:** Охранная зона ВЛ-10 кВ Фид.14 ПС-607.

Ограничение: Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г., п.п 10, 11: п.10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить выше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). п.11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.




Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.588956128855827&coordinate_x=4272855.69113786&coordinate_y=7430101.313687098&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048

Рис. 25. Зоны с особыми условиями использования территории для земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151422

Земельный участок с кадастровым номером: 50:23:0000000:151645**Вид:** Зона с особыми условиями использования территории.**Тип зоны:** Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии).**Реестровый номер:** 50:23-6.80.**Кадастровый район:** 50:23.**Наименование:** Охранная зона ВЛ-10 кВ Фид.14 ПС-607.


Ограничение: Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г., п.п 10, 11: п.10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). п.11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.316232361930478&coordinate_x=4272514.615957446&coordinate_y=7429273.775090217&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048

Рис. 26. Зоны с особыми условиями использования территории для земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151645

Земельный участок с кадастровым номером: 50:23:0000000:151668**Вид:** Зона с особыми условиями использования территории.**Тип зоны:** Зона публичного сервитута.**Реестровый номер:** 50:23-6.1742.**Кадастровый район:** 50:23.**Наименование:** Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово».**Ограничение:** Публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков 50:23:0000000:159578, 50:23:0050384:1273, 50:23:0050384:1485, 50:23:0000000:166274, 50:23:0050384:1437, 50:23:0050384:1422, 50:23:0000000:161090, 50:23:0000000:165947, 50:23:0050380:283, 50:23:0000000:151667, 50:23:0000000:152048, 50:23:0000000:151665, 50:23:0000000:152046, 50:23:0050380:240, 50:23:0000000:159594, 50:23:0000000:151422, 50:23:0050373:2088, 50:23:0050373:2087, 50:23:0050373:2098, 50:23:0000000:151668, 50:23:0050373:2097, 50:23:0000000:117755, 50:23:0050509:60, 50:23:0000000:151604, 50:23:0000000:120704 в пользу ПАО «Россети Московский регион» (ИНН 5036065113, ОГРН 1057746555811; адрес: 115114, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2; e-mail: ues@rossetimr.ru ; тел. 8 (800) 220-0-220), в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово» по адресу: Московская область, район Раменский.


Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.316232361930478&coordinate_x=4272514.615957446&coordinate_y=7429273.775090217&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048

Рис. 27. Зоны с особыми условиями использования территории для земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:151668

Земельный участок с кадастровым номером: 50:23:0050373:2098**Вид:** Зона с особыми условиями использования территории.**Тип зоны:** Зона публичного сервитута.**Реестровый номер:** 50:23-6.1742.**Кадастровый район:** 50:23.**Наименование:** Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово».**Ограничение:** Публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков 50:23:0000000:159578, 50:23:0050384:1273, 50:23:0050384:1485, 50:23:0000000:166274, 50:23:0050384:1437, 50:23:0050384:1422, 50:23:0000000:161090, 50:23:0000000:165947, 50:23:0050380:283, 50:23:0000000:151667, 50:23:0000000:152048, 50:23:0000000:151665, 50:23:0000000:152046, 50:23:0050380:240, 50:23:0000000:159594, 50:23:0000000:151422, 50:23:0050373:2088, 50:23:0050373:2087, 50:23:0050373:2098, 50:23:0000000:151668, 50:23:0050373:2097, 50:23:0000000:117755, 50:23:0050509:60, 50:23:0000000:151604, 50:23:0000000:120704 в пользу ПАО

«Россети Московский регион» (ИНН 5036065113, ОГРН 1057746555811; адрес: 115114, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2; e-mail: ues@rossetimr.ru ; тел. 8 (800) 220-0-220), в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово» по адресу: Московская область, район Раменский.



Источник: 1.

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.316232361930478&coordinate_x=4272514.615957446&coordinate_y=7429273.775090217&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37581%2C37579%2C37580%2C37578%2C37577%2C36328%2C36049%2C36048

Рис. 28. Зоны с особыми условиями использования территории для земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0050373:2098

Вывод: В результате изучения предоставленных заказчиком документов и открытой информации, оценщик пришел к выводу, что с учетом сделанных в отчете допущений и ограничений, свободное обращение оцениваемых земельных участков на рынке является физически реализуемым и юридически допустимым.

Прочие характеристики местоположения представлены в табл. 25.

Таблица 25.

Характеристики местоположения объекта (объектов) оценки

№ п/п	Кадастровый номер объекта	Типовая территориальная зона в пределах региона	Типовая зона территориальная в пределах города	Удаление от МКАД
1	50:23:0000000:151375	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	53 км Новорязанское ш.
2	50:23:0000000:151422	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	53 км Новорязанское ш.
3	50:23:0000000:151467	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	54 км Новорязанское ш.
4	50:23:0000000:151543	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	54 км Новорязанское ш.
5	50:23:0000000:151645	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	54 км Новорязанское ш.
6	50:23:0000000:151650	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	54 км Новорязанское ш.
7	50:23:0000000:151668	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	53 км Новорязанское ш.
8	50:23:0050373:2090	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	54 км Новорязанское ш.
9	50:23:0050373:2098	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	53 км Новорязанское ш.
10	50:23:0010358:133	свыше 50 км от МКАД	не определялась, так как объект расположен вне города	69 км Егорьевское ш.

Источник: 1. Анализ документов, представленных Заказчиком.

2. Данные Заказчика.

3. <https://maps.yandex.ru/>



3. Физические характеристики, в части свойств земельного участка и иных характеристик.

При проведении настоящей оценки учитывались следующие физические характеристики рассматриваемых земельных участков:

- площадь;
- наличие коммуникаций;
- рельеф объекта;
- форма объекта.

Физические характеристики рассматриваемых земельных участков представлены в табл. 26.

Таблица 26.**Физические характеристики объекта (объектов) оценки**

№ п/п	Кадастровый номер объекта	Площадь, кв. м	Наличие коммуникаций	Рельеф объекта	Форма объекта
1	50:23:0000000:151375	78 788,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
2	50:23:0000000:151422	20 438,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
3	50:23:0000000:151467	90 593,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
4	50:23:0000000:151543	88 324,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
5	50:23:0000000:151645	96 219,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	

№ п/ п	Кадастровый номер объекта	Площадь, кв. м	Наличие коммуникаций	Рельеф объекта	Форма объекта
6	50:23:0000000:151650	93 044,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
7	50:23:0000000:151668	77 471,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
8	50:23:0050373:2090	5 430,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
9	50:23:0050373:2098	1 278,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	
1 0	50:23:0010358:133	25 649,0	коммуникации по границе (нет)	без сильных перепадов высот (относительно ровный)	

Источник: 1. Анализ документов, представленных Заказчиком. 2. Данные Заказчика. 3. <https://nspd.gov.ru>.

4. Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики).

Данные об экономических характеристиках земельных участков представлены в табл. 27.

Таблица 27.

Данные об экономических характеристиках земельных участков

Кадастровый номер объекта	Уровень операционных расходов	Условия аренды	Состав арендаторов	Иные характеристики
Все рассматриваемые объекты	земельный налог в соответствии с законодательством	н/д	н/д	н/д

Источник: 1. Анализ документов, представленных Заказчиком. 2. Данные Заказчика.

5. Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.

Данные о наличии движимого имущества, не связанного с недвижимостью представлены в табл. 28.

Таблица 28.

Данные о наличии движимого имущества, не связанного с недвижимостью

Кадастровый номер объекта	Данные о наличии движимого имущества, не связанного с недвижимостью
Все рассматриваемые объекты	отсутствует

Источник: 1. Анализ документов, представленных Заказчиком. 2. Данные Заказчика.

6. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

При проведении настоящей оценки к другим характеристикам (элементам) были отнесены сведения о наличии подъездных дорог к земельным участкам, сведения о наличии факторов, повышающих стоимость объектов, сведения о близости к объектам, нарушающим экологию местности (табл. 29).

Таблица 29.

Данные о других характеристиках земельных участков

№ п/п	Кадастровый номер объекта	Наличие подъездных дорог	Наличие факторов, повышающих стоимость объекта	Сведения о близости к объектам, нарушающим экологию местности
1	50:23:0000000:151375	в наличии	нет	нет
2	50:23:0000000:151422	в наличии	нет	нет
3	50:23:0000000:151467	в наличии	нет	нет
4	50:23:0000000:151543	в наличии	нет	нет
5	50:23:0000000:151645	в наличии	нет	нет
6	50:23:0000000:151650	в наличии	нет	нет
7	50:23:0000000:151668	в наличии	нет	нет
8	50:23:0010358:133	в наличии	нет	нет
9	50:23:0050373:2090	в наличии	нет	нет
10	50:23:0050373:2098	в наличии	нет	нет

Источник: 1. Анализ документов, представленных Заказчиком. 2. Данные Заказчика.

Описание текущего использования земельных участков

По состоянию на дату проведения оценки, рассматриваемые земельные участки используются в качестве запасов Общества.

Описание других факторов и характеристик, относящихся к земельным участкам

При проведении настоящей оценки и подготовке отчета осмотр земельных участков в период, возможно близкий к дате оценки, оценщиком лично не проводился.

Связано это со следующим:

1. По мнению оценщика, информации, предоставленной Заказчиком достаточно, чтобы сформировать мнение о земельных участках и определить их стоимость,
2. Земельные участки, представленные к оценке, со слов Заказчика не изменили свои основные характеристики и свойства, которые способны повлиять на существенное изменение их стоимости. А именно:

- подлежащие оценке земельные участки относятся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- вид разрешенного использования земельных участков – для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации и проживания в нем;
- из проведенного правового анализа документов предоставленных Заказчиком и устных пояснений, оценщиком каких-либо ограничений по использованию объектов оценки для освоения в целях дачного строительства не выявлено;
- земельные участки располагаются в местности, где уровень грунтовых вод не угрожает их прямому предназначению (затопляемость отсутствует);
- существенных изменений по наличию коммуникаций на земельных участках не произошло (коммуникации по границе);
- состояние подъездных дорог на земельных участках оценивается как хорошее – (дорога до самих участков), подъезд машин и спецтехники обеспечен.

При анализе прочих данных, представленных Заказчиком, другие факторы и характеристики, относящиеся к земельным участкам, существенно влияющие на их стоимость, не выявлены.

Выбор подходов и методов оценки земельных участков

Применение или отказ от использования подходов в проведении оценки стоимости оцениваемого имущества регулируется федеральным законом и федеральными стандартами об оценочной деятельности, номера статей и пунктов (с контекстом) представлены ниже:

- Статья 14 «Права оценщика» - ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в последней редакции): «Оценщик имеет право: применять самостоятельно методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами

- оценки»;
- п. 1. Раздела I. Подходы к оценке - ФСО V: «При проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик может применять методы оценки, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки»;
 - п. 2. Раздела I. Подходы к оценке - ФСО №V (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2022 г. N 200): «При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки»;
 - п. 25 Раздел VII. Подходы к оценке – ФСО №7 (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. N 611): «Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, основываясь на принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо привести описание выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) объекту недвижимости, принципам оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки».

Применение затратного подхода для оценки стоимости земельных участков является невозможным в связи с тем, что воспроизвести земельный участок нельзя, так как он является частью земной поверхности. Анализ возможности использования подходов и методов оценки земельных участков оценки представлен в табл. 30.

Таблица 30.

Анализ возможности использования подходов и методов оценки

Метод	Оценка возможности использования	Заключение об использовании метода	Заключение об использовании подхода
Сравнительный (рыночный) подход			
Качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы)	При проведении настоящей оценки данный метод использовался при определении части поправок, количественное значение которых определяется в основном экспертными методами, а именно: поправки на условия рынка (в части скидки к ценам предложений).	Целесообразно использовать метод экспертных оценок в части расчета поправки на условия рынка (в части поправки к ценам предложений)	Сравнительный (рыночный) подход используется, в рамках сравнительного (рыночного) подхода используются метод корректировок и метод экспертных оценок (в части расчета отдельных корректировок)
Метод корректировок	Наличие информации об объектах, аналогичных рассматриваемым земельным участкам, позволяет рассматривать данный метод в качестве основного при проведении оценки.	Метод использовать целесообразно	
Метод регрессионного анализа	Ввиду того, что в рамках сравнительного (рыночного) подхода предполагается использовать метод корректировок, то было принято решение отказаться от использования метода регрессионного анализа.	Метод использовать нецелесообразно	
Метод выделения	Ввиду того, что в рамках сравнительного (рыночного) подхода предполагается использовать метод корректировок, то было принято решение отказаться от использования метода выделения.	Метод использовать нецелесообразно	
Метод распределения	Ввиду того, что в рамках сравнительного (рыночного) подхода предполагается использовать метод корректировок, то было принято решение отказаться от использования метода распределения.	Метод использовать нецелесообразно	
Доходный подход			
Метод капитализации земельной ренты	В открытых источниках по рынку земельных участков отсутствует информация об аренде земельных участков аналогичных рассматриваемым земельным участкам. Данное обстоятельство позволяет отказаться от использования метода капитализации земельной ренты.	Метод использовать нецелесообразно	Доходный подход не используется.
Метод остатка	Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность застройки рассматриваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. Ввиду отсутствия у оценщика норм и правил застройки земельных участков в районе нахождения рассматриваемых земельных участков, оценщик принял решение об отказе в использовании метода остатка.	Метод использовать нецелесообразно	
Метод предполагаемого использования	Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения	Метод использовать нецелесообразно	

Метод	Оценка возможности использования	Заключение об использовании метода	Заключение об использовании подхода
	метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. Ввиду отсутствия у оценщика норм и правил застройки земельных участков в районе нахождения рассматриваемых земельных участков, оценщик принял решение об отказе в использовании метода предполагаемого использования		

Источник: 1. Анализ Оценщика.

Таким образом, при проведении настоящей оценки для определения стоимости земельных участков используется сравнительный (рыночный) подход, в рамках которого используются метод корректировок и качественные методы оценки (метод экспертных оценок).

Расчет стоимости объекта (объектов) оценки сравнительным (рыночным) подходом

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» при рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

Согласно Федеральному стандарту оценки «Подходы и методы оценки (ФСО № V)» сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

Рассматривая возможность и целесообразность применения сравнительного подхода, оценщику необходимо учитывать объем и качество информации о сделках с объектами, аналогичными объекту оценки.

Если сведения о совершенных сделках отсутствуют или их недостаточно для определения стоимости объекта оценки, оценщик может использовать цены предложений.

Сравнение объекта оценки с аналогами может проводиться с использованием различных количественных параметров измерения объекта оценки, представляющих собой единицы сравнения.

Таким образом, можно заключить, что принцип определения стоимости сравнительным подходом не противоречит принципам определения стоимости рыночным подходом.

Аналог – объект, идентичный или аналогичный объекту оценки (п. 4 ФСО V).

Сравнительный (рыночный) подход – совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

Условия применения сравнительного подхода (в соответствии с ФСО V).

Рассматривая возможность и целесообразность применения сравнительного подхода, оценщику необходимо учитывать объем и качество информации о сделках с объектами, аналогичными объекту оценки, в частности:

- 1) активность рынка (значимость сравнительного подхода тем выше, чем больше сделок с аналогами осуществляется на рынке);
- 2) доступность информации о сделках (значимость сравнительного подхода тем выше, чем надежнее информация о сделках с аналогами);
- 3) актуальность рыночной ценовой информации (значимость сравнительного подхода тем выше, чем меньше удалены во времени сделки с аналогами от даты оценки и чем стабильнее рыночные условия были в этом интервале времени);
- 4) степень сопоставимости аналогов с объектом оценки (значимость сравнительного подхода тем выше, чем ближе аналоги по своим существенным характеристикам к объекту оценки и чем меньше корректировок требуется вносить в цены аналогов).

Методы сравнительного подхода основаны на использовании ценовой информации об аналогах (цены сделок и цены предложений). При этом оценщик может использовать ценовую информацию об объекте оценки (цены сделок, цена обязывающего предложения, не допускающего отказа от сделки).

Если сведения о совершенных сделках отсутствуют или их недостаточно для определения стоимости объекта оценки, оценщик может использовать цены предложений. Цена предложения представляет собой мнение одной из сторон потенциальной сделки, заинтересованной в более высокой цене, поэтому при проведении анализа цен предложений по аналогам оценщику следует учитывать:

- 1) возможную разницу между ценой сделки и ценой предложения;
- 2) период экспозиции аналога на рынке и изменение его цены за этот период (при наличии

информации);

3) соответствие цены аналога его характеристикам в сопоставлении с другими предложениями на рынке, избегая завышенных или заниженных цен предложения.

Поскольку сведения о предложениях не остаются неизменными, оценщику необходимо их документировать, чтобы обеспечить подтверждение этих данных в будущем.

Сравнение объекта оценки с аналогами может проводиться с использованием различных количественных параметров измерения объекта оценки, представляющих собой единицы сравнения.

Расчет стоимости земельных участков методом корректировок

В настоящем отчете расчет стоимости земельных участков проводился на основе использования метода корректировок, который является одним из методов расчета стоимости земельных участков сравнительным (рыночным) подходом.

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом (объектами) оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.

Оценка стоимости методом корректировок предполагает следующую последовательность действий:

1. Выбор единицы сравнения (определение единиц сравнения, характерных для рынка объекта оценки).
2. Выбор объектов-аналогов (выбор наиболее сопоставимых аналогов и расчет единиц сравнения для каждого из них).
3. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - аналогами (далее - элементов сравнения).
4. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта (сравнительный анализ количественных и качественных характеристик (сходства и различий) аналогов и объекта оценки).
5. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта.
6. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта (внесение в значения единиц сравнения корректировок для устранения различий между объектом оценки и аналогами (при необходимости)).
7. Расчет стоимости объекта путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов (согласование скорректированных значений единиц сравнения или полученных на их основе показателей стоимости объекта оценки).

Выбор единицы сравнения

Для объектов недвижимости наиболее распространенными единицами сравнения цены продажи являются удельные единицы измерения цены – цена одного квадратного метра.

Значение данного параметра определялось на основе зависимости следующего вида:

$$C_{уд.} = \frac{C}{S_{об.}},$$

где:

C - общая цена объекта, предлагаемого к продаже, руб.;

$S_{з\text{у}}$ - площадь объекта, кв. м.

Таким образом, в качестве единицы сравнения принята единица измерения - 1 кв. м объекта. Выбор данной единицы сравнения обусловлен:

- выбором данной единицы в качестве основной при организации учета объектов недвижимости;
- возможностью определить площадь любого объекта недвижимости в кв. м.

Выбор объектов-аналогов.

При проведении настоящей оценки, для рассматриваемых земельных участков, в качестве объектов-аналогов были отобраны предложения о продаже земельных участков с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для дачного строительства, расположенные в районе нахождения рассматриваемых земельных участков, а именно на удалении 50-70 км от МКАД, площадью более 2 га.

Таким образом, исходя из рекомендуемого количества аналогов (не менее 3-5 ед.), оценщик отобрал 5 объектов-аналогов.

В качестве источников информации использовались информационные сайты, ссылки на которые представлены в Приложении 3 настоящего отчета.

Результаты выбора и описание объектов-аналогов для объектов оценки (земельных участков), используемых в дальнейших расчетах, представлены в табл. 31.

Таблица 31.

Результаты выбора и описание объектов-аналогов

Объект - аналог	Кадастровый номер объекта	Категория ЗУ	ВРИ ЗУ	Адрес объекта	Удаление от МКАД	Площадь, кв. м	Наличие коммуникаций	Наличие факторов, повышающих стоимость	Цена предложения, руб.	Удельная цена предложения, руб./кв. м
Объект 1	50:23:0050573:66	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала.	60 км Новорязанское ш.	24 500,0	заведено электричество 15 кВт	нет	9 500 000	388
Объект 2	50:17:0011018:25	земли сельскохозяйственного назначения	дачное строительство	Московская область, Павлово-Посадский район, восточнее д. Тарасово	54 км Горьковское ш.	20 400,0	нет	нет	5 150 000	252
Объект 3	50:23:0050557:82	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем	Московская область, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	64 км Новорязанское ш.	24 500,0	нет	нет	5 200 000	212
Объект 4	50:23:0050557:79	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем	Московская область, Раменский муниципальный округ, д. Лысцево	64 км Новорязанское ш.	24 500,0	нет (доведено до границы участка)	нет	6 000 000	245
Объект 5	50:23:0050573:189 50:23:0050573:155 50:23:0050573:156 50:23:0050573:157 50:23:0050573:158 50:23:0050573:159 50:23:0050573:160 50:23:0050573:161 – объект продается единым лотом	земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала.	63 км Новорязанское ш.	8 806,0 (839+1303+1335+963+1337+963+1048+1018) – объект продается единым лотом	подводится электричество 15 кВт	нет	3 300 000	375

Источник: 1. Анализ оценщика. 2. Расчеты оценщика.

Вид права на объекты – аналоги – собственность, данные по обременениям отсутствуют.

Определение элементов сравнения

При проведении настоящей оценки объекты-аналоги и объект (объекты) оценки сравнивались по следующим характеристикам:

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав.
2. Условия финансирования.
3. Условия продажи.
4. Условия рынка (в части отношения даты оценки и дат офферт).
5. Условия рынка (в части скидки к ценам предложений).
6. Вид использования и (или) зонирование:
 - категория объекта;
 - разрешенное использование объекта.
7. Местоположение, а именно:
 - адрес объекта;
 - типовая территориальная зона в пределах региона;
 - типовая территориальная зона в пределах города;
 - удаление от МКАД.
8. Физические характеристики:
 - площадь;
 - наличие коммуникаций;
 - рельеф объекта;
 - форма объекта.
9. Экономические характеристики:
 - уровень операционных расходов;
 - условия аренды;
 - состав арендаторов;
 - иные характеристики.
10. Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.
11. Другие характеристики:
 - наличие подъездных дорог;
 - наличие факторов, повышающих стоимость объектов;
 - сведения о близости к объектам, нарушающим экологию местности.

Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемых объектов

Сравнение объектов оценки и объектов-аналогов представлено в табл. 32.

Таблица 32.

Сравнение объектов оценки и объектов-аналогов

Элементы сравнения	Объекты оценки	Объекты-аналоги	Результаты сравнения
Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав	право собственности	право собственности	Отличий нет, корректировка не проводилась
Условия финансирования	полная, единовременная оплата	полная, единовременная оплата	Отличий нет, корректировка не проводилась
Условия продажи	розничная продажа	розничная продажа	Отличий нет, корректировка не проводилась
Условия рынка (в части отношения даты оценки и дат офферт)	дата оценки	актуально на дату оценки	Отличий нет, корректировка не проводилась
Условия рынка (в части скидки к ценам предложений)	приравнивается к сделке	оферта	Отличия существенные, вводится поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений)
Вид использования и (или) зонирование	земли - категория сельскохозяйственного назначения для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, ЗУ с КН: 50:23:0000000:151422;	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства; для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем	Отличий нет, корректировка не проводилась Отличия существенные, вводится поправка на разрешенное использование

Элементы сравнения	Объекты оценки	Объекты-аналоги	Результаты сравнения
	50:23:0000000:151543; 50:23:0000000:151645; 50:23:0000000:151668; 50:23:0050373:2098 имеют ЗОУИТ		
Местоположение:			
- адрес объекта	указан в табл. 23	указан в табл. 31	Отличия существенные, требуется корректировка. Данная корректировка учтена при корректировке на «удаление от МКАД».
- типовая территориальная зона в пределах региона	в пределах от 50 км от МКАД	в пределах от 50 км от МКАД	Отличий нет, корректировка не проводилась
- типовая территориальная зона в пределах города	не определялась	не определялась	Отличий нет, корректировка не проводилась
- удаление от МКАД, км	указано в табл. 25	указано в табл. 31	Отличия существенные, требуется корректировка
Физические характеристики:			
- площадь, кв. м	указана в табл. 26	указана в табл. 31	Отличия существенные, требуется корректировка
- наличие коммуникаций	указано в табл. 26	указано в табл. 31	Отличия существенные, вводится поправка на наличие коммуникаций
- рельеф объекта	относительно ровный	относительно ровный	Отличий нет, корректировка не проводилась
- форма объекта	относительно правильная (трапецевидная) и неправильная (сильно вытянутая) у ЗУ с КН: 50:23:0050373:2090 и 50:23:0050373:2098	относительно правильная (трапецевидная)	Отличия существенные, требуется корректировка
Экономические характеристики			
- уровень операционных расходов	земельный налог в соответствии с действующим законодательством	земельный налог в соответствии с действующим законодательством	Отличий нет, корректировка не проводилась
- условия аренды	нет данных	нет данных	Отличий нет, корректировка не проводилась
- состав арендаторов	нет данных	нет данных	Отличий нет, корректировка не проводилась
- иные характеристики	нет данных	нет данных	Отличий нет, корректировка не проводилась
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью	отсутствует	отсутствует	Отличий нет, корректировка не проводилась
Другие характеристики			
- наличие подъездных дорог	в наличии	в наличии	Отличий нет, корректировка не проводилась
- наличие факторов, повышающих стоимость объектов	нет	нет	Отличий нет, корректировка не проводилась
- сведения о близости к объектам, нарушающим экологию местности	нет	нет	Отличий нет, корректировка не проводилась

Источник: 1. Анализ оценщика.

Определение корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта (внесение корректировок)

Анализ данных представленных в табл. 32 показывает, что при проведении настоящей оценки необходима корректировка по следующим элементам сравнения (ценообразующим факторам):

- условия рынка (в части скидки к ценам предложений);
- разрешенное использование (характеристика вида использования) для ЗУ с КН: 50:23:0000000:151422; 50:23:0000000:151543; 50:23:0000000:151645; 50:23:0000000:151668; 50:23:0050373:2098;
- удаление от МКАД (характеристика местоположения);
- площадь объекта (физическая характеристика);
- наличие коммуникаций (физическая характеристика);
- форма объекта (физическая характеристика).

Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта (внесение в значения единиц сравнения корректировок для устранения различий между объектом оценки и аналогами (при необходимости)), описание проведенных корректировок.

Поправка на наличие коммуникаций.

В результате общения с продавцами объектов-аналогов № 1 и № 5 установлено, что в цену предложения объектов включен размер затрат на подключение к электричеству 15 кВт.

Соответственно, с учетом того, что в указанную цену предложения для объектов-аналогов № 1 и № 5 входят затраты на подключение к электричеству 15 кВт, то необходимо размер этих затрат вычесть из цены предложения, т.к. размер этих затрат фиксированный.

В соответствии с данными, представленными на сайте: <https://companies.rbc.ru/news/qTFxPMaAZq/podklyuchenie-elektrichestva-15-kvt-v-2025-godu-stoimost-igotyii/>, размер затрат на подключение электричества 15 кВт в 2025 году в Московской области составляет 11 266 руб./кВт или 168 990 руб. за 15 кВт:

На 2025 год актуальны три варианта расчета стоимости подключения 15 кВт. Два льготных и один по стандартизированной ставке.

Первый льготный вариант подключения 15 кВт применим для всех граждан России, подключающих электричество для бытовых нужд, при условии, что ближайшие электросети (напряжением до 20 киловольт) находятся на расстоянии не более 300 метров в городской черте или не более 500 метров в сельской местности.

Расстояние между вашим объектом (например, земельным участком) и ближайшими линиями электропередач измеряется по прямой линии.

Если это так, то вы можете подключить 15 кВт на общих льготных условиях.

Вот эти условия:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт — с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт — с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт — с 1 июля 2024 г. В случае, если стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная в соответствии с настоящим абзацем, составляет менее платы за технологическое присоединение, рассчитанной в порядке, предусмотренном абзацами вторым — пятым пункта 17(4) настоящих Правил, то плата за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с абзацами вторым — пятым пункта 17(4) настоящих Правил.

Таким образом за 1 киловатт мощности с Вас могут взять от 5 000 и до 10 000 руб, а могут и больше, если это согласовано с федеральным органом власти в области регулирования тарифов.

Точную стоимость можно узнать в распоряжении или приказе регионального тарифного органа.

Этими документами установлена стоимость подключения за 1 кВт мощности в Московской области равная 11266 руб, а в Ленинградской области равная 10429 руб.

Таким образом, стоимость подключения 15 кВт по общей льготной ставке составит:

- в Московской области 168 990 руб
- в Ленинградской области 156 435 руб

Источник: 1. <https://companies.rbc.ru/news/qTFxPMaZq/podklyuchenie-elektrichstva-15-kvt-v-2025-godu-stoimost-i-igoty/>.

Указанную сумму необходимо вычесть из цены предложения объектов-аналогов № 1 и № 5.

Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений).

Как правило, при закрытии сделок по купле-продаже недвижимости, возможно, некоторое снижение платежа (в результате торга).

Основной мотивацией участников сделки купли-продажи недвижимости является максимизация собственной выгоды, проявляющаяся в некотором снижении платежа (в результате торга) от первоначально ожидаемого продавцом. Анализ открытых источников позволил выявить результаты ряда исследований посвященных анализу величины поправки на торг для различных объектов недвижимости.

При проведении настоящей оценки поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений) определена на основе значений, представленных в табл. 33.

Таблица 33.

**Исходные данные и результаты расчета поправки на условия рынка
(в части скидки к ценам предложений)**

№ п/п	Источник	Условия применения поправки	Значение, %
1	Данные, представленные на аналитическом портале https://statrilett.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2025-g/korrektirovki-stoimosti-zemelnykh-uchastkov/3946-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-10-2025-goda	Значение при продаже земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под дачное строительство (среднее значение по РФ)	6

Подтверждение информации



Скидки на торг, уторгование при продаже земельных участков - на 01.10.2025 года

Категория: Корректировка рыночной стоимости земельных участков (опубликовано 11.10.2025 г.)

Коэффициенты Скидки на торг - отношение цен фактических рыночных сделок к ценам рекламных предложений земельных участков, опубликованных на федеральных и региональных сайтах Российской Федерации.

Определены на основе опроса участников рынка (собственников объектов недвижимости, инвесторов или их представителей), проведенного по итогам прошедшего квартала на сайте Statrilett.

№	Объекты недвижимости	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ ²	По регионам ³		
					А группа	Б группа	В группа
1	Земля населенных пунктов для смешанной коммерческой (офисные, торговые, коммунальные, складские, производственные) и жилой застройки - в зависимости от плотности застройки и престижности окружающей территории, вида разрешенного использования, пешеходного и транспортного трафика, общей площади и инженерной обеспеченности участка, качества дорог	0,91	0,97	0,95	0,96	0,95	0,94
2	Земли населенных пунктов под многоэтажную преимущественно жилую застройку - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, престижности района и социального окружения, общей площади участка, степени развития общественного транспорта	0,92	0,97	0,95	0,96	0,95	0,94
3	Земли населенных пунктов под ИЖС ¹ , ЛПХ, ДНП и СНТ - в зависимости от развития населенного пункта, эстетических характеристик участка (лес, река, водоем и пр.), престижности района и социального окружения, технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, степени развития общественного транспорта	0,89	0,97	0,95	0,96	0,95	0,94
4	ДНП ¹ и СНТ на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от близости к развитому городу, эстетических характеристик участка (лес, река, водоем и пр.), престижности района и социального окружения, технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, степени развития общественного транспорта	0,84	0,97	0,94	0,94	0,94	0,92
5	Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения - в зависимости от плотности застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных коммуникаций, общей площади участка, транспортного трафика, класса подведённых дорог	0,77	0,91	0,88	0,89	0,88	0,85
6	Сельскохозяйственного назначения - в зависимости от близости к крупному центру, качества почвы, наличия транспортной и инженерной инфраструктур	0,72	0,89	0,83	0,84	0,83	0,79
7	Земельные участки сельскохозяйственного назначения с возможностью изменения категории - в зависимости от эстетических характеристик участка (лес, река, водоем и пр.), технических возможностей подведения инженерных коммуникаций и общей площади участка	0,81	0,95	0,92	0,93	0,92	0,90

Указанные скидки на торг для земельных участков действительны только в случае, когда категория и вид разрешенного использования участка соответствует наиболее эффективному использованию (п. 15 ФСО-7 Приказа Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года N 611).

Источник: 1. Анализ оценщика. 2. Расчеты оценщика.

Таким образом, значение поправки на условия рынка (в части скидки к ценам предложений) принято равным значению в размере (минус) 6%, так как совершить сделку купли - продажи объекта

недвижимости со средней величиной скидки наиболее рационально, как для продавца, так и для покупателя.

Информация, которая стала доступна после даты оценки, может быть использована в соответствии с ФСО III, если такая информация отражает состояние рынка и объекта оценки на дату оценки, соответствует ожиданиям участников рынка на дату оценки (например, статистическая информация, финансовые результаты деятельности компании и другая информация, относящаяся к состоянию объекта оценки и (или) рынка в период до даты оценки или на дату оценки). Поскольку приведенные выше данные являются результатом исследования за истекший квартал, оценщик считает целесообразным использование данной информации.

Поправка на вид использования (разрешенное использование объекта).

Ввиду того, что некоторые из рассматриваемых земельных участков (земельные участки с КН: 50:23:0000000:151422, 50:23:0000000:151543, 50:23:0000000:151645, 50:23:0000000:151668, 50:23:0050373:2098) имеют сервитуты / охранные зоны, описанные ранее, то целесообразно предположить, что указанные факторы, в некоторой степени, накладывают ограничения на использование этих земельных участков, по сравнению с тем, когда этих факторов нет.

Исходя из этого, оценщик принял решение, внести поправку на разрешенное использование объектов по своему прямому функциональному назначению.

Определение значений данной поправки проводилось с использованием данных аналитического портала www.statiet.ru (см. табл. 34).

Таблица 34.

Значения коэффициента изменения удельной цены земельных участков в зависимости от возможности использования по назначению

Поправка, объявление, Мои объявления, База недвижимости, Статистика рынка, Для оценки, Оформление заявки, Эксплуатация и ремонт, Анализ рынка, Компании на рынке, Статьи и предложения					
на Конфигурацию, форму, рельеф земельного участка и панорамный вид с участка - на 01.10.2025 года					
Категория: Корректировки рыночной стоимости земельных участков (опубликовано 11.10.2025)					
В ходе анализа рынка земельных участков выявлено, что участки, имеющие неправильную или вытянутую форму, или участки с повышенным уклоном местности, или с другими недостатками при остальных аналогичных характеристиках, предлагаются на рынке дешевле остальных.					
Итоги расчета StatRиент на основе актуальных рыночных данных за истекший квартал:					
Группа	№	Характеристика формы и рельефа участка	нижняя граница	верхняя граница	Среднее значение
Вполне пригодные для строительства и использования по назначению в данной территориальной зоне	1	Земельные участки категорий: земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения для дачного строительства и садоводства, земель промышленности, транспорта, связи и иного спец. назначения, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения (угодья), по форме и рельефу полностью пригодные и благоприятные для капитального строительства и/или используемые по целевому назначению и разрешенному использованию			1,00
Менее пригодные для строительства и использования по назначению в данной территориальной зоне	2	Участки при одном из перечисленных ниже факторов: 1. Земельные участки вытянутой формы с длиной, превышающей ширину, более чем в 4 раза при условии, что ширина такого участка ограничена, но минимально достаточна для строительства и эксплуатации (обслуживание) типичных для этой территориальной зоны объектов капитального строительства **; 2. Земельные участки с сарапленными или коррозией формы, обусловленной пересечением рельефом местности; 3. Земельные участки с уклоном местности более 20 %; 4. Земельные участки подтапливаемые, расположенные в балке, овраге или в подтапливаемой пойме реки; 5. Земельные участки с уровнем грунтовых вод, выше глубины промерзания грунтов; 6. Земельные участки с другими существенными недостатками, менее пригодные для строительства и использования***	0,75	0,89	0,82
С панорамным видом на окрестность	3	Земельные участки с панорамным видом на город, городской парк, природный ландшафт	1,07	1,16	1,11
Уникальные	4	Земельные участки уникальные с панорамным видом на море, реку, горы и другие особо ценные объекты природного ландшафта	1,10	1,33	1,17
Примечания: * - если действуют одновременно несколько факторов, то для каждого фактора необходимо применять данную корректировку; ** - для участков вытянутой формы, ширина которых позволяет размещать кроме типичных для этой территориальной зоны объектов капитального строительства иные объекты инфраструктуры, различия в удельной стоимости не выявлены, корректировка равна единице; *** - при оценке в пункт 6 факторы снижения стоимости должны быть аргументированы и обоснованы. Проверено или в качестве альтернативы применению этой корректировки рекомендуется произвести расчет доли затрат (в рыночных ценах) по приведенно исследуемого участка к (физическому, инженерно-техническому и экономическому) состоянию сравнимого (оцениваемого) участка. В типичном для рынка случае доля таких затрат будет соответствовать корректировке «Статриент». В некоторых случаях (например, для уникальных участков или неостроенных рынком (бросовых) участков) доля таких затрат будет отличаться от значения корректировки «Статриент». Если фактор уменьшения (или увеличения) стоимости распространяется только на часть участка, то корректировка должна быть отнесена только к этой части участка. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер корректировки может быть согласованно принят в пределах нижней и верхней границ значений. Корректировка определяется соотношением представленных в таблице коэффициентов. Пояснение: Как правило, при начальном формировании земель поселений выделяется земельный массив большой площади и составляется генеральный план поселения. При подготовке проекта межевания территории поселения в соответствии с градостроительными регламентами и нормами формируются границы образуемых отдельных земельных участков. По задумке, это участки правильной формы, близкой к квадратной или прямоугольной. Учетный рельеф местности, равнинный (с уклоном до 3%), слабонересеченный (3-6%), пересеченный (6-10%), сильнопересеченный (10-20%), горный (более 20%) или пересеченный, некоторые участки имеют неправильной формы или с уклоном, что обуславливает меньшую пригодность таких участков для использования по назначению и, следовательно, меньшую рыночную привлекательность и стоимость. Например: • узкие участки ограничивают размеры проектируемых зданий, возникают сложности с размещением коммуникаций и проездов; • строительство зданий на участках с повышенным уклоном местности требует дополнительных затрат на планировку, строительство террас и подпорных стенок; • неправильная конфигурация границ и уклоны участка создают сложности в строительстве ограждений, при этом забор выглядит менее эстетично; • участки, расположенные в балке, овраге или в пойме реки, может быть подтоплен внешним водоемом, заболачивается; • если на участке высокий уровень грунтовых вод, то возникнут сложности и дополнительные расходы при строительстве фундамента и подвала; • и другие случаи снижения стоимости из-за конфигурации, формы и рельефа местности.					

Источник: 1. <https://statiet.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2025-g/korrektirovki-stoimosti-zemelnykh-uchastkov/3942-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelno-uchastka-i-panoramny-vid-s-uchastka-na-01-10-2025-goda>

Учитывая ограничения (площадь ЗОУИТ в общей площади земельного участка) на использование оцениваемых земельных участков с КН: 50:23:0000000:151422, 50:23:0000000:151543, 50:23:0000000:151645, 50:23:0000000:151668, 50:23:0050373:2098, оценщик использовал максимальную или минимальную корректировку из диапазона, представленного выше в табл. 34.

Результаты применения данной корректировки для рассматриваемых земельных участков, представлены в табл. 35.

Таблица 35.

Результаты применения корректировки на разрешенное использование объекта

№ п/п	Кадастровый номер объекта	Наименование сервитута / охранной зоны	Значение корректировки (поправки), %	Примечание
1	50:23:0000000:151375	нет	0	
2	50:23:0000000:151422	ЗОУИТ Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово» Зона подтопления реки Москва в Раменском городском округе Московской области	-11	т.к. площадь, попадаемая под «ограничения» незначительная
3	50:23:0000000:151467	нет	0	
4	50:23:0000000:151543	Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). Охранная зона ВЛ-10 кВ Фид.14 ПС-607	-11	т.к. площадь, попадаемая под «ограничения» незначительная
5	50:23:0000000:151645	Зона с особыми условиями использования территории. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). Охранная зона ВЛ-10 кВ Фид.14 ПС-607	-11	т.к. площадь, попадаемая под «ограничения» незначительная
6	50:23:0000000:151650	нет	0	
7	50:23:0000000:151668	ЗОУИТ Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово»	-11	т.к. площадь, попадаемая под «ограничения» незначительная
8	50:23:0050373:2090	нет	0	
9	50:23:0050373:2098	ЗОУИТ Публичный сервитут в целях реконструкции и эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС 607 «Рыболово»	-25	т.к. площадь, попадаемая под «ограничения» равна площади всего участка
10	50:23:0010358:133	нет	0	

Источник. 1. Анализ оценщика.

Поправка на местоположение (удаление от МКАД).

Для Московской области, которая характеризуется особенностями ценообразования на рынке недвижимости в целом, и на рынке земельных участков в частности, одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость, является удаление от МКАД (км).

Поскольку такой фактор, как расстояние (удаление) от МКАД для Московской области, как правило, указывается в объявлениях на продажу или его можно рассчитать самостоятельно исходя из данных о конкретном местоположении объекта, то оценщик принял решение ввести поправку на местоположение, в части удаления от МКАД, оцениваемых земельных участков и объектов-аналогов.

Значение данной поправки рассчитывалось на основе зависимости вида:

$$П = \left(\left(\frac{R_{OO}}{R_{OA}} \right)^K - 1 \right) * 100\%,$$

где: R_{OO} - удаление от МКАД объекта оценки, км;

R_{OA} - удаление от МКАД объекта - аналога, км;

K - коэффициент торможения.

Значение параметра K приведено в издании «Справочник оценщика недвижимости - 2025. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение. Под редакцией Лейфера Л.А.», Нижний Новгород, 2025 год. Подтверждение информации представлено ниже:

Зависимость удельной цены земельных участков
различного класса от расстояния до МКАД:
Земельные участки под жилую застройку
Московская область

Зависимость удельной цены земельных участков
от расстояния до МКАД,
доверительный интервал




Рис. 33. Зависимость удельной цены земельных участков
от расстояния до МКАД, данные по Московской области.
Доверительный интервал.

Источник: «Справочник оценщика недвижимости - 2025. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение. Полная версия. Под редакцией Лейфера Л.А.», Нижний Новгород, 2025 год, стр.177.

В рамках настоящего отчета значение коэффициента торможения принято равным среднему значению в размере (минус) 0,53 для земельных участков под жилую застройку в Московской области.

Результаты расчета поправки на местоположение (удаление от МКАД) представлены в табл. 36.

Таблица 36.

Результаты расчета поправки на местоположение (удаление от МКАД)

Наименование параметра	Объект оценки	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151375						
Удаление от МКАД, км	53	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		7	1	11	11	10
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151422						
Удаление от МКАД, км	53	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		7	1	11	11	10
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151467						
Удаление от МКАД, км	54	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		6	0	9	9	9
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151543						
Удаление от МКАД, км	54	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		6	0	9	9	9
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151645						
Удаление от МКАД, км	54	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		6	0	9	9	9
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151650						
Удаление от МКАД, км	54	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		6	0	9	9	9
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151668						
Удаление от МКАД, км	53	60	54	64	64	63

Наименование параметра	Объект оценки	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		7	1	11	11	10
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2090						
Удаление от МКАД, км	54	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		6	0	9	9	9
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2098						
Удаление от МКАД, км	53	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		7	1	11	11	10
Земельный участок с КН: 50:23:0010358:133						
Удаление от МКАД, км	69	60	54	64	64	63
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %		-7	-12	-4	-4	-5

Источник. 1. Расчеты оценщика.

Поправка на площадь.

Фактор масштаба (общая площадь) оказывает существенное влияние на удельную стоимость объектов недвижимости, что отражается на ценах сделок с объектами недвижимости.

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены объектов-аналогов было принято решение внести поправку, учитывающую данный фактор.

В открытых источниках информации существуют систематизированные исследования определяющие степень влияния фактора масштаба (площади) земельных участков в зависимости от диапазона, к которому принадлежит площадь земельного участка.

Данные исследования представлены в издании «Справочник оценщика недвижимости - 2025. Земельные участки. Часть 2. Характеристики, отражающие влияние физических характеристик объекта, функциональное назначение объекта, передаваемых имущественных прав. Скидки на торг. Ставки капитализации. Полная версия. Под редакцией Лейфера Л.А.», Нижний Новгород, 2025 год. Подтверждение информации представлено ниже:

Земельные участки под жилую застройку

Зависимость удельной цены земельных участков от площади, доверительный интервал




Рис. 28. Зависимость удельной цены земельных участков от площади, данные по Москве и Московской области. Доверительный интервал.

Значение данной поправки рассчитывалось на основе зависимости вида:

$$П = \left(\left(\frac{S_{ОО}}{S_{ОА}} \right)^K - 1 \right) * 100\%,$$

где: $S_{ОО}$ - площадь объекта оценки, кв. м;

$S_{ОА}$ - площадь объекта - аналога, кв. м;

K - коэффициент торможения.

В рамках настоящего отчета значение коэффициента торможения принято равным среднему значению в размере (минус) 0,21 для земельных участков под жилую застройку в Московской области.

Результаты расчета поправки на различие площадей рассматриваемых объектов и объектов-аналогов представлены в табл. 37.

Таблица 37.

Результаты расчета поправки на различие площадей объектов						
Наименование параметра	Объект оценки	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151375						
Площадь, кв. м	78 788	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-22	-25	-22	-22	-37
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151422						
Площадь, кв. м	20 438	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		4	0	4	4	-16
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151467						
Площадь, кв. м	90 593	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-24	-27	-24	-24	-39
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151543						
Площадь, кв. м	88 324	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-24	-26	-24	-24	-38
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151645						
Площадь, кв. м	96 219	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-25	-28	-25	-25	-39
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151650						
Площадь, кв. м	93 044	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-24	-27	-24	-24	-39
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151668						
Площадь, кв. м	77 471	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-21	-24	-21	-21	-37
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2090						
Площадь, кв. м	5 430	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		37	32	37	37	11
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2098						
Площадь, кв. м	1 278	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		86	79	86	86	50
Земельный участок с КН: 50:23:0010358:133						
Площадь, кв. м	25 649	24 500	20 400	24 500	24 500	8 806
Поправка на площадь, %		-1	-5	-1	-1	-20

Источник. 1. Расчеты оценщика.

Поправка на физические характеристики (в части формы объекта)

Ввиду того, что оцениваемые земельные участки с КН: 50:23:0050373:2090 и 50:23:0050373:2098 имеют вытянутые формы (длина превышает ширину более чем в 4 раза, т.е. формы этих земельных участков «сильно вытянутая»), в то время как все объекты-аналоги имеют относительно правильные формы, то необходимо скорректировать стоимость этих участков на их форму.

Определение поправки на форму объекта проводилось с использованием данных аналитического портала www.statirelt.ru (см. табл. 38).

Таблица 38.

Значения коэффициента изменения удельной цены земельных участков в зависимости от формы

Платить, объявление Мои объявления Главная недвижимость Статистика рынка Для оценки Оформление заявки Эксплуатация и ремонт Анализ рынка Компании на рынке Статьи и предложения

на Конфигурацию, форму, рельеф земельного участка и панорамный вид с участка - на 01.10.2025 года

Категория: Корректировки рыночной стоимости земельных участков (обновлено 11.10.2025 г.)

В ходе анализа рынка земельных участков выявлено, что участки, имеющие неправильную или вытянутую форму, или участки с повышенным уклоном местности, или с другими недостатками при остальных аналогичных характеристиках, предлагаются на рынке дешевле остальных.

Итого расчета StatRиент на основе актуальных рыночных данных за истекший квартал:

Группа	№	Характеристика формы и рельефа участка	нижняя граница	верхняя граница	Среднее значение
Вполне пригодные для строительства и использования по назначению в данной территориальной зоне	1	Земельные участки категорий: земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения для дачного строительства и садоводства, земель промышленности, транспорта, связи и иного спец. назначения, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения (угодья), по форме и рельефу полностью пригодные и благоприятные для капитального строительства или использующиеся по целевому назначению и разрешенному использованию			1,00
Менее пригодные для строительства и использования по назначению в данной территориальной зоне	2	Участки при одном из перечисленных ниже факторов: 1. Земельные участки вытянутой формы с длиной, превышающей ширину, более чем в 4 раза при условии, что ширина такого участка ограничена, но минимально достаточна для строительства и эксплуатации (обслуживания) типичных для этой территориальной зоны объектов капитального строительства **; 2. Земельные участки с загроможденной или криволинейной формой, обусловленной пересечением рельефом местности; 3. Земельные участки с уклоном местности более 20 %; 4. Земельные участки подтапливаемые, расположенные в балке, овраге или в подтапливаемой пойме реки; 5. Земельные участки с уровнем грунтовых вод, выше глубины промерзания грунтов; 6. Земельные участки с другими существенными недостатками, менее пригодные для строительства и использования***	0,75	0,89	0,82
С панорамным видом на окрестность	3	Земельные участки с панорамным видом на город, городской парк, природный ландшафт	1,07	1,16	1,11
Уникальные	4	Земельные участки уникальные с панорамным видом на море, реку, горы и другие особо ценные объекты природного ландшафта	1,10	1,33	1,17

Примечания:
* - если действуют одновременно несколько факторов, то для каждого фактора необходимо применить данную корректировку;
** - для участков вытянутой формы, ширина которых позволяет размещать кроме типичных для этой территориальной зоны объектов капитального строительства иные объекты инфраструктуры, различия в удельной стоимости не выявлены, корректировка равна единице;
*** - отнесение к пункту 6 факторов снижения стоимости должно быть аргументировано и обосновано. Проверено или в качестве альтернативы применению этой корректировки рекомендуется произвести расчет доли затрат (в рыночных ценах) по приведенно исследуемого участка к (физическому, инженерно-техническому и экономическому) состоянию сравнимого (оцениваемого) участка. В типичном для рынка случае доля таких затрат будет соответствовать корректировке «Статриент». В некоторых случаях (например, для уникальных участков или неостребованных рынком (брошенных) участков) доля таких затрат будет отличаться от значения корректировки «Статриент».
Если фактор уменьшения (или увеличения) стоимости распространяется только на часть участка, то корректировка должна быть отнесена только к этой части участка.
При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер корректировки может быть согласованно принят в пределах нижней и верхней границ значений.
Корректировка определяется соотношением представленных в таблице коэффициентов.
Пояснение:
Как правило, при начальном формировании земель поселений выделяется земельный массив большой площади и составляется генеральный план поселения. При подготовке проекта межевания территории поселения в соответствии с градостроительными регламентами и нормами формируются границы образующих отдельных земельных участков. По возможности, это участки правильной формы, близкой к квадратной или прямоугольной. Учитывая рельеф местности, равнинный (с уклоном до 3%), слабобересеченный (3-6%), пересеченный (6-10%), сильнопересеченный (10-20%), горный (более 20%) или пересеченный, некоторые участки имеют неправильной формы или с уклоном, что обуславливает меньшую пригодность таких участков для использования по назначению и, следовательно, меньшую рыночную привлекательность и стоимость.
Например:
• узкие участки ограничивают размеры проектируемых зданий, возникают сложности с размещением коммуникаций и проездов;
• строительство зданий на участках с повышенным уклоном местности требует дополнительных затрат на планировку, строительство террас и подпорных стенок;
• неправильной конфигурации, тринки и уклоны участка создают сложности в строительстве ограждений, при этом забор выйдет менее эстетично;
• участки, расположенный в балке, овраге или в пойме реки, может быть подтоплен водами выходя, заболачивается;
• если на участке высокий уровень грунтовых вод, то возникнут сложности и дополнительные расходы при строительстве фундамента и подвала;
• и другие случаи снижения стоимости из-за конфигурации, формы и рельефа местности.

Источники: 1. <https://statirelt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2025-g/korrektirovki-stoimosti-zemelnykh-uchastkov/3942-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-na-01-10-2025-goda>

Учитывая значительные ограничения в связи с формой оцениваемых земельных участков с КН: 50:23:0050373:2090 и 50:23:0050373:2098, оценщик использовал максимальную корректировку из диапазона выше в размере (минус) 25% (коэффициент 0,75).

Расчет стоимости объектов путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов

Результаты проведенных корректировок цены объектов-аналогов представлены в табл. 39.

Таблица 39.

Результаты проведенных корректировок цены объектов-аналогов

Наименование показателя	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151375					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	0	0	0	0	0
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	358	237	199	230	335
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	7	1	11	11	10
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	383	239	221	255	369
Поправка на площадь, %	-22	-25	-22	-22	-37
Скорректированная цена, руб./кв.м.	299	179	172	199	232
минимальное значение	172				
максимальное значение	299				
среднее значение	236				

Наименование показателя	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
стандартное отклонение	52				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151422					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	-11	-11	-11	-11	-11
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	319	211	177	205	298
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	7	1	11	11	10
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	341	213	196	228	328
Поправка на площадь, %	4	0	4	4	-16
Скорректированная цена, руб./кв.м.	355	213	204	237	276
минимальное значение	204				
максимальное значение	355				
среднее значение	280				
стандартное отклонение	61				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151467					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	0	0	0	0	0
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	358	237	199	230	335
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	6	0	9	9	9
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	379	237	217	251	365
Поправка на площадь, %	-24	-27	-24	-24	-39
Скорректированная цена, руб./кв.м.	288	173	165	191	223
минимальное значение	165				
максимальное значение	288				
среднее значение	227				
стандартное отклонение	50				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151543					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356

Наименование показателя	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	-11	-11	-11	-11	-11
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	319	211	177	205	298
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	6	0	9	9	9
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	338	211	193	223	325
Поправка на площадь, %	-24	-26	-24	-24	-38
Скорректированная цена, руб./кв.м.	257	156	147	169	202
минимальное значение	147				
максимальное значение	257				
среднее значение	202				
стандартное отклонение	45				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151645					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	-11	-11	-11	-11	-11
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	319	211	177	205	298
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	6	0	9	9	9
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	338	211	193	223	325
Поправка на площадь, %	-25	-28	-25	-25	-39
Скорректированная цена, руб./кв.м.	254	152	145	167	198
минимальное значение	145				
максимальное значение	254				
среднее значение	200				
стандартное отклонение	45				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	23%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151650					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	0	0	0	0	0
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	358	237	199	230	335
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	6	0	9	9	9
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	379	237	217	251	365
Поправка на площадь, %	-24	-27	-24	-24	-39
Скорректированная цена, руб./кв.м.	288	173	165	191	223
минимальное значение	165				

Наименование показателя	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
максимальное значение	288				
среднее значение	227				
стандартное отклонение	50				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151668					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	-11	-11	-11	-11	-11
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	319	211	177	205	298
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	7	1	11	11	10
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	341	213	196	228	328
Поправка на площадь, %	-21	-24	-21	-21	-37
Скорректированная цена, руб./кв.м.	269	162	155	180	207
минимальное значение	155				
максимальное значение	269				
среднее значение	212				
стандартное отклонение	46				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2090					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	0	0	0	0	0
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	358	237	199	230	335
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	6	0	9	9	9
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	379	237	217	251	365
Поправка на площадь, %	37	32	37	37	11
Скорректированная цена, руб./кв.м.	519	313	297	344	405
Поправка на форму объекта, %	-25	-25	-25	-25	-25
Скорректированная цена, руб./кв.м.	389	235	223	258	304
минимальное значение	223				
максимальное значение	389				
среднее значение	306				
стандартное отклонение	67				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2098					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000

Наименование показателя	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	-25	-25	-25	-25	-25
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	269	178	149	173	251
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	7	1	11	11	10
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	288	180	165	192	276
Поправка на площадь, %	86	79	86	86	50
Скорректированная цена, руб./кв.м.	536	322	307	357	414
Поправка на форму объекта, %	-25	-25	-25	-25	-25
Скорректированная цена, руб./кв.м.	402	242	230	268	311
минимальное значение	230				
максимальное значение	402				
среднее значение	316				
стандартное отклонение	70				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				
Земельный участок с КН: 50:23:0010358:133					
Площадь, кв. м	24 500,0	20 400,0	24 500,0	24 500,0	8 806,0
Цена предложения, руб.	9 500 000	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 300 000
Поправка на наличие подключенных / оплаченных коммуникаций (электричество), руб.	-168 990	0	0	0	-168 990
Скорректированная цена предложения, руб.	9 331 010	5 150 000	5 200 000	6 000 000	3 131 010
Удельная цена, руб./кв.м.	381	252	212	245	356
Поправка на условия рынка (в части скидки к ценам предложений), %	-6	-6	-6	-6	-6
Скорректированная цена, руб./кв.м.	358	237	199	230	335
Поправка на разрешенное использование, %	0	0	0	0	0
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	358	237	199	230	335
Поправка на местоположение (удаление от МКАД), %	-7	-12	-4	-4	-5
Скорректированная цена предложения, руб./кв. м	333	209	191	221	318
Поправка на площадь, %	-1	-5	-1	-1	-20
Скорректированная цена, руб./кв.м.	330	199	189	219	254
минимальное значение	189				
максимальное значение	330				
среднее значение	260				
стандартное отклонение	57				
вариация (отношение СКО к среднему значению)	22%				
отклонение min и max значения от среднего	27%				

Источник: 1. Расчеты оценщика.

Расчет стоимости объекта путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов (согласование скорректированных значений единиц сравнения или полученных на их основе показателей стоимости объекта оценки) - согласование результатов корректировки

В соответствии с пп.5 п. 9 ФСО V: «Согласование проводится с учетом положений пункта 3 настоящего федерального стандарта оценки. При этом оценщик может обоснованно выбрать в качестве результата сравнительного подхода показатель стоимости, полученный на основе одного аналога или одной единицы сравнения, либо отказаться от применения показателя, полученного на основе какого-либо аналога или единицы сравнения».

В соответствии с п. 3 ФСО V: «При применении нескольких подходов и методов оценщик использует процедуру согласования их результатов. В случае существенных расхождений результатов подходов и методов оценки оценщик анализирует возможные причины расхождений,

устанавливает подходы и методы, позволяющие получить наиболее достоверные результаты с учетом факторов, указанных в пункте 2 настоящего федерального стандарта оценки. Не следует применять среднюю арифметическую величину или иные математические правила взвешивания в случае существенных расхождений промежуточных результатов методов и подходов оценки без такого анализа. В результате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полученных при использовании методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки».

В соответствии с п. 2 ФСО V: «В процессе оценки оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки».

Скорректированные значения единиц сравнения показывают следующее:

- вариация (отношение СКО к среднему значению) составляет 22-23%, что соответствует значительной степени рассеивания;
- отклонение минимального и максимального значения от среднего значения составляет 27%.

Тем не менее, оценщик принял решение для согласования результатов и формирования итогового значения единиц сравнения использовать скорректированные значения единиц сравнения для всех объектов-аналогов, т.к. объекты-аналоги, для которых рассчитаны скорректированные удельные стоимости, представлены на рынке и с равной долей вероятности могут быть рассмотрены (приобретены) потенциальным покупателем.

В общем случае согласование результатов оценки и формирование итогового значения стоимости единицы сравнения возможно с использованием двух алгоритмов:

- расчет средневзвешенного значения, путем введения весовых коэффициентов;
- расчет стоимости путем расчета среднего значения и оценка статистической погрешности.

В настоящем отчете расчет удельной стоимости оцениваемых объектов, полученной на основе использования сравнительного (рыночного) подхода, проводился на основе алгоритма расчета средневзвешенного значения, путем введения весовых коэффициентов.

Расчет средневзвешенной стоимости, путем введения весовых коэффициентов.

Веса каждому из объектов-аналогов придаются в зависимости от степени отклонения скорректированной удельной цены от первоначальной. Формула для расчета удельного веса объекта-аналога имеет вид:

$$D = \frac{Q - q}{Q} * \left(\frac{1}{n - 1} \right),$$

где:

D - удельный вес объекта-аналога;

Q - суммарное отклонение по всем объектам-аналогам;

q - отклонение по данному объекту-аналогу;

n - количество объектов-аналогов.

Результаты расчета средневзвешенной величины удельной стоимости, путем введения весовых коэффициентов, представлены в табл. 40.

Таблица 40.

Результаты расчета средневзвешенной величины удельной стоимости для объектов оценки

Наименование показателей	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151375					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	299	179	172	199	232
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	82	73	40	46	124
Суммарное отклонение, руб./кв. м	365				
Веса	0,1938	0,2	0,2226	0,2185	0,1651

Наименование показателей	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	58	36	38	43	38
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	210				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151422					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	355	213	204	237	276
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	26	39	8	8	80
Суммарное отклонение, руб./кв. м	161				
Вес	0,2096	0,1894	0,2376	0,2376	0,1258
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	74	40	48	56	35
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	250				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151467					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	288	173	165	191	223
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	93	79	47	54	133
Суммарное отклонение, руб./кв. м	406				
Вес	0,1927	0,2014	0,2211	0,2167	0,1681
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	55	35	36	41	37
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	200				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151543					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	257	156	147	169	202
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	124	96	65	76	154
Суммарное отклонение, руб./кв. м	515				
Вес	0,1898	0,2034	0,2184	0,2131	0,1752
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	49	32	32	36	35
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	180				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151645					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	254	152	145	167	198
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	127	100	67	78	158
Суммарное отклонение, руб./кв. м	530				
Вес	0,1901	0,2028	0,2184	0,2132	0,1755
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	48	31	32	36	35
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	180				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151650					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	288	173	165	191	223
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	93	79	47	54	133
Суммарное отклонение, руб./кв. м	406				
Вес	0,1927	0,2014	0,2211	0,2167	0,1681
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	55	35	36	41	37
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	200				
Земельный участок с КН: 50:23:0000000:151668					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356

Наименование показателей	Объект-аналог 1	Объект-аналог 2	Объект-аналог 3	Объект-аналог 4	Объект-аналог 5
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	269	162	155	180	207
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	112	90	57	65	149
Суммарное отклонение, руб./кв. м	473				
Веса	0,1908	0,2024	0,2199	0,2156	0,1712
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	51	33	34	39	35
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	190				
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2090					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	389	235	223	258	304
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	8	17	11	13	52
Суммарное отклонение, руб./кв. м	101				
Веса	0,2302	0,2079	0,2228	0,2178	0,1213
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	90	49	50	56	37
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	280				
Земельный участок с КН: 50:23:0050373:2098					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	402	242	230	268	311
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	21	10	18	23	45
Суммарное отклонение, руб./кв. м	117				
Веса	0,2051	0,2286	0,2115	0,2009	0,1538
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	82	55	49	54	48
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	290				
Земельный участок с КН: 50:23:0010358:133					
Удельная цена без учёта затрат на коммуникации, руб./кв. м	381	252	212	245	356
Скорректированная удельная цена предложения, руб./кв. м	330	199	189	219	254
Отклонение по объекту-аналогу, руб./кв. м.	51	53	23	26	102
Суммарное отклонение, руб./кв. м	255				
Веса	0,2	0,198	0,2275	0,2245	0,15
Скорректированная удельная цена предложения, с учетом веса, руб./кв. м	66	39	43	49	38
Средневзвешенная удельная стоимость, с учетом округлений руб./кв. м	240				

Источник: 1. Расчеты оценщика.

Результаты расчета скорректированной стоимости оцениваемых земельных участков представлены в табл. 41.

Таблица 41.

Результаты расчета скорректированной стоимости объектов оценки		
№ п/п	Кадастровый номер объекта	Удельная стоимость, руб./кв. м
1	50:23:0000000:151375	210
2	50:23:0000000:151422	250
3	50:23:0000000:151467	200
4	50:23:0000000:151543	180
5	50:23:0000000:151645	180
6	50:23:0000000:151650	200
7	50:23:0000000:151668	190
8	50:23:0050373:2090	280
9	50:23:0050373:2098	290
10	50:23:0010358:133	240

Источник: 1. Расчеты оценщика.

Расчет стоимости земельных участков

Стоимость земельных участков, полученная на основе сравнительного (рыночного) подхода, определялась на основе зависимости следующего вида:

$$C_{об.} = S_{общ.} * C_{уд.},$$

где:

$S_{общ.}$ – площадь земельного участка, используемая для расчетов, кв. м;

$C_{уд.}$ – удельная стоимость, руб./кв. м.

Результаты расчета стоимости оцениваемых земельных участков, с учетом округлений, представлены в табл. 42.

Таблица 42.

Результаты расчета стоимости оцениваемых земельных участков

№ п/п	Кадастровый номер объекта	Площадь, кв. м	Удельная стоимость, руб./кв. м	Стоимость, руб.
1	50:23:0000000:151375	78 788,0	210	16 545 000
2	50:23:0000000:151422	20 438,0	250	5 110 000
3	50:23:0000000:151467	90 593,0	200	18 119 000
4	50:23:0000000:151543	88 324,0	180	15 898 000
5	50:23:0000000:151645	96 219,0	180	17 319 000
6	50:23:0000000:151650	93 044,0	200	18 609 000
7	50:23:0000000:151668	77 471,0	190	14 719 000
8	50:23:0050373:2090	5 430,0	280	1 520 000
9	50:23:0050373:2098	1 278,0	290	371 000
10	50:23:0010358:133	25 649,0	240	6 156 000
Итого				114 366 000

Источник: 1. Расчеты оценщика.

Таким образом, итоговая величина скорректированной стоимости запасов, с учетом округлений, составляет:

114 366 тыс. руб.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 114 366 тыс. руб.

Корректировка НДС по приобретенным ценностям.

По данной строке показывается сумма, учитываемая по состоянию на дату составления отчетности на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».

Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 139 тыс. руб. Доля данного вида актива составляет 0,08% от величины валюты баланса. Заказчиком оценки не предоставлена расшифровка (сведения о составе и структуре) данного актива. Учитывая данные обстоятельства и малый удельный вес данного актива, корректировка актива не проводилась, данный актив в качестве допущения принимался по балансовой стоимости.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 139 тыс. руб.

Корректировка дебиторской задолженности (до 12 месяцев).

Дебиторская задолженность – это задолженность сторонних организаций, причитающаяся предприятию, но еще не полученная. Она учитывается на балансе по фактической стоимости реализации, исходя из суммы денежных средств, которая должна быть, получена при погашении данной задолженности.

Дебиторская задолженность представляет собой отвлечение их хозяйственного оборота собственных оборотных средств предприятия, т.е. их иммобилизацию. Этот процесс сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия (относительная значимость этих потерь тем выше, чем выше темп инфляции).

В экономическом смысле «дебиторская задолженность» представляет собой исторический показатель, выражающий стоимость использованных в прошлом денежных и материальных ресурсов предприятия, не возмещенных до настоящего времени, по которым предприятие сохраняет формально-юридические права на удовлетворение соответствующих требований.

В соответствии с данными баланса, на балансе Общества числится дебиторская задолженность на сумму 31 385 тыс. руб. Удельный вес данного актива составляет 18,36% от общей стоимости активов (валюты баланса).

Данные о дебиторской задолженности Общества представлены в табл. 43.

Таблица 43.

Данные о дебиторской задолженности Общества

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности	Вероятность возврата, %	Вероятный срок погашения задолженности
1	АО "АРЕНА "МЫТИЩИ"	35 700,00	30.09.2025	01.10.2025	предоплата и переплата	текущая	высокая	01.10.2025
2	АО "ФРЕЙТ ЛИНК"	3 041,24	04.04.2023	31.12.2026	предоплата	текущая	высокая	31.12.2026
3	АО УК "РВМ КАПИТАЛ"	31 343 059,60	01.02.2024	31.12.2025	продажа	текущая	высокая	31.12.2025
4	Воробьев Дмитрий Александрович	2 922,00	03.06.2024	31.12.2026	предоплата на хоз. Нужды	текущая	высокая	31.12.2026
Итого		31 384 722,84						

Источник: 1. Анализ документов, предоставленных Заказчиком.

При проведении настоящей оценки целями анализа дебиторской задолженности являлись:

- определение перечня корректируемой дебиторской задолженности;
- определение наилучшего метода корректировки дебиторской задолженности.

Определение перечня корректируемой дебиторской задолженности.

В соответствии с данными Заказчика в составе дебиторской задолженности присутствует текущая (срочная) и просроченная задолженность. Безнадежная к взысканию (нереальная) задолженность отсутствует.

Определение метода корректировки дебиторской задолженности.

В общем случае расчет корректировка дебиторской задолженности может производиться с использованием двух методик:

- коэффициентной методики;
- расчета приведенной стоимости (метод дисконтирования денежных потоков).

Коэффициентная методика расчета дебиторской задолженности.

Сущность данного способа состоит в том, что стоимость дебиторской задолженности уменьшается на определенный коэффициент, в зависимости от срока неплатежа. Основная расчетная зависимость имеет следующий вид:

$$C_{\partial з}^{\kappa} = C_{\partial з}^{\bar{\kappa}} * K(T),$$

где: $C_{\partial з}^{\kappa}$ - скорректированная стоимость дебиторской задолженности;

$C_{\partial з}^{\bar{\kappa}}$ - балансовая стоимость дебиторской задолженности;

$K(T)$ - коэффициент, зависящий от срока существования задолженности.

Шкала коэффициентов дисконтирования, составленная на основе вероятности безнадежности долгов (Financial management CARANA Corporation - USAID-RPC. — Moscow, 1997.) представлена в табл. 44.

Таблица 44.

Шкала коэффициентов дисконтирования

Срок существования дебиторской задолженности, мес.	До 1 мес.	1-2 мес.	2-3 мес.	3-4 мес.	4-5 мес.	5-6 мес.	6-12 мес.	12-24 мес.	Свыше 24 мес.
Коэффициент дисконтирования	0,975	0,950	0,925	0,900	0,850	0,700	0,500	0,250	0,050

Источник: 1. <http://www.inbico.ru/>.

Расчет приведенной стоимости (метод дисконтирования денежных потоков)

В основу выбора конкретной расчетной процедуры корректировки дебиторской задолженности были положены теоретические разработки представленные на сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»¹.

В соответствии с указанными материалами общая зависимость для массового расчета дебиторской задолженности в рамках оценки бизнеса может быть описана зависимостью вида

$$C_{\partial з} = \frac{N_{\partial з}}{(1+i)^t} * P,$$

¹ «Методические проблемы оценки стоимости прав требования дебиторской задолженности», Ильин Максим Олегович к.э.н., Исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» <https://sroovet.ru/content/files/00/18/2d.pdf>

где: $N_{\partial з}$ – балансовая стоимость дебиторской задолженности, ден. ед.;
 i – ставка дисконта, норма доходности, доли ед.;
 t – срок погашения дебиторской задолженности, пер. времени;
 p – интегральный показатель вероятности возврата, доли ед.

В указанном источнике подтверждается необходимость учета штрафов и пеней, связанных с задержкой возврата дебиторской задолженности. Законодательными основаниями для учета штрафов и пеней являются положения ст. 295 Гражданского Кодекса, а также положения договора, в соответствии с которым возникла дебиторская задолженность. С учетом возможной корректировки номинала дебиторской задолженности на величину штрафов и пеней, расчетная зависимость примет следующий вид

$$C_{\partial з} = \frac{N_{\partial з} * (1 + i_{ш})^{\Delta t}}{(1 + i)^t} * p,$$

где: $N_{\partial з}$ – балансовая стоимость дебиторской задолженности, ден. ед.;
 i – ставка дисконта, норма доходности, доли ед.;
 $i_{ш}$ – ставка для начисления штрафов, доли ед.;
 t – срок погашения дебиторской задолженности, пер. времени;
 Δt – срок задержки возврата дебиторской задолженности, пер. времени;
 p – интегральный показатель вероятности возврата, доли ед.

Указанная выше расчетная зависимость применима для задолженности, погашаемой единовременно при наступлении срока, может быть принята следующая расчетная зависимость (модель 1).

В случае отсутствия информации о задержке возврата дебиторской задолженности (равенстве вероятного срока погашения и срока погашения согласно договору) значение Δt будет равно нулю и коэффициент, учитывающий величину начисляемых штрафов, будет равен 1 (корректируемая величина дебиторской задолженности будет соответствовать балансовой стоимости).

Для задолженности, погашаемой в течение периода, при допущении о равномерности погашения, может быть принята следующая расчетная зависимость (модель 2):

$$C_{\partial з} = \frac{N_{\partial з} * (1 + i_{ш})^{\Delta t - 0,5}}{(1 + i)^{t - 0,5}} * p,$$

где: $N_{\partial з}$ – балансовая стоимость дебиторской задолженности, ден. ед.;
 i – ставка дисконта, норма доходности, доли ед.;
 $i_{ш}$ – ставка для начисления штрафов, доли ед.;
 t – срок погашения дебиторской задолженности, пер. времени;
 Δt – срок задержки возврата дебиторской задолженности, пер. времени;
 p – интегральный показатель вероятности возврата, доли ед.

Расчет скорректированной стоимости срочной дебиторской задолженности

Для проведения расчетов по указанным формулам необходимо определить значения следующих переменных:

- интегральный показатель вероятности возврата;
- срока до погашения задолженности;
- нормы доходности.

Интегральный показатель вероятности возврата, может быть определен несколькими способами:

- на основе расчета вероятности банкротства дебитора и соотношения его активов и обязательств;
- фактические созданные по задолженности резервы;
- по модифицированной шкале Харрингтона (<https://srosov.ru/content/files/00/18/2d.pdf>).

Вероятность возврата принималась в соответствии с данными, представленными в табл. 43. Для задолженности, по которой данные не предоставлены, вероятность возврата принималась на уровне 100%, соответственно значение интегрального показателя вероятности возврата для такой задолженности принималось равным 1.

Срок до погашения задолженности может определяться несколькими способами:

- как разность между сроком погашения согласно договору и датой оценки;
- как разность между вероятным сроком погашения и датой оценки;
- как срок оборота дебиторской задолженности Общества, рассчитанный при проведении финансового анализа;

как среднерыночный срок оборота дебиторской задолженности.

Анализ данных, указанных в табл. 43, показывает, что для всей дебиторской задолженности указаны сроки погашения согласно договору. Условия расчета срока до погашения задолженности представлены в табл. 45.

Таблица 45.

Условия расчета срока до погашения задолженности

Тип задолженности	Порядок расчета срока погашения	Порядок расчета штрафных санкций	Применение при проведении настоящей оценки
Дата погашения задолженности по договору больше даты оценки	Разность между сроком погашения согласно договору и датой отчетности (вероятный срок погашения принимается равным сроку погашения по договору)	Поправка на штрафные санкции не рассчитывается	Используется
Дата погашения задолженности по договору меньше даты оценки	Разность между вероятным сроком погашения и датой отчетности (вероятный срок погашения принимается равным вероятному сроку погашения по прогнозу Общества)	Поправка на штрафные санкции рассчитывается (с учетом срока просрочки платежа на дату оценки)	Используется

Источник: 1. Анализ Оценка.

Результаты расчета срока до погашения задолженности и выбор методов расчета стоимости задолженности представлены в табл. 46.

Таблица 46.

Расчет срока до погашения задолженности и выбор методов расчета стоимости задолженности

№ п/п	Наименование дебитора	Дата отчетности	Дата окончания периода погашения либо срок оплаты согласно договору	Срок до оплаты согласно договору, дней	Принимаемая к расчету вероятная дата погашения задолженности (конец периода)	Принимаемый к расчету срок до погашения, дней	Выбор метода
1	АО "АРЕНА "МЫТИЩИ"	30.09.2025	01.10.2025	1	01.10.2025	1	МДП 1
2	АО "ФРЕЙТ ЛИНК"	30.09.2025	31.12.2026	457	31.12.2026	457	МДП 1
3	АО УК "РВМ КАПИТАЛ"	30.09.2025	31.12.2025	92	31.12.2025	92	МДП 1
4	Воробьев Дмитрий Александрович	30.09.2025	31.12.2026	457	31.12.2026	457	МДП 1

Источник: 1. Расчет Оценка.

В соответствии с принятым методическим подходом расчета приведенной стоимости, в качестве ставки нормы доходности следует использовать ставку кредитования (исходя из логики, что для возмещения «замороженных» в дебиторской задолженности денежных средств Общество может взять кредит в коммерческом банке¹). Конечные условия выбора ставки дисконта представлены в табл. 47, результаты расчета представлены в табл. 48.

Таблица 47.

Условия выбора ставки дисконта

Тип процентной ставки	Значение ставки дисконта	Ретроспективный период	Источник данных
Процентная ставка по кредитам для нефинансовых организаций в среднем по России	Последнее значение за период	октябрь 2024 г. - сентябрь 2025 г.	www.cbr.ru (Приложение 2)

Источник: 1. www.cbr.ru. 2. Расчеты Оценка.

Таблица 48.

Результаты расчета ставки дисконта

до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	от 1 года до 3 лет	свыше 3 лет	свыше 1 года
19,78%	18,38%	20,16%	17,88%	15,68%	16,82%	16,09%

Источник: 1. www.cbr.ru. 2. Расчеты Оценка.

Ставки начисления штрафных санкций.

В соответствии с действующим законодательством штрафные санкции в основном рассчитываются на основе ставки Банка России. По состоянию на дату оценки ключевая ставка Банка России составляет 17,0%.

Расчет скорректированной стоимости дебиторской задолженности методом дисконтирования денежных потоков (МДП).

¹ Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021

Результаты расчета скорректированной стоимости дебиторской задолженности методом дисконтирования денежных потоков (МДДП) представлены в табл. 49.

Таблица 49.

Результаты расчета стоимости дебиторской задолженности методом дисконтирования денежных потоков (МДДП)

Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.	Срок до оплаты согласно договора, дней	Принимаемый к расчету срок до погашения, дней	Ставка для расчета штрафов, %	Ставка дисконта, %	Коэф. штрафных санкций	Коэф. дисконтирования	Скорректированная стоимость, руб.
АО "АРЕНА "МЫТИЩИ"	35 700,00	1	1	20	19,78	1,00000	0,99951	35 683
АО "ФРЕЙТ ЛИНК"	3 041,24	457	457	20	15,68	1,00000	0,83329	2 534
АО УК "РВМ КАПИТАЛ"	31 343 059,60	92	92	20	20,16	1,00000	0,95476	29 925 100
Воробьев Дмитрий Александрович	2 922,00	457	457	20	15,68	1,00000	0,83329	2 435
Итого	31 384 722,84							29 965 752

Источник: 1. Расчеты Оценщика.

Соответственно, итоговая величина скорректированной стоимости дебиторской задолженности составит с учетом округлений:

29 966 тыс. руб.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 29 966 тыс. руб.

Корректировка краткосрочных финансовых вложений

В соответствии с п.3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации акционерных обществ, корпоративные векселя и финансовые векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- вклады по договору простого товарищества (у организации-товарища);
- предоставленные займы другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Краткосрочные финансовые вложения (инвестиции) отражают инвестиции предприятия в ценные бумаги других предприятий, в облигации, а также предоставленные займы на срок не более года. Эти вложения делаются предприятиями на период, в течение которого не потребуются денежные средства для погашения текущих обязательств и других текущих платежей.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Корректировка денежных средств.

Балансовая (учетная) стоимость денежных средств составляет 22 665 тыс. руб. Доля данного вида актива в общей структуре активов Общества составляет 13,26%. Денежные средства являются абсолютно ликвидным активом и пересчету не подлежат, принимаются равными их балансовой стоимости.

Значение стоимости актива, принимаемое к расчету – 22 665 тыс. руб.

Корректировка прочих оборотных активов.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет активов данного вида.

Результаты расчета скорректированной стоимости активов представлены в табл. 50.

Таблица 50.

Результаты расчета скорректированной стоимости активов, тыс. руб.

Наименование статей активов	Балансовая стоимость	Скорректированная стоимость
Нематериальные активы	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0
Материальные поисковые активы	0	0
Основные средства	0	0
Доходные вложения в мат. ценности	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0

Наименование статей активов	Балансовая стоимость	Скорректированная стоимость
Отложенные налоговые активы	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0
Запасы	116 745	114 366
НДС по приобретенным ценностям	139	139
Дебиторская задолженность	31 385	29 966
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	22 665	22 665
Прочие оборотные активы	0	0
Итого активы, принимаемые к расчету	170 934	167 136

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

2.1.4. Расчет скорректированной стоимости обязательств

К обязательствам оцениваемого предприятия относятся:

- долгосрочные обязательства;
- краткосрочные обязательства.

Корректировка долгосрочных заемных средств.

В соответствии с ПБУ 15/01, основная сумма долга по полученному займу и (или) кредиту учитывается организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора.

Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка отложенных налоговых обязательств.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка оценочных обязательств (долгосрочных).

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка прочих долгосрочных обязательств.

Строка «Прочие долгосрочные обязательства» является резервной и предназначена для отражения стоимости обязательств, не включенной в показатели других строк.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка краткосрочных заемных средств.

В соответствии с ПБУ 15/01, основная сумма долга по полученному займу и (или) кредиту учитывается организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора. Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность – денежные средства предприятия, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.

Вся кредиторская задолженность обязательная к оплате. Платежные возможности предприятия позволяют погасить кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность представляет собой обязательства предприятия, которые необходимо погасить как можно быстрее.

Балансовая (учетная) стоимость данного вида обязательств составляет 970 тыс. руб. Доля данного вида обязательств составляет 0,57% от совокупных источников формирования активов. Учитывая незначительную долю, итоговая стоимость принята на уровне балансовой.

Значение стоимости пассива, принимаемое к расчету – 970 тыс. руб.

Корректировка доходов будущих периодов.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка оценочных обязательств (краткосрочных).

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Корректировка прочих краткосрочных обязательств.

Строка «Прочие краткосрочные обязательства» является резервной и предназначена для

отражения стоимости обязательств, не включенной в показатели других строк.

В соответствии с данными баланса, Общество не имеет обязательств данного вида.

Результаты расчета скорректированной стоимости обязательств Общества представлены в табл. 51.

Таблица 51.

Результаты расчета скорректированной стоимости обязательств, тыс. руб.

Наименование статей обязательств	Балансовая стоимость	Скорректированная стоимость
Долгосрочные заемные средства	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0
Оценочные обязательства (долгосрочные)	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	0
Кредиторская задолженность	970	970
Доходы будущих периодов	0	0
Оценочные обязательства	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0
Итого обязательства, принимаемые к расчету	970	970

Источник. 1. Расчеты Оценщика.

2.1.5. Расчет итоговой стоимости объекта оценки

Результаты расчета скорректированной стоимости чистых активов представлены в табл. 52.

Таблица 52.

Расчет стоимости скорректированных чистых активов

Наименование показателей	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Скорректированная стоимость, тыс. руб.
Всего активы	170 934	167 136
Всего обязательства	970	970
Скорректированная стоимость чистых активов		166 166
Предварительная стоимость собственного капитала, на контрольном и ликвидном уровне		166 166

Источник: 1. Данные, предоставленные Заказчиком. 2. Расчеты Оценщика.

Таким образом, стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса» (ОГРН 1185029015709), расположенного по адресу: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Лётная, владение 17 этаж / пом. 1/258, рассчитанная с использованием затратного подхода, на контрольном и ликвидном уровне, с учетом округлений, составляет:

166 166 000 руб.

При проведении настоящей оценки необходимо определить стоимость 99% доли в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса» с учетом скидок на неконтрольный характер доли и недостаточную ликвидность.

$$C_D = C_{100} * D * (1 - K_K) * (1 - K_L),$$

где:

C_{100} - стоимость 100% доли Общества на контрольном и ликвидном уровне, руб.;

D - величина оцениваемой доли;

K_K - скидка (поправка) за неконтрольный характер доли;

K_L - скидка (поправка) на ликвидность.

Учет, при проведении расчетов, скидок за неконтрольный характер доли и недостаточную ликвидность обуславливается следующими факторами:

1. Факторы, влияющие на величину скидки (поправки) за неконтрольный характер доли:

- определенные законами права участников, меняющиеся в зависимости от размера доли, находящейся в их распоряжении;
- порядок голосования и принятия решений в данной организации;
- эффект распределения собственности (например, при прочих равных условиях чем выше степень концентрации уставного капитала, тем выше степень контроля);

2. Факторы, влияющие на величину скидки (поправки) на недостаточную ликвидность.

Существуют две основные группы факторов, увеличивающие и уменьшающие размер данной скидки (поправки).

Первая группа факторов, увеличивающая размер скидки, включает:

- низкие дивиденды или невозможность их выплатить;
- неблагоприятные перспективы продажи части компании или ее самой;
- ограничения на операции с акциями (долями).

Ко второй группе факторов, снижающих размер скидки, относятся:

- возможность свободной продажи акций (долей) или самой компании;
- контрольный характер доли.

Исследования Яскевича Е. Е. позволяют сформировать наиболее общие диапазоны скидок. Общие диапазоны скидок в соответствии с исследованиями Яскевича Е. Е. представлены в табл. 53.

Таблица 53.

Общие диапазоны скидок			
Источники информации	Надбавки за контрольный характер пакет, %	Скидки за неконтрольный характер пакета, %	Скидка за неликвидность, %
Зарубежные	0...75	0...50	0...50
Отечественные	0...65	0...40	0...70

Источник: 1. Яскевич Е. Е. Скидки и надбавки при продаже российских пакетов акций. Оценка влияния привилегированных пакетов акций.

Несмотря на обилие различных исследований и рекомендаций по диапазонам скидки, ни одна из этих методик не указывает в каждом конкретном случае какую величину следует выбрать. Действительно, диапазон скидки на недостаточный контроль 0...40% предполагает значительный разброс. Еще больший диапазон рекомендаций скидки на низкую ликвидность 0...70%.

Определение скидки за неконтрольный характер.

В практике российской оценки бизнеса поправки за контроль определяют, как правило, несколькими методами:

1. Экспертно. На основе субъективного мнения оценщика или анализа структуры акционерного капитала.
2. Нормативно. На основе постановления Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 «Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества».
3. Статистически. Этот метод подразумевает изучение и обобщение информации о реальных сделках с акциями компаний за определенный период.

Экспертный метод не является достаточно достоверным, поскольку расчет поправки полностью зависит от профессионализма оценщика.

Постановление Правительства РФ № 87 предназначено для конкретных целей – определения стоимости пакетов акций государственных предприятий, подлежащих приватизации. Таким образом, прямое использование коэффициентов, указанных в постановлении, в рамках оценки справедливой стоимости бизнеса некорректно.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 «Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества» - по состоянию на дату оценки отменено.

Статистический метод определения поправки за контроль основан на эмпирических данных о сделках с пакетами акций компаний, поэтому является наиболее точным. В зарубежной практике средние показатели премий за контроль публикуются в различных изданиях. Однако непосредственное, нескорректированное применение результатов зарубежных изданий для оценки российских предприятий представляется достаточно спорным. Использование поправок за контроль, рассчитанных на основе анализа внутреннего российского рынка, является предпочтительным, хотя и требует наличия большого объема достоверной информации.


Единого мнения и корректных статистических показателей относительно размера скидок и надбавок применительно к различным инструментам долевого участия нет.

Наиболее вероятные диапазоны и средние значения скидок на контроль приведены в исследовании ООО «ФБК». В результате проведенных исследований было установлено зависимость: чем больше размер проданного инструмента долевого участия, тем больше среднее значение коэффициента контроля. Величины скидок (поправок) на контроль для различных пакетов акций в соответствии с проведенными исследованиями составят (см. табл. 54).

Таблица 54.

Значение скидок		
Количество акций, (процентов уставного капитала)	Коэффициент контроля	Скидка
от 75% до 100%	1,00	0,00
от 50% до 75%	0,96	0,04
от 25 % до 50%	0,74	0,26
от 10% до 25%	0,60	0,40
от 1% до 10%	0,49	0,51

Источник: http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Guidance_materials/Business/Article_Control.pdf



Источник: CONTROL PREMIUM STUDY QUARTERLY | 4Q 2024.

Приведенные выше результаты исследований были интегрированы и скорректированы оценщиком следующим образом. Поскольку приведенные результаты исследования MergerStat не позволяют понять чувствительность премии за контроль к размеру пакета акций, то обозначенное базовое значение премии за контроль было «распределено» между инструментами долевого участия в той же пропорции, что была получена ООО «ФБК» (см. табл. 54). Для расчетов использовалось значение 26,7% (значение медианы для периода 2015 – 2024 гг. для сектора «Finance, Insurance and Real Estate»). Результаты расчета представлены в табл. 55.

Таблица 55.

Расчет средних значений премии и скидки за контроль в зависимости от доли в собственном капитале

Количество акций, (процентов уставного капитала)	Модель ФБК от 100% ликв к п% ликв	Модель ФБК от 0% ликв к п% ликв	MergerStat от 100% ликв к п% ликв	MergerStat от 0% ликв к п% ликв
от 1% до 10%	0,49	1,000	0,789	1,000
от 10% до 25%	0,6	1,224	0,835	1,058
от 25 % до 50%	0,74	1,510	0,892	1,131
от 50% до 75%	0,96	1,959	0,983	1,246
от 75% до 100%	1	2,041	1,000	1,267

Источник: 1. Расчеты компании «ФБК». 2. MergerStat, CONTROL PREMIUM STUDY QUARTERLY | 2Q 2023. 3. Расчеты Оценщика.

Таким образом, скидка на контроль для оцениваемой доли 99% составит 0%.

Скидка (поправка) на недостаточную ликвидность

Ликвидность определяют как способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенной потери для держателей [1,2,3]. Для отражения степени ликвидности в стоимости бизнеса используется скидка на низкую ликвидность. Другими словами, рынок выплачивает премию за ликвидность и напротив, снижает цену при ее отсутствии [1].

На российском рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок с пакетами акций различных (как закрытых, так и открытых) компаний, на основании которых можно было бы вывести величину скидки на недостаточную ликвидность.

Традиционный подход предполагает, что скидка на недостаток ликвидности применяется к стоимости свободно реализуемой доли компании. При этом принято считать, что акции, обращающиеся на фондовой бирже, являются абсолютно ликвидными, т.е. свободно реализуемыми. Этот вопрос является дискуссионным, поскольку, во-первых, даже акции,

обращающиеся на бирже, обладают различной степенью ликвидности, во-вторых, далеко не любую компанию возможно вывести на фондовый рынок, в-третьих, даже если акции компании обращаются на бирже, не всегда возможно их реализовать в течение короткого промежутка времени без потерь в их рыночной стоимости.

Таким образом, подход к определению поправки на ликвидность, должен быть единым как для акций закрытых компаний, так и для обращающихся на фондовом рынке ценных бумаг. Алгоритм определения скидки следует построить на основе расчета трех основных параметров, определяющих степень ликвидности объекта, а именно:

- продолжительность нормального срока экспозиции объекта;
- организационные расходы, возникающие в связи с реализацией объекта;
- возможное изменение стоимости объекта в течение нормального срока экспозиции.

Прежде чем приступить к разработке методики расчета данных параметров необходимо определить, какую базу с точки зрения составляющих скидки на недостаток ликвидности мы получаем при использовании каждого из имеющихся подходов: сравнительного, доходного и затратного.

При проведении настоящей оценки использовался затратный подход. Затратный подход показывает, сколько стоит воссоздать объект, аналогичный данному. При этом в стоимости создания бизнеса должны быть учтены все без исключения факторы, в том числе: возрастающая конкуренция в отрасли, длительность периода строительства имущественного комплекса, монтажа оборудования, необходимость продвижения продукции компании на рынке и найма квалифицированного персонала и т.п. То есть в затратном подходе учитываются и те элементы, которые формируют спрос на объект на рынке, а следовательно определяют его ликвидность.

Таким образом, в затратах на создание объекта учтена его ликвидность, поэтому нет необходимости применять скидку к стоимости, полученной в рамках затратного подхода [1].

Источники: 1. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., Ташихина Т.В., Иванова Е.Н., Щербакова О.Н. "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" – М.: Издательство «Интерреклам», 2003

https://www.studmed.ru/gryaznova-ag-fedotova-ma-eskindarov-ma-i-dr-ocenka-stoimosti-predpriyatiya-biznesa_2692e2c.html

2. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова "Оценка бизнеса" – М.: "Финансы и статистика", 2009 (<https://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa>)

3. М. А. Федотова, В. И. Бусинова, О. А. Землянский "Оценка стоимости активов и бизнеса" учебник для ВУЗОВ – М.: «Издательство Юрайт», 2021.

Таким образом, скорректированная стоимость 99% доли в уставном капитале ООО «Акселератор прогресса», по состоянию на дату оценки, с учетом скидок на контроль и ликвидность, составит:

$$C_D = 166\,166\,000 * 0,99 * (1 - 0,00) * (1 - 0,00) = 164\,504\,340 \text{ руб.},$$

что с учётом округлений составляет:

164 504 тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Порядок расчета приведенной стоимости по МСФО 13.
Данные о процентных ставках и прочие
макроэкономические данные**

1. Порядок расчета приведенной стоимости по МСФО 13

В соответствии с в. 13 МСФО 13 приведенная стоимость - инструмент, используемый для того, чтобы привести будущие суммы (например, денежные потоки или стоимостные величины) к текущей величине, используя некоторую ставку дисконтирования. Оценка справедливой стоимости актива или обязательства с использованием расчета приведенной стоимости предполагает установление всех следующих элементов с позиций участников рынка на дату оценки:

- расчетной оценки будущих денежных потоков в отношении оцениваемого актива или обязательства;
- ожиданий в отношении возможных колебаний величины и времени возникновения денежных потоков, отражающих присущую денежным потокам неопределенность;
- временной стоимости денег, представленной ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки погашения или дюрация которых совпадают с периодом, охватываемым денежными потоками, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для их держателя (то есть безрисковая процентная ставка);
- цены за согласие мириться с неопределенностью, присущей денежным потокам (то есть премия за риск);
- других факторов, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся обстоятельствах;
- в отношении обязательства - связанного с ним риска невыполнения, включая собственный кредитный риск организации (то есть лица, обязанного погасить долг).

В соответствии с в. 17 МСФО 13 способы расчета приведенной стоимости различаются в зависимости от того, каким образом они учитывают корректировку на риск, и от вида используемых денежных потоков. Например:

- способ корректировки ставки дисконтирования предполагает использование ставки дисконтирования, скорректированной на риск, и предусмотренные договором, обещанные или наиболее вероятные денежные потоки (далее способ 1);
- метод 1 расчета ожидаемой приведенной стоимости предполагает использование ожидаемых денежных потоков, скорректированных с учетом риска, и безрисковой процентной ставки;
- метод 2 расчета ожидаемой приведенной стоимости предполагает использование ожидаемых денежных потоков, не скорректированных с учетом риска, и ставки дисконтирования, скорректированной для включения премии за риск, требуемой участниками рынка (такая ставка отличается от ставки, используемой при применении способа корректировки ставки дисконтирования).

Общий подход к определению основных показателей при расчете приведенной стоимости представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Общий подход к определению основных показателей при расчете приведенной стоимости

Вариант расчета	Величина денежного потока	Величина ставки дисконта
Способ 1	Ожидаемые	Рассчитывается на основе наблюдаемых показателей нормы доходности по сопоставимым активам или обязательствам, обращающимся на рынке. Рассчитанная ставка корректируется по кривой безрисковой доходности
Метод 1	Скорректированные путем вычитания премии за неопределенность денежных потоков	Принимается равной безрисковой процентной ставке
Метод 2	Ожидаемые	Принимается равным безрисковой процентной ставке скорректированной на систематический (то есть рыночный) риск путем применения премии за риск

Источник: 1. МСФО 13. 2. Расчет Оценщика.

2. Данные о процентных ставках

Информация о процентных ставках представлена ниже.

Bank of Russia

Обратиться в Банк России

RU

EN

Q

В целом по Российской Федерации

Сведения по кредитам физическим лицам в рублях, долларах США и евро

08.09.2025

Сведения по кредитам нефинансовым организациям в рублях, долларах США, евро и юанях

08.09.2025

Процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям в рублях по разделам ОКВЭД2

08.09.2025

Сведения по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро

08.09.2025

Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

08.09.2025

Территориальный разрез

Процентные ставки по кредитам физическим лицам в рублях

08.09.2025

Процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям в рублях

08.09.2025

loans_nonfin - Excel (Сбой активации продукта)

Файл

Главная

Вставка

Разметка страницы

Формулы

Данные

Рецензирование

Вид

Что вы хотите сделать?

Вставить

Буфер обмена

Шрифт

Выравнивание

Число

Стили

Z151

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях*

(в целом по Российской Федерации)

Всего

в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства

до 30 дней, включая "до востребования"

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

до 1 года, включая "до востребования"

от 1 года до 3 лет

свыше 3 лет

свыше 1 года

до 30 дней, включая "до востребования"

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

до 1 года, включая "до востребования"

от 1 года до 3 лет

свыше 3 лет

свыше 1 года

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

* Средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах, и объемов предоставленных кредитов в отчетном месяце.

100

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/

страница 165

3. Прочие макроэкономические данные

Информация о процентных ставках представлена ниже.

pwc Industries Services Issues About us Careers Search

PwC Global > Research & insights > economy > Global Economy Watch > Projections

Global Economy Watch - Projections

Economic projections

Our economic projections table summarises our main scenario GDP and inflation projections.

2022 projections Interest rate outlook of major economies Chart of the month

August 2022

	Share of 2021 world GDP		Real GDP growth				Consumer Price Inflation			
	PPP	MER	2021e	2022p	2023p	2024-2027p	2021e	2022p	2023p	2024-2027p
Global (Market Exchange Rate ("MER"))		100.0%	5.9	2.8	2.3	2.6	3.3	6.6	4.1	2.4
Global (Purchasing Power Parity ("PPP") rate)	100.0%		6.2	3.0	2.7	3.1	3.8	7.7	4.9	2.9
G7	30.8%	44.0%	5.1	2.3	1.1	1.4	3.4	6.7	3.7	1.9
E7	37.3%	28.2%	7.5	3.3	4.1	4.5	3.1	6.3	4.7	3.1
United States	15.7%	23.9%	5.7	2.3	1.0	1.6	4.7	7.5	3.6	2.1
China	18.6%	18.1%	8.1	3.8	5.0	4.9	0.9	2.1	2.7	2.0
Japan	3.8%	5.1%	1.7	1.7	1.7	0.6	-0.2	1.9	1.6	1.0
United Kingdom	2.3%	3.3%	7.4	3.4	0.0	1.8	2.6	9.2	7.3	2.1
Eurozone	10.5%	13.2%	5.4	2.5	1.3	1.5	2.5	6.9	3.9	1.8
Germany	3.3%	4.4%	2.9	1.2	0.8	1.3	3.2	7.2	4.1	1.9
France	2.3%	3.0%	6.8	2.3	1.2	1.5	1.9	5.2	3.8	1.6
Italy	1.9%	2.2%	6.6	2.7	1.0	1.0	1.9	6.6	3.4	2.0
Spain	1.4%	1.5%	5.1	4.1	2.3	2.1	3.1	8.1	4.0	1.6
Netherlands	0.8%	1.1%	5.0	2.8	1.1	1.6	2.8	8.9	4.2	2.0
Ireland	0.4%	0.5%	13.4	5.9	4.2	3.3	2.4	6.5	4.0	2.0
Portugal	0.3%	0.3%	4.9	4.8	3.0	2.1	1.1	6.2	3.3	1.3
Greece	0.2%	0.2%	8.0	4.0	3.1	1.6	0.8	8.5	3.0	1.8
Poland	1.0%	0.7%	5.8	4.6	2.2	3.3	5.1	12.0	8.0	3.0
Russia	3.1%	1.8%	4.7	-6.9	-3.0	1.0	7.3	16.1	9.9	5.8
Turkey	2.0%	0.8%	11.0	3.8	2.9	3.4	19.6	71.1	35.6	16.6
Australia	1.0%	1.7%	4.8	3.9	2.3	2.4	2.8	5.6	4.0	2.5
India	7.0%	3.2%	8.8	7.2	6.1	6.7	5.5	6.8	5.7	4.1
Indonesia	2.4%	1.2%	3.7	5.1	5.0	5.4	1.6	3.9	3.8	2.9
South Korea	1.7%	1.9%	4.0	2.6	2.3	2.4	2.5	4.8	3.2	2.0
Brazil	2.4%	1.7%	4.7	1.6	1.0	2.1	8.9	8.9	5.0	3.1
Canada	1.4%	2.1%	4.5	3.6	1.9	1.7	3.4	6.0	3.6	2.0
Mexico	1.8%	1.3%	4.8	2.0	1.5	1.9	6.3	7.1	4.4	3.1
South Africa	0.6%	0.4%	5.0	2.1	1.6	1.4	4.5	6.1	5.3	4.5
Nigeria	0.8%	0.5%	3.5	3.3	3.2	2.9	18.1	16.7	13.3	11.5
Saudi Arabia	1.2%	0.9%	3.2	7.8	3.7	2.7	3.1	2.6	2.3	2.0

<https://web.archive.org/web/20221004130820/https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/global-economy-watch/projections.html>

<https://web.archive.org/web/20240411100203/https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/global-economy-watch/projections.html>

Industries
Services
Issues
About us
Careers

Search

Global Economy Watch - Projections

2025 projections

Interest rate outlook of major economies

Chart of the month

May 2025

	Share of 2023 world GDP		GDP growth			Inflation		
	PPP	MER	2025p	2026p	2027-2029p	2025p	2026p	2027-2029p
Global (Market Exchange Rate ("MER"))		100%	2.3	2.3	2.6	2.9	2.6	2.3
Global (Purchasing Power Parity ("PPP") rate)	100%		2.7	2.8	3.0	2.9	2.6	2.3
G7	29.7%	43.8%	1.3	1.3	1.9	2.8	2.3	2.1
E7	38.0%	29.0%	4.0	3.9	3.8	3.0	2.7	2.5
United States	15.0%	25.5%	1.7	1.6	2.3	3.1	2.6	2.2
China	18.8%	18.0%	4.4	4.2	3.8	0.3	1.0	1.2
Japan	3.5%	4.2%	0.8	0.7	0.7	2.8	1.9	1.7
United Kingdom	2.3%	3.1%	1.0	1.2	1.7	2.8	2.4	1.9
Eurozone	10.6%	12.3%	0.9	1.2	1.5	2.0	1.9	2.0
Germany	3.3%	4.1%	0.2	1.0	1.6	2.3	2.0	2.1
France	2.3%	2.7%	0.6	1.0	1.3	1.3	1.7	1.9
Italy	1.9%	2.1%	0.6	0.9	0.9	1.6	1.9	2.0
Spain	1.4%	1.4%	2.4	1.8	1.7	2.4	2.0	2.0
Netherlands	0.8%	1.0%	1.1	1.2	1.5	3.0	2.3	2.0
Ireland	0.4%	0.5%	3.2	2.0	2.2	2.0	1.9	1.6
Portugal	0.3%	0.3%	2.5	2.1	2.4	2.1	2.0	2.0
Greece	0.2%	0.2%	2.0	1.8	1.8	2.1	2.0	2.1
Poland	1.0%	0.7%	3.1	2.8	3.1	4.2	3.3	2.6
Russia	3.5%	2.3%	1.4	1.1	1.5	8.7	5.6	4.6
Türkiye	1.7%	0.9%	2.7	3.4	3.3	35	22	15
Australia	1.0%	1.7%	1.7	2.4	2.5	2.5	2.7	2.4
India	7.6%	3.3%	6.4	6.3	6.4	3.9	4.1	4.0
Indonesia	2.3%	1.3%	4.9	5.0	5.2	1.7	2.5	2.2
South Korea	1.7%	1.8%	0.8	1.4	1.8	1.9	1.8	1.8
Brazil	2.4%	1.9%	2.1	1.7	2.5	5.4	4.2	3.3
Canada	1.4%	2.1%	1.4	1.5	1.8	2.4	2.3	2.0
Mexico	1.7%	1.4%	-0.3	1.3	2.5	3.8	3.4	3.3
South Africa	0.5%	0.4%	1.3	1.6	1.7	3.8	4.5	4.7
Nigeria	0.8%	0.5%	3.3	3.3	3.8	24	26	15
Saudi Arabia	1.1%	1.1%	3.5	4.1	3.6	2.0	2.1	2.2

<https://web.archive.org/web/20250809111132/https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/global-economy-watch-projections.html>

<https://web.archive.org/web/2025080911132/https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/global-economy-watch-projections.html>

www.pwc.com/gx/en/research-insights/global-economy-watch-projections.html

pwc Industries Services Issues About us Careers

PwC Global Research and Insights Projections

Global Economy Watch - Projections

Economic projections

Our economic projections table summarises our main scenario GDP and inflation projections.

2020 projections Interest rate outlook of major economies

November 2025

	Share of 2023 world GDP		GDP growth			Inflation		
	PPP	MER	2025p	2026p	2027 - 2029p	2025p	2026p	2027 - 2029p
Global (Market Exchange Rate ("MER"))		100%	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.4
Global (Purchasing Power Parity ("PPP") rate)	100%		3.1	2.9	3.0	2.7	2.5	2.4
G7	29.7%	43.8%	1.5	1.6	1.8	2.7	2.3	2.1
E7	38.0%	29.0%	4.3	4.0	3.9	2.6	2.6	2.7
United States	15.0%	25.5%	1.9	2.0	2.2	2.9	2.6	2.2
China	18.8%	18.0%	4.9	4.4	3.8	0.0	0.6	1.2
Japan	3.5%	4.2%	1.1	0.6	0.6	3.1	2.1	1.8
United Kingdom	2.3%	3.1%	1.4	1.2	1.8	3.4	2.5	2.0
Eurozone	10.6%	12.3%	1.4	1.2	1.4	2.0	1.9	2.0
Germany	3.3%	4.1%	0.2	1.1	1.5	2.2	1.9	2.0
France	2.3%	2.7%	0.8	0.9	1.3	1.2	1.6	1.9
Italy	1.9%	2.1%	0.5	0.8	0.9	1.6	1.9	2.0
Spain	1.4%	1.4%	2.9	2.1	1.7	2.5	2.1	2.1
Netherlands	0.8%	1.0%	1.5	1.1	1.4	3.0	2.3	2.0
Ireland	0.4%	0.5%	11.6	1.8	2.4	1.8	1.8	1.8
Portugal	0.3%	0.3%	1.9	2.2	2.3	2.2	2.0	2.0
Greece	0.2%	0.2%	2.0	2.1	1.8	2.4	2.2	2.2
Poland	1.0%	0.7%	3.3	3.2	3.1	3.9	2.9	2.6
Russia	3.5%	2.3%	0.8	1.0	1.7	8.1	5.5	4.6
Türkiye	1.7%	0.9%	3.4	3.3	3.2	35	25	22
Australia	1.0%	1.7%	1.6	2.1	2.4	2.6	3.0	2.4
India	7.6%	3.3%	6.6	6.2	6.7	2.4	4.0	4.0
Indonesia	2.3%	1.3%	4.9	5.0	5.0	1.9	2.8	2.6
South Korea	1.7%	1.8%	0.9	1.6	1.7	2.0	1.9	1.9
Brazil	2.4%	1.9%	2.2	1.6	2.5	5.0	3.9	3.2
Canada	1.4%	2.1%	1.2	1.4	1.8	2.0	2.1	2.0
Mexico	1.7%	1.4%	0.7	1.4	2.6	3.8	3.6	3.3
South Africa	0.5%	0.4%	1.1	1.4	1.7	3.3	3.6	3.1
Nigeria	0.8%	0.5%	3.8	4.1	4.2	22	19	13
Saudi Arabia	1.1%	1.1%	4.3	4.3	3.7	2.1	2.1	2.2

<https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/global-economy-watch-projections.html>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**Объекты-аналоги для расчета стоимости земельных участков,
принадлежащих ООО «Акселератор прогресса»**

1. https://ramenskoe.domclick.ru/card/sale_lot_1802710935

Купить участок, 245 сот. | ramenskoe.domclick.ru | Купить участок, 245 сот., Садовый по адресу Московская область, Раменский муниципальный округ за 9 500 000 руб. в Домклик — поиск, проверка, безопасная сделка...

Москва | Партнёр

Домклик | Покупка | Аренда | Новостройки | Построить дом | Ипотека | Услуги | Журнал | Рекламатор | **самолет**

9 500 000 Р | Хочу скидку | Рассчитать ипотеку

Участок, 245 сот., Садовый

Московская область, Раменский муниципальный округ
Новорязанское шоссе 64 км от МКАД

Основные характеристики

- Тип участка: Садовый
- Площадь участка: 245 сот.
- Тип сделки: Свободная продажа

Коммуникация

- Электричество
- Газ

СМС Продавец
+7 977 063-06-36
Записаться на просмотр
Спросите у продавца
Ещё актуально? | Торг участком?

Чат в архиве | Вернуть

Моя цена оспаривается

Салат Продавец: Ваши условия и предложение, я подумаю и т.д. договоримся

Так что с электричеством? Выше вопрос был.

Эл-во подключено

спасибо

Введите сообщение

Купить участок, 245 сот. | ramenskoe.domclick.ru | Купить участок, 245 сот., Садовый по адресу Московская область, Раменский муниципальный округ за 9 500 000 руб. в Домклик — поиск, проверка, безопасная сделка...

9 500 000 Р | Хочу скидку | Рассчитать ипотеку

Участок, 245 сот., Садовый

Описание

Раменский район с. Степановское Продам участок земли 2,45 га, вид разрешённого использования "Для дачного строительства". Кадастровая стоимость 9 млн. 600 тыс. по Выписке кад.номер. Участок правильной формы, ровный. Без перепадов. Не болотистый. Круглогодичный подъезд. В 500 метрах от участка строится трасса М5 "Урал". Сразу съезд с ней в сторону с. Степановское будет идти вдоль участка. На участке: электричество 15 кВт. После постройки и оформления дома можно перейти на деревенский тариф. Соседи построились, промывают. Разок храм, рядом с чистой питьевой водой, лес, колодезь, рыбалка. В поселке есть школа и поликлиника, а также почта. Ходит автобус. В пешей доступности магазины, продукты, остановка общественного транспорта. Поезд из Москвы: автобус от м. Котельники до автовокзала Бронницы. Далее автобус до с. Степановское. Один взрослый собственник. Участок находится в ипотеке Сбербанк так что 100% юридическая гарантия сделки. Кадастр номер: пять ноль два три ноль пять ноль пять ноль пять семь три шесть шесть. Если не дозвонились напишите в чате. Возможен обмен на авто или другую недвижимость.

Добавьте в корзину

Единую ипотечную заявку на участок и проект дома

Шаг 1: Добавьте этот участок. В корзине может быть несколько участков.

Шаг 2: Добавьте проекты домов. Выберите подразделение в каталоге проектов.

Шаг 3: Подайте заявку на ипотеку в корзину. Выберите ипотечную программу и подайте одну заявку сразу на все.

Добавить в корзину

Проекты домов для строительства на этом участке

СМС Продавец
+7 977 063-06-36
Записаться на просмотр
Спросите у продавца
Ещё актуально? | Торг участком?
Подходит под ипотеку?
Заказать звонок

Чат в архиве | Вернуть

Моя цена оспаривается

Салат Продавец: Ваши условия и предложение, я подумаю и т.д. договоримся

Так что с электричеством? Выше вопрос был.

Эл-во подключено

спасибо

Введите сообщение

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=18.134663545935712&coordinate_x=4275018.950762501&coordinate_y=7420310.970636693&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36048%2C36049

НСПД | Геоинформационный портал

Геоинформационный портал

Назад к найденным объектам

Земельный участок: 50:23:0050573:66

Информация Сервисы Объекты Частично Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 29.06.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:66

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала.

Площадь участка: 24 500 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учетный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Легенда

НСПД | Геоинформационный портал

Геоинформационный портал

Назад к найденным объектам

Земельный участок: 50:23:0050573:66

Информация Сервисы Объекты Частично Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 29.06.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:66

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала.

Площадь участка: 24 500 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учетный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства


Форма собственности: Частная

Кадастровая стоимость: 9 803 430 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости: 400,14 руб./кв. м

Легенда

https://yandex.ru/maps/?ll=38.202871%2C55.541296&mode=routes&rtext=55.297878%2C38.399629~55.684839%2C37.836538&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=10.37



2. https://www.avito.ru/bolshoe_bunkovo/zemelnye_uchastki/uchastok_204_ga_izhs_7316681098

Участок 2,04 га (ИЖС) на продажу в Большом Бункове | Продажа земельных участков в Большом Бункове | Авито (7316681098)

Для бизнеса - Карьера в Авито - Помощь - Каталог - #яПомогаю

Авито

Участок 2,04 га (ИЖС)

Добавить в избранное Сравнить Добавить заметку

25 245 ₽ за сотку
В ипотеку от 49 883 ₽/мес.
Посмотреть скидки

ОСАГО онлайн за 5 минут Подробнее

8 958 486-71-46

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Рассчитать ипотеку

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Ещё продёте? Торгуемте?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Подскажите, по...

Город 24/7

Подари себе квартиру мечты

Участок 2,04 га (ИЖС) на продажу в Большом Бункове | Продажа земельных участков в Большом Бункове | Авито (7316681098)

Об участке

Площадь: 204 сот. Расстояние от МКАД: 51 км

Расположение

Московская обл., Павлово-Посадский г.о., д. Тарасово
Горьковского шоссе, 51 км

Скрыть карту

Описание

Продается земельный участок 2,04 га в живописном местечке Московской области. Расположен на берегу пруда, восточнее деревни Тарасово. В деревне (расстояние менее 100м) есть все коммуникации: свет и магистральный газ. Категория земли: земля сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство.

Рассчитайте ипотеку прямо на Авито

25 245 ₽ за сотку
В ипотеку от 49 883 ₽/мес.
Посмотреть скидки

ОСАГО онлайн за 5 минут Подробнее

8 958 486-71-46

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Рассчитать ипотеку

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Ещё продёте? Торгуемте?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Подскажите, по...

Город 24/7

Агентство

Результаты проверки

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Ксения

Подари себе квартиру мечты

Кварталы от КОРТРОС

Современные решения для вашего комфорта.

Перейти

Участок 2,04 га (ИЖС) на продажу в Большом Булькове | Продажа земельных участков в Большом Булькове | Авито (7316681098)

Спросить Алису AI

Кешбэк

Описание

Продается земельный участок 2,04 га в живописном местечке Московской области. Расположен на берегу пруда, восточнее деревни Тарасово. В деревне (расстояние менее 100м) есть все коммуникации: свет и магистральный газ. Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: дачное строительство.

Рассчитайте ипотеку прямо на Авито

От стоимости жилья

От платежа

Стоимость участка

Стоимость дома

Первоначальный взнос

Срок кредита

5 программ от банков

Семейная >

Для IT >

Базовая >

Смотреть предложения

Проверить, дадут ли ипотеку

5 150 000 Р

25 245 Р за сотку
В ипотеку от 49 883 Р/мес.
Посмотреть сделки

8 958 486-71-46

Написать сообщение

Рассчитать ипотеку

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Есть продавец? Торгуемцы?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Подскажите, по...

Город 24/7

Агентство

Реквизиты проверены

Подписаться на продавца

Контактное лицо

Ксения

Подари себе квартиру мечты

Кварталы от КОРТРОС

Современные решения для вашего комфорта.

Перейти

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.074427847153544&coordinate_x=4303123.645203413&coordinate_y=7530444.652988814&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:17-0011018:25

Информация

Сервисы

Объекты

Частная

Состояние

Вид объекта недвижимости

Земельный участок

Вид земельного участка

Землепользование

Дата присвоения

21.12.2004

Кадастровый номер

50:17-0011018:25

Кадастровый квартал

50:17-0011018

Адрес

Московская область, Павлово-Посадский район, восточнее д. Тарасово

Площадь: уточненная

20 400 кв. м

Площадь: декларированная

-

Площадь:

-

Статус

Ранее учтенный

Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования

дачное строительство

Форма собственности

Частная

Кадастровая стоимость

9 482 940 руб.


Удельный показатель кадастровой

464,85 руб./кв. м

Легенда

страница 175

https://yandex.ru/maps/?ll=38.269313%2C55.823359&mode=routes&rtext=55.859463%2C38.653225~55.778076%2C37.846818&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=11.05



3. <https://www.cian.ru/sale/suburban/320321295/>

Купить участок 245 сот. Московская область, Раменский муниципальный округ, Лысцово деревня - база ЦИАН, объявление 320321295

Аренда Продажа Новостройки Дома и участки Коммерческая Ипотека Мой дом Сделка Сервисы Привлечение ЦИАН ГИИ

Недвижимость в Москве > Продажа > Продажа земельных участков в Московской области > Раменский муниципальный округ > д. Лысцово > Новогорьковское шоссе

Обновлено: вчера, 13.10 76 просмотров, 1 из сегодня, 26 уведомлений

Продается участок, 245 сот.

Московская область, Раменский муниципальный округ, Лысцово деревня На карте
 д/ Новогорьковское шоссе - 65 км от МКАД д/ Новогорьковское шоссе - 71 км от МКАД

Показать фото

5 200 000 ₽

Следить за изменением цены
 Предложите свою цену

Например: 5 044 000 ₽

Эксперт от ЦИАН
 Помощь с поиском и сделкой

Цена за сотку 21 224 ₽/сот.

+7 992 667-88-37

Номер только для звонков, сообщения не дойдут
 Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Напишите, если вы заинтересованы в сделке

Агентство недвижимости
Сто Ключей
 Сделка.ру

Бизнес-центры STONE

Первый взнос 10%, отложенный платеж на год и рассрочка 0% до окончания строительства!

Оценить сайт

Показать участок 245 сот.

Арт. 71770783 Продам отличный земельный участок! По М5 от МКАД всего 1 час на авто!

Информация об участке: Кадастровый номер: 5023/0050557/02
 Адрес: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Улановское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала
 Площадь земельного участка: 24500 м2
 Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
 Разрешённое использование в ЕГРН: для дачного строительства
 Границы городских округов: Раменский городской округ

Пересечение с территориальными зонами и их основные ВРИ (в соответствии с ПЗЗ Зона СХ-2 (Зона, предназначенная для ведения садоводства)

Свернуть

Напишите автору

Свяжитесь со мной Ещё продать? Жалобы посмотреть

или укажите подробности по телефону

+7 992 667-88-37

Об участке Коммуникации и удобства

Площадь 245 сот. Электричество Нет

Оценить сайт

Купить участок 245 сот. | www.cian.ru | Купить участок 245 сот. Московская область, Раменский муниципальный округ, Лисцово деревня - база ЦИАН, объявление 320321295

Фотографии (5) | Описание | Расположение | Последние объявления

Площадь: 245 сот. | Электричество: Нет

Статус участка: Дачное некоммерческое партнерство | Газ: Есть

Спросите умного помощника

Получите экспертное мнение о жилье

Расскажите мне про район | Спросить

Стоит покупать? | Спросить | Цена и рынок? | Спросить

Информация из Росреестра

Кадастровый номер участка 50:23:0050557.*** указал продавец

Данные получены 31 июля 2025 года

Об участке

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование: для дачного строительства

Обременение: Нет сведений

Собственность: Единоличная с 06.05.2011

Площадь: 245 сот.

План участка

5 200 000 ₽

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например: 5 044 000 ₽

Эксперт от Циана

Помощь с поиском и сделкой

Цена за сотку: 21 234 ₽/сот.

+7 992 667-88-37

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить заявку, напишите мне

Написать

Не забудьте, меня позовут в гости

Агентство недвижимости Сто Ключей

Суперзвезд

Бизнес-центры STONE

Первый взнос: 10%, отложенный платеж на год и рассрочка 0% до окончания строительства!

STONE

Отзыв о сайте

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.699652654537783&coordinate_x=4276982.974692564&coordinate_y=7413624.370694916&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

НСПД | Геоинформационный портал

Земельный участок: 50:23:0050557:82

Информация | Сервисы | Объекты | Часте ЗУ | Состав

Вид объекта: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.01.2011

Кадастровый номер: 50:23:0050557:82

Кадастровый квартал: 50:23:0050557

Адрес: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в Раздолье

Площадь учтенная: 24 500 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства

Форма собственности: -


Кадастровая стоимость: 9 999 675 руб.

Удельный показатель: 408,15 руб./кв. м

Легенда

Войти

https://yandex.ru/maps/?ll=38.340112%2C55.494442&mode=routes&rtext=55.265200%2C38.415432~55.684866%2C37.836599&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=10.32



4. <https://www.cian.ru/sale/suburban/234873803/>

Продажа участка 245 сот. Московская область, Раменский муниципальный округ, Лысцово деревня - база ЦИАН, объявление 234873803

Аренда Продажа Новостройки Дома и участки Коммерческая Ипотека Мой дом Сделка Сервисы Приложение ЦИАН ГИИС

Недвижимость в Москве > Продажа > Продажа земельных участков в Московской области > Раменский муниципальный округ > д. Лысцово > Новостройки и дома

Обновлено: 16 мая, 20:11 > 3023 просмотра, нет за сегодня, 136 уникальных с марта 2024

Продается участок, 245 сот.

Московская область, Раменский муниципальный округ, Лысцово деревня. На карте
 // Новорязанское шоссе - 72 км от МКАД // Новотарылинское шоссе - 70 км от МКАД

Только на ЦИАН

6 000 000 ₽

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 5 820 000 ₽

Эксперт от ЦИАН
 Помощь с поиском и сделкой

Цена за сотку 24 490 ₽/сот.

+7 939 013-20-75

Номер только для звонков, сообщения не дойдут
 Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Собственник
 ID 53645981

Кронштадт, здание казармы
 Уникальная возможность для инвесторов превратить исторический объект в современное пространство

Отзыв о сайте

Продажа участка 245 сот. Статус участка ИЖС

Продается участок площадью 245 га под данное строительство. Электрообеспечение подведено. В 500 метрах строится автодорога М5 Москва-Рязань. Участок ровный без болот и оврагов. Расположен в черте деревни Лысцово, 12 км до г. Воскресенска, 20 км до г. Бронницы. Рядом лес и пруд. Подъезд к участку имеется - бетонная и асфальтовая крошка. Возможно расширение участка - рядом продается еще один участок площадью 245 га под с/х назначение.

Напишите автору

Связаться со мной Ещё предложение? Хотите посмотреть?

или укажите подробности по телефону

+7 939 013-20-75

Об участке

Площадь 245 сот. Канализация Нет

Статус участка Индивидуальное жилищное строительство Электроинженство Есть

Так Нет

Спросите умного помощника


Получите экспертное мнение о жилье

Расскажите мне про район Спросить


Документы для проверки Описание Цена в рынке?

Отзыв о сайте

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.27162296913186&coordinate_x=4277053.0450519705&coordinate_y=7413332.308962238&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048





https://yandex.ru/maps/?ll=38.340112%2C55.494442&mode=routes&rtx=55.265200%2C38.415432~55.684866%2C37.836599&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=10.32



5.

https://www.avito.ru/luhovitsy/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_7294087878?context=H4sIAA AAAAAA_wFXAkj_YTozOntzOjEyOiJoYXNHZW9GaWw0ZXliO2I6MTtzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5liti OjE7czoxOiJ4litzOjE2OiJYbTJTPT0eYzFNSRW9wVk9sljt92DVZQ1cAAA



Участок 4 га (СНТ, ДНТ) на продажу в Луховицах | Продажа земельных участков в Луховицах | Авито (7294087878)

Описание

Продам земельный участок вблизи деревни Кончаево Луховицкого района, с кадастровым номером 50:35:0050214.148, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: дачное строительство, общая площадь: 40 002 кв.м., свет по границе, в деревне есть газ. Живописное место, рядом река, лес.

Рассчитайте ипотеку прямо на Авито

От стоимости жилья От платежа

Стоимость участка: 3 000 000 Р

Стоимость дома: 5 000 000 Р

Первоначальный взнос: 2 400 000 Р 30% 20 лет

5 программ от банков

Семейная	Для IT	Базовая
Платеж от 39 316 Р/мес.	Платеж от 40 087 Р/мес.	Платеж от 99 991 Р/мес.
Ставка от 5,75%	Ставка от 5,99%	Ставка от 21,3%
Доплата от 60 487 Р	Доплата от 90 000 Р	Доплата от 153 852 Р

Смотреть предложения Проверить, дадут ли ипотеку

№ 7294087878 · 24 ноября в 07:07 · 137 просмотров (+0 сегодня) Пожаловаться

3 000 000 Р

7500 Р за сексу
В ипотеку от 39 316 Р/мес.
[Посмотреть онлайн](#)

8 958 481-10-98

Написать сообщение
Отвечает прямо сейчас

Рассчитать ипотеку

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Ваш продавец? Торг уместен?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Расскажите, по...

Агентство Недвижимости
Риэлтор
На Авито с 2018 года
[Документы проверены](#)
Ожидал - 10,3 тонн ООУ

15 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

Подари себе квартиру мечты

Кварталы от КОРПРОС

Современные решения для вашего комфорта.

[Перейти](#)

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=15.304884724095313&coordinate_x=4351417.4592783&coordinate_y=7334403.51958964&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:35:0050214:148

Информация Сервисы Объекты Часты ЗУ Сост...

Вид объекта: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользования

Дата присвоения: 26.10.2011

Кадастровый номер: 50:35:0050214:148

Кадастровый квартал: 50:35:0050214

Адрес: обл.Московская, р-н Луховицкий

Площадь участка: 40 002 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: дачное строительство


Форма собственности: -

Кадастровая стоимость: 7 389 169,44 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости: 184,72 руб./кв. м

Легенда

https://yandex.ru/maps/?ll=38.460307%2C55.273357&mode=routes&rtext=54.857533%2C39.084881~55.684839%2C37.836538&rtn=1&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=9.68



Продается участок, 4848 сот.

Купите участок 4848...
[Аренда](#) [Продажа](#) [Новостройки](#) [Домы и участки](#) [Коммерческая](#) [Ипотека](#) [Мой дом](#) [Сделка*](#) [Сервисы](#) [Приложение Циан](#) [ГЛЫ](#)

Недвижимость в Москве > Продажи > Продажа земельных участков в Московской области > Раменский муниципальный округ > Континент б коттеджный поселок - база ЦИАН, объявление 280930599
 Обновлено: 10 окт. 2023 • 3193 просмотра, 1 за неделю, 325 уникальных в сутки 2026

[Только на Циан](#) Проверено в Росреестре

Продается участок, 4 848 сот.

Московская область, Раменский муниципальный округ, Континент б коттеджный поселок, проезд Центральный. На карте

А Новорязанское шоссе 45 км от МКАД А Новорязанское шоссе 43 км от МКАД

📍 🗺️ 📄 🏠 🔄 ⚙️ 👤 Пожаловаться



189 072 000 ₽

[Следить за изменением цены](#)

Предложите свою цену

Например, 183 399 800 ₽ [>](#)

Эксперт от Циана
Помощь с поиском и сделкой [>](#)

Цена за сотку _____ 99 000 ₽/сот:

+7 915 214-57-61

☎ Назови только для звонков, сообщения не будут

🔒 Если захотите оставить заявку, напишите нам

[Написать](#)

ПАО Инвест Групп
[Документы проверены](#)

Еворапк Сокольники

Бизнес-класс в шаге от парка Сокольники.
Выгодная инвестиция. Апартаменты от 10,1 млн. ₽.

[Оценить](#)

[Отзыв о сайте](#)

страница 185

НСПД | Геоинформация

розражается участок, прода

Купить участок 4848 сот

www.cian.ru

Купить участок 4848 сот, проезд Центральный, Московская область, Раменский муниципальный округ, Контейнерный коттеджный поселок - база ЦИАН, объявление 280930599

Спросить Алису AI

Фотографии (1)

Описание

Расположение

Контактное лицо

Похожие объявления

Участок, 4 848 сот

Площадь: 4 848 сот.

Канализация: Нет

Статус участка: Дачное некоммерческое партнерство

Электроснабжение: Есть

Газ: Нет

Спросите умного помощника

Получите экспертное мнение о жилье

Расскажите мне про район

Спросить

Шаги и детали

Документы для покупки

Про район

Информация из Росреестра

Кадастровый номер участка 50:23:0000000*** указал продавец

Данные получены 28 января 2025 года

Об участке

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем

Обременение: Нет сведений

Собственность: Единовладельческая с 26.12.2023

Площадь: 4 848 кв.м

189 072 000 Р

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например, 183 399 500 Р

Эксперт от Циана

Помощь с поиском и сделкой

Цена за сотку: 39 000 Р/сот.

+7 915 214-57-61

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить заявку, напишите нам

Написать

ИПРАВЕДЛИВАЯ КОМПАНИЯ

РИО Инвест Групп

Документы проверены

Евораки Сокольников

Бизнес-класс в шаге от парка Сокольники! Выгодная инвестиция. Апартаменты от 10,1 млн Р.

НСПД | Геоинформация

розражается участок, прода

Купить участок 4848 сот

www.cian.ru

Купить участок 4848 сот, проезд Центральный, Московская область, Раменский муниципальный округ, Контейнерный коттеджный поселок - база ЦИАН, объявление 280930599

Спросить Алису AI

Фотографии (1)

Описание

Расположение

Контактное лицо

Похожие объявления

Участок, 4 848 сот

Площадь: 4 848 сот.

Канализация: Нет

Статус участка: Дачное некоммерческое партнерство

Электроснабжение: Есть

Газ: Нет

Спросите умного помощника

Получите экспертное мнение о жилье

Расскажите мне про район

Спросить

Шаги и детали

Документы для покупки

Про район

Информация из Росреестра

Кадастровый номер участка 50:23:0000000*** указал продавец

Данные получены 28 января 2025 года

Об участке

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем

Обременение: Нет сведений

Собственность: Единовладельческая с 26.12.2023

Площадь: 4 848 кв.м

Кадастровая стоимость: 217 303 779.30 Р

Адрес: Московская область, г.о. Раменский

189 072 000 Р

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например, 183 399 500 Р

Эксперт от Циана

Помощь с поиском и сделкой

Цена за сотку: 39 000 Р/сот.

+7 915 214-57-61

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить заявку, напишите нам

Написать

ИПРАВЕДЛИВАЯ КОМПАНИЯ

РИО Инвест Групп

Документы проверены

Евораки Сокольников

Бизнес-класс в шаге от парка Сокольники! Выгодная инвестиция. Апартаменты от 10,1 млн Р.

Расположение

Открыть карту

https://www.avito.ru/rechitsy/zemelnye_uchastki/uchastok_4848_ga_snt_dnp_4673588397

Участок 48,48 га (СНТ, ДНП)

Добавить в избранное

Сравнить

Добавить заметку



Об участке

Площадь: 48,48 сот.

Расстояние от МКАД: 36 км

Расположение

189 072 000 Р

39 000 Р за сотку

8 966 042-88-93

Написать сообщение

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Ещё продавец? Торгуем?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Расскажите, по...

РиО Инвест Групп

Агентство

На Авито с 2024 года

Рейтинг проверен

10 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

Подари себе квартиру мечты

Расположение

Московская обл., Раменский г.о., коттеджный пос. Континентъ, Западный пр. Егорьевское шоссе, 36 км



Описание

От собственника, продается участок, площадью 48,5 га., рядом с активно- строящимся коттеджным поселком Континентъ.

Участок находится в окружении лесного массива, с преобладанием хвойных пород деревьев, реки, вблизи от трасс.

Хорошая транспортная доступность - дорога от МКАД занимает всего в часе езды, в 800 метрах находится отдельный, удобный выезд на ЦКАД и ММБК. Также, легко добраться общественным транспортом.

По краю участка проходит газопровод. Получены ТУ на электричество.

Хорошо развитая инфраструктура - в 10-ти минутах езды есть все необходимое: школы, детские сады, институт, магазины, кафе.

Участок с разрешенным видом использования: для дачного строительства, с

189 072 000 Р

39 000 Р за сотку

8 966 042-88-93

Написать сообщение

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Ещё продавец? Торгуем?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Расскажите, по...

РиО Инвест Групп

Агентство

На Авито с 2024 года

Рейтинг проверен

10 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

Кварталы от КОРТРОС

Современные решения для вашего комфорта.

Перейти

Участок 48,48 га (СНТ, ДНТ) на продажу в Речицах | Продажа земельных участков в Речицах | Авито (4673588397)

189 072 000 Р
39 000 Р за сотку

8 966 042-88-93

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Еще продает? Торгу участком? Когда можно посмотреть? Добрый день! Подожмите, по...

РНО Инвест Групп
Агентство
На Авито с 2024 года
Реквизиты проверены

10 отзывов пользователей

Подписаться на продавца

Описание

От собственника, продается участок, площадью 48,5 га., рядом с активно-строящимся коттеджным поселком Континентъ.

Участок находится в окружении лесного массива, с преобладанием хвойных пород деревьев, реки, вдали от трасс.

Хорошая транспортная доступность - дорога от МКАД занимает всего в часе езды, в 800 метрах находится отдельный, удобный выезд на МКАД и ММБК. Также, легко добраться общественным транспортом.

По краю участка проходит газопровод. Получены ТУ на электричество.

Хорошо развитая инфраструктура - в 10-ти минутах езды есть все необходимое: школы, детские сады, институт, магазины, кафе.

Участок с разрешенным видом использования: для дачного строительства, с правом возведения жилого дома и регистрации в нем. Есть ПЗУ.

№ 4673588397 - 20 ноября в 10:23 628 просмотров (+0 сегодня) Показать

Подарите себе квартиру мечты

Кварталы от КОРТОС

Современные решения для вашего комфорта.

Перейти

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=15.89270377242957&coordinate_x=4274713.537574728&coordinate_y=7476901.323558733&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0000000:167302

Информация Сервисы Объекты Частично Состояние

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата приобретения: 05.09.2023

Кадастровый номер: 50:23:0000000:167302

Кадастровый квартал: 50:23:0000000

Адрес: Московская область, Раменский городской округ

Площадь участка: 484 815 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Уплатенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем


Форма собственности: Частная

Кадастровая стоимость: 217 303 779,3 руб.

Удельный показатель кадастровой: 448,22 руб./кв. м

Легенда

https://yandex.ru/maps/?ll=38.145584%2C55.629509&mode=routes&rtext=55.585430%2C38.394451~55.684839%2C37.836538&rtn=1&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=11.3



7. <https://www.cian.ru/sale/suburban/295408594/>

Продажа участка 4.4га, Московская область, Луховицы муниципальный округ, Гавриловское село - база ЦИАН, объявление 295408594

Недвижимость в Москве > Продажа > Продажа земельных участков в Московской области > Луховицы муниципальный округ > с. Гавриловское > Новогородское шоссе

Объекты: 13 км, 07/31 317 просмотров, нет за неделю, 90 уникальных с марта 2024

Продается участок, 4,4 га

Московская область, Луховицы муниципальный округ, Гавриловское село. На карте

А/ Новогородское шоссе 130 км от МКАД А/ Новогородское шоссе 136 км от МКАД

Вызывает: Собственность

Объект: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, общая площадь 43999,78 кв. м, кадастровый номер: Московская область, Луховицкий район, с. Гавриловское

Кадастровый (или условный) номер: 50:35:00302.676

Существующие ограничения (обременения) права не зарегистрированы

а так же Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "ОГ"

апреля 2012 года кадастровый номер регистрации № 50:35:00302.676. Без ограничений (обременений)

6 000 000 ₽

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например: 5 820 000 ₽

Эксперт от Циана

Помощь с поиском и сделкой

Цена за гектар: 1 363 636 Р/га

+7 923 075-60-44

+7 916 589-11-58

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Собственник

ID 110270897

ЖК «1-й Саларьевский»

Квартиры в 5 минутах пешком от метро.

Новогодние скидки до 17%

Продажа участка 4.4 га

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под дачное строительство, общей площадью 43999,78 кв. м., находящийся по адресу: Московская область, Луховицкий район, в районе д. Гавриловское. Кадастровый номер 50:35:00302.676. Без ограничений (обременений)

Напишите автору

Связаться со мной Сказать продавцу? Хочу посмотреть

или укажите подробности по телефону:

+7 923 075-60-44

+7 916 589-11-58

Об участке

Площадь: 4,4 га

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Статус участка: Дачное некоммерческое партнерство

Коммуникации и удобства

Электричество: Есть

Газ: Магистральный по границе

Спросите умного помощника

Получите экспертное мнение о жилье

Поскольку нет про район

Спросить

6 000 000 ₽

Следить за изменением цены

Предложить свою цену

Например: 5 820 000 ₽

Эксперт от Циана

Помощь с поиском и сделкой

Цена за гектар: 1 363 636 Р/га

+7 923 075-60-44

+7 916 589-11-58

Номер только для звонков, сообщения не дойдут

Если захотите оставить жалобу, напишите нам

Написать

Собственник


ID 110270897

ЖК «1-й Саларьевский»


Квартиры в 5 минутах пешком от метро.

Новогодние скидки до 17%

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.748593160793508&coordinate_x=4366812.266824505&coordinate_y=7334148.45113604&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048



https://yandex.ru/maps/?ll=38.398782%2C55.309430&mode=routes&rtxt=54.856613%2C39.227524~55.684866%2C37.836599&rtn=1&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=9.55



8. <https://www.cian.ru/sale/suburban/324039490/>

Продается участок, 250 сот.

Московская область, Раменский муниципальный округ, Степановское село, 72А - база ЦИАН, объявление 324039490

Обновлено: 1 дек. 2018 • 18 просмотров, 5 за сегодня, 34 уникальных

4 200 000 ₽

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например: 4 074 000 ₽

Эксперт от Циана

Помощь с поиском и сделкой

Цена за сотку

+7 985 833-60-35

Номер только для звонков, сообщения не д. Если захотите оставить заявку, напишите

Написать

Агентство недвижимости Монолит Столица

Документы проверены

Рейтинг Гусейн Икматаев

Участок - 4,2 млн ₽

Новоархангельское шоссе, 66 км от МКАД

Добрый день! Электричество 15 кВт заведено на участок (подключено/отключено)?

13:50

Покажите ваш телефон — сможете созвониться по срочным вопросам

Позвонить Не сейчас

Свяжитесь со мной

Кадастровый номер

Моно еще фото? Еще продаете? Хочу посмотреть

Написать сообщение

Вашему вниманию предлагается отличный участок земли для данного строительства с возможностью ПЕРЕВОДА В ИЖС. Отличное расположение, подъезд к участку с Рязанского шоссе и ЛУЧШАЯ ЦЕНА в округе. Живописные места поселка Степановское подойдут для строительства коттеджного поселка, земля тут плодородная, поэтому также можно использовать по назначению и получать с этого прибыль. Быстрый выход на сделку. Возможен ТОРГ.

ОБ УЧАСТКЕ:

- 2,5 га;
- Для данного строительства;
- Земля охр. назначения;
- Электричество 15 кВт.

О СДЕЛКЕ:

- 1 взрослый собственник;
- Никаких обременений;
- Полная стоимость в договоре;
- Возможно приобрести в ипотеку;
- Быстрый выход на сделку.

Арт. 125645150

Свяжитесь с автором

Напишите автору

Свяжитесь со мной Еще продаете? Хочу посмотреть

или укажите подробности по телефону

+7 985 833-60-35

Строгий 360 от ПИК

Новый проект в центре Строгий

Об участке

Площадь: 250 сот. | Электричество: Есть

Статус участка: Дачное некоммерческое партнерство | Газ: Нет

Спросите умного помощника

Получите экспертное мнение о жилье

Расскажите мне про район

Расположение

Дополнительно

Маршруты

4.2 млн руб

Коммуникации и удобства

4 200 000 ₽

Следить за изменением цены

Предложите свою цену

Например, 4 074 000 ₽

Эксперт от Цейна

Помощь с покупкой и сделкой

Цена за сотку

+7 985 833-60-35

Номер только для звонков, сообщения не д

Если захотите оставить жалобу, напишите

Написать

Итак, вы уже знаете, что это за участок

Мониторинг Столица

Документы проверены

Гусейн Икматаев

Стропано 360 от ПИК

Новый проект в центре Стропано

Гусейн Икматаев

Участок - 4,2 млн руб

Ивановское шоссе, 66 км от МКАД

Добрый вечер, Игорь!

Только пришло уведомление. По границе участка подведено, но не заведено на сам участок. Звоните, все подробно расскажу.

Связаться со мной

Кадастровый номер

Моно еще фото?

Еще продаете?

Хочу посмотреть

Написать сообщение

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=18.101935903259715&coordinate_x=4274837.452825238&coordinate_y=7420225.903662114&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0050573:69

Информация | Сервисы | Объекты | Часты ЗУ | Состояние

Вид объекта: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 29.06.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:69

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Российская Федерация, Московская область, Раменский г.о., с. Степановское, кв-л 50573, з/у 69

Площадь участка: 25 000 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учетный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства


Форма собственности: -

Кадастровая стоимость: 9 977 000 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости: 399,06 руб./кв. м

Легенда

https://yandex.ru/maps/10750/ramenskoe/?ll=38.273387%2C55.496913&mode=routes&rtext=55.298905%2C38.398558~55.684407%2C37.837703&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=10.47



9.

https://www.avito.ru/mescherino/zemelnye_uchastki/uchastok_88_sot._snt_dnp_3977196559?context=H4sIAAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsbnBFBYaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJDSjRsSU5CZ2psTVZRRXppljt94KBBVT8AAAA

Avito Все категории Поиск по объявлению Настройки Московская область, направления, метро

Главная > Земельные участки > Купить > Сельскохозяйственные (СНТ, ДНП)

Участок 88 сот. (СНТ, ДНП)

Добавить в избранное Сравнить Добавить заметку

Об участке
Площадь: 88 сот. Расстояние от МКАД: 54 км

3 300 000 ₽
37 500 ₽ за сотку
В ипотеку от 40 791 ₽ мес.
[Посмотреть скидки](#)

8 958 709-44-18

[Написать сообщение](#)

[Рассчитать ипотеку](#)

Спросите у продавца
Здравствуйте!

Еще продаю? Торгу уместно? Когда можно посмотреть? Добрый день! Подскажите, по...

[Александр](#)
Частное лицо
На Avito с 2010 года

Альфа Банк
Бизнес-переводы за границу от 0.05%

[Сообщения](#)

Avito Все категории Поиск по объявлению Настройки Московская область, направления, метро

Главная > Земельные участки > Купить > Сельскохозяйственные (СНТ, ДНП)

Об участке

Площадь: 88 сот. Расстояние от МКАД: 54 км

3 300 000 ₽
37 500 ₽ за сотку
В ипотеку от 40 791 ₽ мес.
[Посмотреть скидки](#)

8 958 709-44-18

[Написать сообщение](#)

[Рассчитать ипотеку](#)

Спросите у продавца
Здравствуйте!

Еще продаю? Торгу уместно? Когда можно посмотреть? Добрый день! Подскажите, по...

[Александр](#)
Частное лицо
На Avito с 2010 года

[Оставить заявку](#)

Кортрос
Подари себе квартиру мечты

Кварталы от КОРТРОС
Современные решения для вашего комфорта.

[Перейти](#)

[Подписаться на продавца](#)

[Сообщения](#)

Продажа участка 250 сот. Купить земельный участ... Участок 88 сот. (СНТ, ДНП) Участок 100 сот. (промо) +

Участок 88 сот. (СНТ, ДНП) на продажу в Меширино | Продажа земельных участков в Меширино | Авито (3977196599)

50:23:0050573:157
50:23:0050573:158
50:23:0050573:159
50:23:0050573:160
50:23:0050573:161

3 300 000 ₽
37 500 ₽ за сотку
В ипотеку от 40 791 ₽/мес.
[Посмотреть ссылки](#)

8 958 709-44-18

Написать сообщение

Рассчитать ипотеку

Рассчитайте ипотеку прямо на Авито

От стоимости жилья От платежа

Стоимость участка
3 300 000 ₽
100 тыс. ₽ 50 млн. ₽ 800 тыс. ₽ 100 млн. ₽

Стоимость дома
5 000 000 ₽

Первоначальный взнос
2 490 000 ₽ 30%
10% 90%

Срок кредита
20 лет
5 10 15 20 25 30

5 программ от банков

Семейная	Для IT	Базовая
Платёж от 40 791 ₽/мес.	Платёж от 41 591 ₽/мес.	Платёж от 103 740 ₽/мес.
Ставка от 5,75%	Ставка от 5,99%	Ставка от 21,1%
Доход от 62 755 ₽	Доход от 90 000 ₽	Доход от 159 601 ₽

Смотреть предложения **25%** Проверить, дадут ли ипотеку

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Вы продаете? Торгу участком?

Когда можно посмотреть?

Добрый день! Расскажите, по...

Александр
Частное лицо
На Авито с 2010 года

Подписаться на продавца

№ 3977196599 - 8 ноября в 16:44 - 550 просмотров (-2 сегодня)

Покупаться

Сообщения

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=20&coordinate_x=4274942.8389837425&coordinate_y=7417861.650776185&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

НСПД инвест. Инструкция НСПД (Гео) Публикации ПЛОС Распредел. реестровой приказ Об ус. НСПД (Геоин) НСПД (Геоин) НСПД (Геоин) Яндекс.Карты +

НСПД | Геоинформационный портал

Земельный участок: 50:23:0050573:189

Информация Сервисы Объекты Часта ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 09.09.2010

Кадастровый номер: 50:23:0050573:189

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. [См. адрес](#)

Площадь участка: 839 кв. м

Площадь: декларируемая


Площадь:

Статус: Учётный


Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешённого использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Легенда



https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=16.887068183674888&coordinate_x=4275320.731565369&coordinate_y=7418003.660880404&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048



https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=20&coordinate_x=4275038.748353167&coordinate_y=7417935.503712745&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0050573:156

Информация Сервисы Объекты Части ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.12.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:156

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. [Свернуть](#)

Площадь учтенная: 1 335 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Легенда

Земельный участок: 50:23:0050573:156

Информация Сервисы Объекты Части ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.12.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:156

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. [Свернуть](#)

Площадь учтенная: 1 335 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Форма собственности: Частная

Кадастровая стоимость: 588 054,15 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости: 440,49 руб./кв. м

Легенда

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=20&coordinate_x=4275058.560092226&coordinate_y=7417972.655354001&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0050573:157

Информация Сервисы Объекты Части ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости	Земельный участок
Вид земельного участка	Землепользование
Дата присвоения	11.12.2009
Кадастровый номер	50:23:0050573:157
Кадастровый квартал	50:23:0050573
Адрес	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Скопировать
Площадь уточнения	963 кв. м
Площадь декларированная	-
Площадь	-
Статус	Учтенный
Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Легенда

Земельный участок: 50:23:0050573:157

Информация Сервисы Объекты Части ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости	Землепользование
Вид земельного участка	Землепользование
Дата присвоения	11.12.2009
Кадастровый номер	50:23:0050573:157
Кадастровый квартал	50:23:0050573
Адрес	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Скопировать
Площадь уточнения	963 кв. м
Площадь декларированная	-
Площадь	-
Статус	Учтенный
Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём
Форма собственности	Частная
Кадастровая стоимость	430 258,77 руб.
Удельный показатель кадастровой стоимости	446,79 руб./кв. м

Легенда

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=20&coordinate_x=4275114.970441973&coordinate_y=7417963.08764739&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0050573:158

Информация	Сервисы	Объекты	Части ЗУ	Состояние
Вид объекта недвижимости	Земельный участок			
Вид земельного участка	Землепользование			
Дата присвоения	11.12.2009			
Кадастровый номер	50:23:0050573:158			
Кадастровый квартал	50:23:0050573			
Адрес	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала.			
Площадь уточненная	1 337 кв. м			
Площадь декларированная	-			
Площадь	-			
Статус	Учтенный			
Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения			
Вид разрешенного использования	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём			

Легенда

Земельный участок: 50:23:0050573:158

Информация	Сервисы	Объекты	Части ЗУ	Состояние
Вид объекта недвижимости	Земельный участок			
Вид земельного участка	Землепользование			
Дата присвоения	11.12.2009			
Кадастровый номер	50:23:0050573:158			
Кадастровый квартал	50:23:0050573			
Адрес	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала.			
Площадь уточненная	1 337 кв. м			
Площадь декларированная	-			
Площадь	-			
Статус	Учтенный			
Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения			
Вид разрешенного использования	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём			
Форма собственности	Частная			
Кадастровая стоимость	583 573,76 руб.			
Удельный показатель кадастровой стоимости	436,48 руб./кв. м			

Легенда

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=20&coordinate_x=4275099.454697916&coordinate_y=7418018.207402665&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0050573:159

Информация Сервисы Объекты Часта ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости	Земельный участок
Вид земельного участка	Землепользование
Дата присвоения	11.12.2009
Кадастровый номер	50:23:0050573:159
Кадастровый квартал	50:23:0050573
Адрес	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Свернуть
Площадь уточненная	963 кв. м
Площадь декларированная	-
Площадь	-
Статус	Учтенный
Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Легенда

Земельный участок: 50:23:0050573:159

Информация Сервисы Объекты Часта ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости	Земельный участок
Вид земельного участка	Землепользование
Дата присвоения	11.12.2009
Кадастровый номер	50:23:0050573:159
Кадастровый квартал	50:23:0050573
Адрес	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Свернуть
Площадь уточненная	963 кв. м
Площадь декларированная	-
Площадь	-
Статус	Учтенный
Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём
Форма собственности	Частная
Кадастровая стоимость	430 258,77 руб.
Удельный показатель кадастровой стоимости	446,79 руб./кв. м

Легенда

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=20&coordinate_x=4275127.295449681&coordinate_y=7418039.11047375&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

Земельный участок: 50:23:0050573:160

Информация Сервисы Объекты Части ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.12.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:160

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала.

Площадь учтенная: 1 048 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Легенда

Земельный участок: 50:23:0050573:160

Информация Сервисы Объекты Части ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.12.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:160

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала.

Площадь учтенная: 1 048 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Форма собственности: Частная

Кадастровая стоимость: 468 089,2 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости: 446,65 руб./кв. м

Легенда

https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.890559308798803&coordinate_x=4275303.909679561&coordinate_y=7418078.856154946&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=36049%2C36048

nsrd.gov.ru

НСПД | Геоинформационный портал

Земельный участок: 50:23:0050573:161

Информация Сервисы Объекты Часте ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.12.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:161

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. [Ссылка](#)

Площадь участка: 1 018 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём

Легенда

nsrd.gov.ru

НСПД | Геоинформационный портал

Земельный участок: 50:23:0050573:161

Информация Сервисы Объекты Часте ЗУ Состав

Вид объекта недвижимости: Земельный участок

Вид земельного участка: Землепользование

Дата присвоения: 11.12.2009

Кадастровый номер: 50:23:0050573:161

Кадастровый квартал: 50:23:0050573

Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Ульяновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. [Ссылка](#)

Площадь участка: 1 018 кв. м

Площадь декларированная: -

Площадь: -

Статус: Учтенный

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нём


Форма собственности: Частная

Кадастровая стоимость: 454 740,6 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости: 446,7 руб./кв. м

Легенда

https://yandex.ru/maps/?ll=38.117117%2C55.489655&mode=routes&rtxt=55.684407%2C37.837703~55.289013%2C38.406606&rtt=auto&ruri=~&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&z=10.71



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Документы, предоставленные Заказчиком, и документы Оценщика



Форма № Р51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"06" ноября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

5	1	4	7	7	4	6	3	1	2	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"07" ноября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Главный государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве



Т. А. Болотина

Подпись, Фамилия, инициалы

серия 77 № 017478194

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007


Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
(полное наименование российской организации)

в соответствии с учредительными документами)

О Г Р Н

5	1	4	7	7	4	6	3	1	2	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

06 ноября 2014
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по

г.Москве
(наименование налогового органа и его код)

7	7	0	9
---	---	---	---

и ей присвоен ИНН/КПП

7	7	0	9	9	6	6	9	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	0	9	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Т. А. Болотина
(подпись, фамилия, инициалы)



серия 77 №017478195



ООО «Политдел» выдано С/бю, Москва, 2013, уровень «В»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Акционерное общество "Операторская Компания"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u>		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	40093922		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7709966936		
Местонахождение (адрес) <u>105064, Москва г, Земляной Вал ул, д. № 9, этаж 8 пом. I ком. 3</u>		по ОКФС	64.99.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>АО «2К»</u>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7734000085		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700031028		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	180 714	570 179	130 265
	Отложенные налоговые активы	1180	106 961	23 682	14 326
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	267 675	593 861	144 591
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 102	4 365	87 552
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74 108	46 600	30 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 504	89	556
	Прочие оборотные активы	1260	6	-	-
	Итого по разделу II	1200	112 720	51 034	118 708
	БАЛАНС	1600	380 395	644 895	263 299

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91 700	91 700	91 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	192 238	192 238	130 026
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 293	(107 635)	(70 209)
	Итого по разделу III	1300	380 246	176 318	151 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	87 286
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	87 286
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	254 895	24 391
	Кредиторская задолженность	1520	122	213 661	82
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27	21	8
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149	468 577	24 481
	БАЛАНС	1700	380 395	644 895	263 299



Руководитель

Алексеев Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Операторская Компания"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40093922		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	7709966936		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 485)	(1 057)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 485)	(1 057)
	Доходы от участия в других организациях	2310	537 041	-
	Проценты к получению	2320	5 326	3 820
	Проценты к уплате	2330	(5 363)	(16 704)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(414 870)	(32 841)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	120 649	(46 782)
	Налог на прибыль	2410	83 279	9 356
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	83 279	9 356
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203 928	(37 426)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	203 928	(37 426)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Алексеев Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество "Операторская Компания"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКПО	40093922	2022	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7709966936		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Местонахождение (адрес) <u>107078, Москва г, Маши Порываевой ул, д. № 34, кв. 1/1</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО «Аудиторская группа «2К»</u>	ИНН	7706193808		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700322022		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	142 886	160 714	570 179
	Отложенные налоговые активы	1180	57 296	106 961	23 682
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 182	267 675	593 861
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	270	9 102	4 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 378	74 108	46 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	499	29 504	69
	Прочие оборотные активы	1260	910	6	-
	Итого по разделу II	1200	24 057	112 720	51 034
	БАЛАНС	1600	224 239	380 395	644 895

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91 700	91 700	91 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка вневоротных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	232 242	192 238	192 238
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(113 888)	98 293	(107 635)
	Итого по разделу III	1300	210 069	380 246	176 318
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	254 895
	Кредиторская задолженность	1520	14 142	122	213 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28	27	21
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 170	149	468 577
	БАЛАНС	1700	224 239	380 395	644 895



Руководитель

Алексеев Евгений
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Операторская Компания"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40093922		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	7709966936		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	64.99.1		
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	907	-
	Себестоимость продаж	2120	(410 537)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(409 630)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 134)	(1 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(410 764)	(1 485)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	537 041
	Проценты к получению	2320	3 126	5 326
	Проценты к уплате	2330	-	(5 363)
	Прочие доходы	2340	388 217	-
	Прочие расходы	2350	(138 898)	(414 870)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(160 319)	120 649
	Налог на прибыль	2410	(49 862)	83 279
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(197)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(49 665)	83 279
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(210 181)	203 928

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(210 181)	203 928
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Алексеев Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Акционерное общество "Операторская Компания"	по ОКПО	40093922		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709966936		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	142 886	142 886	160 714
	Отложенные налоговые активы	1180	59 275	57 296	106 961
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	202 161	200 182	267 675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78	270	9 102
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	22 378	74 108
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 998	499	29 504
	Прочие оборотные активы	1260	910	910	6
	Итого по разделу II	1200	25 986	24 067	112 720
	БАЛАНС	1600	228 147	224 239	380 395

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91 700	91 700	91 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	232 242	232 242	192 238
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(115 216)	(113 888)	96 293
	Итого по разделу III	1300	208 741	210 069	380 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 397	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 397	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	14 142	122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	28	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9	14 170	149
	БАЛАНС	1700	228 147	224 239	380 395

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Операторская Компания"	по ОКПО	40093922		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709966936		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	28 677	907
	Себестоимость продаж	2120	(236 071)	(410 537)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(207 394)	(409 630)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 128)	(1 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(212 522)	(410 764)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 784	3 126
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	226 845	386 217
	Прочие расходы	2350	(16)	(138 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 091	(160 319)
	Налог на прибыль	2410	(58 897)	(49 681)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(197)
	отложенный налог на прибыль	2412	(17 418)	(49 665)
	Прочее	2460	41 478	(181)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 328)	(210 181)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 328)	(210 181)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Алексеев Евгений
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Операторская Компания"	по ОКПО	40093922
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709966936
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
107078, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34,
помещ. 1/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
по ОКПО	40093922		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "Операторская Компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	-
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 091 836	1 050 750	142 886
в том числе:				
Паи и акции		1 091 836	1 050 750	142 886
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	79 626	106 535	59 275
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 171 463	1 157 285	202 161
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	-	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы		-	-	-
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	259	181	78
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29	38	11
Расчеты по налогам и сборам		-	-	66
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		230	143	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 525	32 110	24 998
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		35 525	32 110	24 998
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	10	10	910
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Прочие		10	10	910
Итого по разделу II	1200	35 794	32 301	25 986
БАЛАНС	1600	1 207 257	1 189 587	228 147

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	91 700	91 700	91 700
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 235 742	1 235 742	232 242
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(120 415)	(171 910)	(115 217)
	Итого по разделу III	1300	1 207 043	1 155 547	208 741
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	33 896	19 397
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	33 896	19 397
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	179	88	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		135	75	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16	13	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28	-	-

Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	35	56	8
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	214	144	8
БАЛАНС	1700	1 207 257	1 189 587	228 146

Генеральный директор

(наименование должности)

Алексеев Евгений Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2025
по ОКПО 40093922		
по ОКЕИ 384		

Организация: Акционерное общество "Операторская Компания"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	-	1 873
	Себестоимость продаж	2120	(1 108)	(1 873)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 108)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 108)	(981)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 000	4 617
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		5 000	4 617
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	32	-
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	41 070	8 760
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		41 086	9 074
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(15)	(14)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	44 994	12 396
	Налог на прибыль организаций	2410	6 501	(2 473)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(486)	(332)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	6 987	(2 141)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 495	9 923
--	-------------------------	------	--------	-------

Форма 0710002 с. 2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	51 495	9 923
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб./кп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. кп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

Алексеев Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 октября 2025 г.

Дата оценки 30.09.2025 г.
Период 9 месяцев 2025 г.

Информация о выплате (начислении) дивидендов (нераспределенной прибыли) до 30.09.2025 г.

Период	Сумма, руб.
2018 г.	0
2019 г.	0
2020 г.	0
2021 г.	0
2022 г.	0
2023 г.	0
2024 г.	0
9 месяцев 2025 г.	0

Расшифровка доходов и расходов предприятия

№ п/п	Наименование показателей	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
1.	Валовая выручка, тыс. руб., в т.ч.						28 677	1 873	
1.1.	от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.						28 677	1 873	
1.2.	прочая реализация, тыс. руб., в т.ч.								
	- от продажи готовой продукции, тыс. руб., в т.ч.								
	- от систематического капитала, тыс. руб.								
2.	Субсидии, тыс. руб., в т.ч.								
	- на сырье и материалы								
	- на приобретение компьютеров и ПО								
	- топливо								
	- электроэнергия								
	- затраты на оплату труда								
	- страховые взносы								
	- амортизация основных средств								
	- прочие расходы								
3.	Коммерческие расходы, тыс. руб., в т.ч.								
	- на сырье и материалы								
	- на приобретение компьютеров и ПО								
	- топливо								
	- электроэнергия								
	- затраты на оплату труда								
	- страховые взносы								
	- амортизация основных средств								
	- прочие расходы								
4.	Управленческие расходы, тыс. руб., в т.ч.								
	- аренда офиса, тыс. руб.								
	- оплата труда, тыс. руб.								
	- страховые взносы с ФОТ, тыс. руб.								
	- размещение в БОРСЭДО, тыс. руб.								
	- ведение реестра акционеров, тыс. руб.								
	- услуги ЗДО, тыс. руб.								
	- услуги оценки, тыс. руб.								
	- услуги почты, тыс. руб.								
	- прочие расходы, тыс. руб.								
	- аудиторские услуги, тыс. руб.								
	- Арендные услуги, тыс. руб.								
5.	Доходы от участия в других организациях, тыс. руб., в т.ч.								
6.	Прочие операционные доходы, тыс. руб., в т.ч.								
7.	Прочие операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.								
8.	Внебюджетные доходы, тыс. руб., в т.ч.								
	Прочие по займам и займам								
	Прочие по НКО								
	Разрывы под обеспечение финансовых показателей								
	Разрывы по социальным долгам								
	Разрывы по обязательствам по кредитам								
9.	Внебюджетные расходы, тыс. руб., в т.ч.								
	- комиссионный банк								
	- проценты к уплате, тыс. руб.								
	- разрыв под обеспечение финансовых показателей, тыс. руб.								
	- разрыв по социальным долгам, тыс. руб.								
	- комиссионный банк, тыс. руб.								
	- разрыв под обеспечение финансовых показателей, тыс. руб.								
	- разрыв по социальным долгам, тыс. руб.								
	- прочие расходы, тыс. руб.								
10.	Президентские расходы, тыс. руб., в т.ч.								
11.	Президентские доходы, тыс. руб., в т.ч.								

Нематериальные активы на 30.09.2025 г.

№ п/п	Наименование актива	Дата постановки на баланс	первоначальная балансовая стоимость, руб.	остаточная балансовая стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Описание (оценка возможности)
1.	---	---	---	---	---	---
2.	---	---	---	---	---	---

Расшифровка основных средств (по состоянию на 30.09.2025 г.) - строка баланса 1150

п/п	Инвентарный №	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая первоначальная стоимость, руб.	Начисленный износ, руб.	Балансовая остаточная стоимость, руб.	Нормативный срок службы	Бухгалтерская группа (здания, сооружения, силовые рабочие машины и т. п.)
Итого				0,00	0,00	0,00		

Расшифровка объектов незавершенного строительства по состоянию на 30.09.2025 г.

№ п/п	Наименование актива	Стоимость на последнюю отчетную дату, руб.	Дата принятия к учету	Динамика изменения затрат							
				31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
	Итого:	0,00									

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2025 г.- строка баланса 1170

Инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации

№ п/п	Наименование актива	Колл. акций, шт. (для ОАО и ЗАО)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, руб.
1.	Доля в УК ООО "Акселератор прогресса"		99	185 499 915
2.	ЗПИФ комбинированного фонда "ТФГ - Стабильный" 900 828шт			1 002 999 911,76
3.	Резерв под обесценение 99% в УК "Акселератор Прогресса"			-23 408 205,07
4.	Резерв под обесценение ЗПИФ комбинированного фонда "ТФГ - Стабильный" 900 828шт			-73 255 332,96
Итого				1 091 836 288,80

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

№ п/п	Наименование актива	Номинал займа, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи займа	Дата погашения займа	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1.								
2.								
3.								
Итого		0.00	0.00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной	Схема погашения процентов
1.								

2.	Utaro	0,00	0,00

Расшифровка отложенных налоговых активов по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1180

Компоненты отложенного налога	Остаток или сумма доходов или расходов по налоговому учёту	Первоначальная бухгалтерская стоимость	Остаток или сумма доходов или расходов по бухгалтерскому учёту	Разницы между данными по налоговому и бухгалтерскому учёту	Разницы между первоначальной и текущей стоимостью	Сумма отложенного налогового актива
Оценочные обязательства и резервы		55 887,90	-21 229,70	34 658	-21 229,70	8 664,55
Расходы будущих периодов	0	14566212,16	0,00	0,00	-14 566 212,16	0,00
Резервы сомнительных долгов			0	0	0,00	0,00
Финансовые вложения	132 453 999,00	199 203 381,71	-102 539 843,68	96 663 538,03	-102 539 843,68	24 165 884,51
Убытки прошлых лет	3 128 662,19	212 313 722,79	9 493 469,97	221 807 192,76	9 493 469,97	55 451 798,19
ИТОГО	135 582 661,19	426 139 204,56	-93 067 603,41	318 505 388,99	-107 633 815,57	79 626 347,25

Расшифровка прочих внеоборотных активов по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1190

№ п/п	Название контрагента	Сумма тыс. руб.	Срок погашения
Итого			

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1230

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	13 566,00	30.09.2025	30.09.2025	Аванс поставщику	текущая	высокая	30.09.2025
4	Таксом ООО	15 030,00	30.09.2025	30.09.2025	Аванс поставщику	текущая	высокая	30.09.2025
6	ИФНС № 08	229 694,00	30.09.2025	28.10.2025	Сальдо ЕНС	текущая	высокая	28.10.2025
	Итого	258 290,00						

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1240

Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

№ п/п	Наименование актива	Номинал займа, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи займа	Дата погашения займа	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1.								
2.								
Итого		0,00	0,00					

Депозиты

№ п/п	Наименование актива	Номинал депозита, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата открытия депозита	Дата закрытия депозита	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1.								
2.								
Итого		0,00	0,00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1.								
2.								
1.								
Итого		0,00	0,00					

Расшифровка прочих оборотных активов по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1260

№ п/п	Название контрагента	Сумма тыс. руб.	Срок погашения
1.	КИТ ФИНАНС (АО)	10	нет
Итого		10,00	

Долгосрочные заёмные средства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1410

Кредиты и займы

№ п/п	Наименование актива	Номинал кредита (займа), руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи кредита (займа)	Дата погашения кредита (займа)	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
Итого:		0,00	0,00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Итого:		0,00	0,00					

Расшифровка отложенных налоговых обязательств по состоянию на 30.09.2025 г.- строка баланса 1420

Компоненты отложенного налога	Остаток или сумма доходов или расходов по налоговому учёту	Первоначальная бухгалтерская стоимость	Остаток или сумма доходов или расходов по бухгалтерскому учёту	Разницы между данными по налоговому и бухгалтерскому учёту	Разницы между первоначальной и текущей стоимостью	Сумма отложенного налогового обязательства
Оценочные обязательства и резервы						
Расходы будущих периодов	223 751 272,76	0,00	0,00			0,00
Резервы сомнительных долгов						
Финансовые вложения	132 453 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Убытки прошлых лет	3 128 662,19	0,00	0,00	0,00		0,00
ИТОГО	359 333 934	-	-	-	-	0,00

Расшифровка оценочных обязательств (долгосрочных) по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1430

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения либо срок оплаты	Причина возникновения задолженности
1					
	Итого	0,00			

Прочие долгосрочные обязательства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1450

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
1		0,00						
	Итого							

Краткосрочные займные средства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1510

Кредиты и займы

№ п/п	Наименование актива	Номинал кредита (займа), руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи кредита (займа)	Дата погашения кредита (займа)	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7		0,00	0,00					
Итого:								

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7		0,00	0,00					
Итого:								

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1520

№ п/п	Наименование кредиторе	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
	ИФНС № 08	123 925,00	30.09.2025	28.10.2025	Текущий налог на прибыль	Текущая	Высокая	28.10.2025
1	ИФНС № 08	10 772,00	30.09.2025	28.10.2025	НДФЛ	Текущая	Высокая	28.10.2025
2	ИФНС № 08	16 429,00	30.09.2025	28.10.2025	Страховые взносы	Текущая	Высокая	28.10.2025
3	Сотрудники	28 275,00	30.09.2025	05.10.2025	Заработная плата	Текущая	Высокая	05.10.2025
	Итого	179 401,00						

Расшифровка оценочных обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1540

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения либо срок оплаты	Причина возникновения задолженности
1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	34 658,20	30.09.2025	31.12.2026	Отражение резерва
	Итого	34 658,20			

Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1550

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
1		0,00						
	Итого							

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью
Всего 22 (двадцать два) листа(ов)
Генеральный директор _____ Александр Е. В.
ООО "Операторская компания"



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

107078, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1
ОГРН 5147746312203 ИНН 7709966936 КПП 770801001, тел. 8 (495) 660 70 31

Исх. №25_11/01

Дата «25» ноября 2025 г.

Генеральному директору ООО «Центр оценки инвестиций»
Луценко Р.С.

**Справка
о дивидендной истории (дивидендных выплатах) на 30.09.25**

Настоящим информируем Вас о том, что АО «Операторская Компания» в период с 2014 г. по 30 сентября 2025 г. дивидендов не выплачивало.

Генеральный директор
АО «Операторская компания»



Подпись

/ Алексеев Е.В./
ФИО

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
Форма по ОКУД	по ОКПО	32376936
ИНН	по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
141008, Московская обл, Мытищи г, Летная ул, вл. № 17, этаж 1 пом. 258
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	213
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1	1	213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	172 643	172 748	211 516
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	56	28
	Дебиторская задолженность	1230	7	1 785	37
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	777	3 406	3 002
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	1
	Итого по разделу II	1200	173 517	177 999	214 583
	БАЛАНС	1600	173 518	178 000	214 796

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 300	37 300	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 420	130 420	130 420
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 912)	4 365	(852)
	Итого по разделу III	1300	162 808	172 085	129 668
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 001	1	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 840	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 849	5 912	85 125
	Доходы будущих периодов	1530	2	2	2
	Оценочные обязательства	1540	17	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 709	5 914	85 127
	БАЛАНС	1700	173 518	178 000	214 796

Руководитель



(подпись)

Воробьев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"	по ОКПО	32376936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029232525		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	47 852
	Себестоимость продаж	2120	-	(47 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(614)	(566)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(614)	(566)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(40)	-
	Прочие доходы	2340	-	9 085
	Прочие расходы	2350	(8 623)	(4 591)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 277)	3 928
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 277)	3 928

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 277)	3 928
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

4 марта 2022 г.



Воробьев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Форма по ОКУД	32376936			
по ОКПО	5029232525			
ИНН	71.12.2			
по ОКВЭД 2	12300			
по ОКФС / ОКФС	16			
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 141008, Московская обл, Мытищи г, Лётная ул, вл. № 17, этаж 1 пом. 258
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1	1	1
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	172 643	172 643	172 748
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	90	56
	Дебиторская задолженность	1230	14 139	7	1 785
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 619	777	3 406
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
	Итого по разделу II	1200	196 525	173 517	177 999
	БАЛАНС	1600	196 526	173 518	178 000

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 300	37 300	37 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	184 420	130 420	130 420
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 060)	(5 084)	4 365
	Итого по разделу III	1300	189 660	162 636	172 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1 001	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 840	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 846	7 022	5 912
	Доходы будущих периодов	1530	2	2	2
	Оценочные обязательства	1540	17	17	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 865	9 881	5 914
	БАЛАНС	1700	196 526	173 518	178 000

Руководитель

(подпись)

**Воробьев Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.02.2023 14:15:15 Сертификат: 06 F5 6D FF 0D FE AD 0F 95 46 6F 43 78 1B FD 1D 4B Владелец: Воробьев Дмитрий Александрович, ООО "АКСЕРАТОР ПРОГРЕСС", Генеральный директор Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.02.2023 14:30:22 Сертификат: 13 29 8F 1F C9 7C E8 DD 0F CF DD A3 4D 0F F8 8F Владелец: Парников Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОЯЩИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен: с 17.09.2022 по 10.09.2023
---	--

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"		ИНН	32376936		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5029232525		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(640)	(614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(640)	(614)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(68)	(40)
	Прочие доходы	2340	718	-
	Прочие расходы	2350	(6 986)	(8 623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 976)	(9 277)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(173)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 976)	(9 450)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 976)	(9 450)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель: Воробьев Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.02.2023 14:15:15 Сертификат: 06 F5 ED FF 00 F4 AD 0F 05 48 8F 43 7B 1B F0 10 40 Владелец: Воробьев Дмитрий Александрович, ООО "АНСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА", Генеральный директор Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 07.02.2023 14:36:22 Сертификат: 13 20 6F 1F 00 7C 6B DD 0F 0F 0D A3 40 0F F8 67 Владелец: Парников Алексей Александрович, ИСПЕКТРИЯ 4 СЕДЕРАТНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен: с 17.05.2022 по 10.09.2023
--	--

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"	по ОКПО 32376936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5029232525		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, владение 17, этаж 1, помещение 258				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	1	1
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	172 643	172 643	172 643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	105	124	90
	Дебиторская задолженность	1230	60	14 139	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 732	9 619	777
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 540	196 525	173 517
	БАЛАНС	1600	195 540	196 526	173 518

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	187 528	201 620	167 620
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 573)	(12 060)	(5 084)
	Итого по разделу III	1300	169 055	189 660	162 636
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1	1 001
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 840
	Кредиторская задолженность	1520	26 485	6 846	7 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	2	2
	Оценочные обязательства	1540	-	17	17
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 485	6 865	9 881
	БАЛАНС	1700	195 540	196 526	173 518

Руководитель

Воробьев Дмитрий Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 22.02.2024 13:05:14 Сертификат: 0184C0850009AF60894C305050521258F0 Владелец: ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕСС", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 03.04.2023 по 03.07.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 22.02.2024 10:11:51 Сертификат: 00E7178D37575A40A6318600E70E8301AA Владелец: Парников Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024
--	--

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"	ИНН	32376936		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5029232525		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	16 000	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 000	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 591)	(640)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 409	(640)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	722	-
	Проценты к уплате	2330	-	(68)
	Прочие доходы	2340	1 571	718
	Прочие расходы	2350	(22 215)	(6 986)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 513)	(6 976)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 513)	(6 976)

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 513)	(6 976)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Воробьев Дмитрий
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01 84 CD 85 00 D9 AF E0 B9 4C 36 E0 60 52 12 58 FD

Владелец: ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО
"АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 03.04.2023 по 03.07.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 E7 17 E0 37 57 5A 4D AE 31 8B 00 E7 DE 83 01 AA

Владелец: Паркина Алексей Александрович, ИСПЕЧЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МОСКВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"	по ОКПО	32376936		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029232525		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, владение 17, этаж 1, помещение 258				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	1
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	116 745	172 643	172 643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	105	124
	Дебиторская задолженность	1230	31 993	41	14 139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 966	22 732	9 619
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	170 812	195 521	196 525
	БАЛАНС	1600	170 812	195 521	196 526

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	187 528	187 528	201 620
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 088)	(18 761)	(12 060)
	Итого по разделу III	1300	170 542	170 867	189 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	270	24 654	8 846
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2
	Оценочные обязательства	1540	-	-	17
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	270	24 654	8 865
	БАЛАНС	1700	170 812	195 521	198 526

Руководитель

Воробьев Дмитрий
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

21.01.2025 12:47:47

Сертификат: 02 26 AB 68 00 9D B1 CA A8 48 7D DD 7E 13 0F 3A 94

Владелец: ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО
"АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕСС", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 29.06.2024 по 28.08.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

21.01.2025 15:30:32

Сертификат: 00 06 40 46 EA 51 04 A0 69 00 E0 78 A5 B3 AB 53 1E

Владелец: Паронов Алексей Алексеевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МОСКВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2028

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2024
32376936		
5029232525		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	55 898	16 000
	Себестоимость продаж	2120	(55 898)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	16 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 441)	(2 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 441)	13 409
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 463	722
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 571
	Прочие расходы	2350	(347)	(20 403)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(325)	(4 701)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(325)	(4 701)

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(325)	(4 701)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Воробьев Дмитрий
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

21.01.2025 12:47:47

Сертификат: 02 25 AE 68 60 9D B1 CAAS 49 79 DD 7E 13 0F 3A 94

Владелец: ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО
"АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.06.2024 по 28.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

21.01.2025 15:35:32

Сертификат: 00 DB 4D 46 EA51 04 A0 E9 0D ED 7B A6 B3 A9 53 1E

Владелец: ГАРКУША Алексей Александрович, ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 11.11.2024 по 04.02.2026

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР"
Организация: ПРОГРЕССА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, владение 17, этаж 1, помещение 258

по ОКПО 32376936

ИНН 5029232525

по ОКОПФ 12300

по ОКФС 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР"
Организация: ПРОГРЕССА"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число, месяц, год)

по ОКПО 32376936

по ОКЕИ 384

Коды

0710001

30 09 2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	-
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	116 745	116 745	172 643
в том числе:				
Сырье и материалы		-	-	-
Готовая продукция		-	-	-
Товары		116 745	116 745	172 643
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	139	108	105
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		139	108	105
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	31 385	31 993	41
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		31 343	31 343	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39	39	41
Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		-	608	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		3	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 665	21 966	22 732
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетные счета		22 665	21 966	22 732
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	170 933	170 812	195 521
БАЛАНС	1600	170 933	170 812	195 521

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	100	100	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	187 528	187 528	187 528
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 665)	(17 086)	(16 761)
	Итого по разделу III	1300	169 963	170 542	170 867
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	970	270	24 654
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	4 556
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	20 000
	Расчеты по налогам и сборам		287	252	13
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		636	-	70
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		19	18	15
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28	-	-

Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	970	270	24 654
БАЛАНС	1700	170 933	170 812	195 521

Генеральный директор
(наименование должности)



Воробьев Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

10 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Отчетная дата		0710002		
		(число, месяц, год)		30	09	2025
Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛЕРАТОР"		по ОКПО		32376936		
Организация: ПРОГРЕССА"		по ОКЕИ		384		
Единица измерения тыс. руб.						

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	-	55 898
	Себестоимость продаж	2120	-	(55 898)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 172)	(2 409)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 172)	(2 409)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 190	2 425
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(598)	(197)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(19)	(15)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(580)	(181)
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(580)	(181)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(580)	(181)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

10 октября 2025 г.



Воробьев Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

Дата оценки 30.09.2025 г.
Период 9 месяцев 2025 г.

Информация о выплате (начислении) дивидендов (нераспределенной прибыли) до 30.09.2025 г.

Период	Сумма, руб.
2018 г.	0
2019 г.	0
2020 г.	0
2021 г.	0
2022 г.	0
2023 г.	0
2024 г.	0
9 месяцев 2025 г.	0

Расшифровка доходов и расходов предприятия

№ п/п	Наименование показателей	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
1.	Валовая выручка, тыс. руб., в т.ч.								
1.1.	от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.								
1.2.	прочая реализация, тыс. руб., в т.ч.								
	- систематического характера, тыс. руб., в т.ч.								
	- не систематического характера, тыс. руб.								
2.	Субсидии, тыс. руб., в т.ч.								
	- сырье и материалы								
	- приобретенные комплектующие и полуфаб.								
	- топливо								
	- электроэнергия								
	- зарплата на оплату труда								
	- страховые взносы								
	- амортизация основных средств								
	- прочие расходы								
3.	Коммерческие расходы, тыс. руб., в т.ч.								
4.	Управленческие расходы, тыс. руб., в т.ч.								
	- Аренда офиса, тыс. руб.								
	- Аренда офиса (коммунальные расходы), тыс. руб.								
	- Страховые взносы, тыс. руб.								
	- Оплата труда, тыс. руб.								
	- Нотариальные услуги, тыс. руб.								
	- Сопровождение программ для ЭВМ, тыс. руб.								
	- Имущественные налоги, тыс. руб.								
	- Прочие расходы, тыс. руб.								
5.	Доходы от участия в других организациях, тыс. руб., в т.ч.								
6.	Прочие операционные доходы, тыс. руб., в т.ч.								
7.	Прочие операционные расходы, тыс. руб., в т.ч.								
8.	Внеоперационные доходы, тыс. руб., в т.ч.								
	- Проценты к получению, тыс. руб.								
	- Резервы под обесценение финансовых вложений, тыс. руб.								
	- Прочие внеоперационные доходы, тыс. руб.								
9.	Внеоперационные расходы, тыс. руб., в т.ч.								
	- комиссия банка								
	- проценты к уплате, тыс. руб.								
	- резервы под обесценение финансовых вложений, тыс. руб.								
	- прочие расходы, тыс. руб.								
	- штрафы, пени, неустойки, тыс. руб.								
10.	Чрезвычайные расходы, тыс. руб., в т.ч.								
11.	Чрезвычайные доходы, тыс. руб., в т.ч.								

Нематериальные активы на 30.09.2025 г.

№ п/п	Наименование актива	Дата постановки на баланс	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Остаточная балансовая стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Описание (оценка возможности)
1.						
2.						

Расшифровка основных средств (по состоянию на 30.09.2025 г.) - строка баланса 1150:

[illegible]

Расшифровка объектов незавершенного строительства по состоянию на 30.09.2025 г.

№ п/п	Наименование актива	Стоимость на последнюю отчетную дату, руб.	Дата принятия к учету	Динамика изменения затрат							
				31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
	Итого:	0,00									

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1170

Инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации

№ п/п	Наименование актива	Колл. акций, шт. (для ОАО и ЗАО)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, руб.
1.				
2.				
3.				
Итого				0,00

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

№ п/п	Наименование актива	Номинал займа, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи займа	Дата погашения займа	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1.								
2.								
3.								
Итого		0,00	0,00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной	Схема погашения процентов
1.								
2.								
Итого		0,00	0,00					

Расшифровка отложенных налоговых активов по состоянию на 30.09.2025 г.- строка баланса 1180

Компоненты отложенного налога	Остаток или сумма доходов или расходов по налоговому учёту	Первоначальная бухгалтерская стоимость	Остаток или сумма доходов или расходов по бухгалтерскому учёту	Разницы между данными по налоговому и бухгалтерскому учёту	Разницы между первоначальной и текущей стоимостью	Сумма отложенного налогового актива
Итого						0,00

Расшифровка прочих внеоборотных активов по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1190

№ п/п	Название контрагента	Сумма тыс. руб.	Срок погашения
Итого			

ООО "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 9 месяцев 2025 г.

Высказанные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатура	Сaldo на начало периода		Обороты за период		Сaldo на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	116 744 809,70				116 744 809,70	
Земельный участок 50:23:0000000:151375	17 042 163,60				17 042 163,60	
Земельный участок 50:23:0000000:151422	5 133 064,70				5 133 064,70	
Земельный участок 50:23:0000000:151467	18 927 882,40				18 927 882,40	
Земельный участок 50:23:0000000:151543	18 461 678,40				18 461 678,40	
Земельный участок 50:23:0000000:151645	20 116 702,60				20 116 702,60	
Земельный участок 50:23:0000000:151650	19 464 017,00				19 464 017,00	
Земельный участок 50:23:0000000:151668	16 200 589,00				16 200 589,00	
Земельный участок 50:23:0010355:133	100,00				100,00	
Земельный участок 50:23:0050373:2090	1 142 198,80				1 142 198,80	
Земельный участок 50:23:0050373:2098	256 412,20				256 412,20	
Итого	116 744 809,70				116 744 809,70	

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1230

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
1	АО "АРЕНА "МЫТИЩИ"	35 700,00	30.09.2025	01.10.2025	предоплата и переплата	текущая	высокая	01.10.2025
2	АО "ФРЕЙТ ЛИНК"	3 041,24	04.04.2023	31.12.2026	предоплата	текущая	высокая	31.12.2026
3	АО УК "РВМ КАПИТАЛ"	31 343 059,60	01.02.2024	31.12.2025	продажа	текущая	высокая	31.12.2025
4	Воробьев Дмитрий Александрович	2 922,00	03.06.2024	31.12.2026	предоплата на возм. нужды	текущая	высокая	31.12.2026
	Итого	31 384 722,84						

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1240

Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

№ п/п	Наименование актива	Номинал займа, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи займа	Дата погашения займа	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1.								
2.								
Итого		0,00	0,00					

Депозиты

№ п/п	Наименование актива	Номинал депозита, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата открытия депозита	Дата закрытия депозита	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1.								
2.								
Итого		0,00	0,00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1.								
2.								
Итого		0,00	0,00					

Расшифровка прочих оборотных активов по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1260

№ п/п	Название контрагента	Сумма тыс. руб.	Срок погашения
Итого		0,00	

Долгосрочные займные средства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1410

Кредиты и займы

№ п/п	Наименование актива	Номинал кредита (займа), руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи кредита (займа)	Дата погашения кредита (займа)	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
Итого:		0,00	0,00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Итого:		0,00	0,00					

Расшифровка отложенных налоговых обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1420

Компоненты отложенного налога	Остаток или сумма доходов или расходов по налоговому учёту	Первоначальная бухгалтерская стоимость	Остаток или сумма доходов или расходов по бухгалтерскому учету	Разницы между данными по налоговому и бухгалтерскому учету	Разницы между первоначальной и текущей стоимостью	Сумма отложенного налогового обязательства
ИТОГО						0,00

Расшифровка оценочных обязательств (долгосрочных) по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1430

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения либо срок оплаты	Причина возникновения задолженности
1					
	Итого	0,00			

Прочие долгосрочные обязательства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1450

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
1								
	Итого	0,00						

Краткосрочные займные средства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1510

Кредиты и займы

№ п/п	Наименование актива	Номинал кредита (займа), руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выдачи кредита (займа)	Дата погашения кредита (займа)	Процентная ставка, %	Схема погашения основного долга	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Итого:		0,00	0,00					

Векселя

№ п/п	Наименование актива	Номинал (сумма) векселя, руб.	Сумма процентов, отраженных на балансе, руб.	Дата выпуска	Дата погашения	Процентная ставка, %	Схема погашения основной суммы	Схема погашения процентов
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Итого:		0,00	0,00					

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1520


№ п/п	Наименование кредиторе	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
1	ИФНС	636 214,18	30.09.2025	28.10.2025	Сальдо ЕНП	Текущая	Высокая	28.10.2025
2	Расчеты по налогам и сборам	286 921,44	30.09.2025	28.10.2025	Имущественные налоги	Текущая	Высокая	28.10.2025
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	19 328,00	30.09.2025	28.10.2025	Страховые Взносы	текущая	высокая	28.10.2025
4	Сотрудники	27 840,00	30.09.2025	05.10.2025	Заработная плата	текущая	высокая	05.10.2025
	Итого	970 303,62						

Расшифровка оценочных обязательств по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1540

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения либо срок оплаты	Причина возникновения задолженности
1					
	итого	0,00			

Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 30.09.2025 г. - строка баланса 1550

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности, руб.	Дата возникновения задолженности	Дата погашения либо срок оплаты согласно договору	Причина возникновения задолженности	Характеристика задолженности (безнадежная, просроченная, текущая)	Вероятность возврата	Вероятный срок погашения задолженности
1								
	Итого	0,00						



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПЕРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

107078, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1
ОГРН 5147746312203 ИНН 7709966936 КПП 770801001, тел. 8 (495) 660 70 31

Исх. №25_11/02

Дата «25» ноября 2025 г.

Генеральному директору ООО «Центр оценки инвестиций»
Луценко Р.С.

Справка
о забалансовых активах и обязательствах на 30.09.2025г.

Настоящим информируем Вас о том, что у АО «Операторская Компания» на 30.09.2025г. отсутствуют забалансовые активы и обязательства.

Генеральный директор
АО «Операторская компания»



Подпись

/ Алексеев Е.В./
ФИО

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
касса информационного органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 3			
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151375		
Номер кадастрового квартала:	50:23:0000000		
Дата присвоения кадастрового номера:	27.04.2015		
Размер присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес (местоположение):	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Владимировка. Участок находится примерно в 1400 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир. д. Владимировка. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: участок №185(1) колхоза "Борец".		
Площадь, м2:	78788 +/- 196		
Кадастровая стоимость, руб:	45356675.84		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения		
Виды разрешенного использования:	для дачного строительства с правом введения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	данные отсутствуют		
Получатель выписки:	Хижинков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525		

Государственный регистратор		подпись	инициалы, фамилия
------------------------------------	--	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах


Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 3			
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151375		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, владение 17, помещение 258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0000000:151375-37/073/2020-1 01.09.2020 14:24:36
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		подпись	инициалы, фамилия
------------------------------------	--	---------	-------------------

Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23-0000000:151375	
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:5000		Условные обозначения:	
полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1
Всего разделов: 3	
Всего листов выписки: 3	
1 сентября 2020г.	
Кадастровый номер:	50:23-0000000:151422
Номер кадастрового квартала:	50:23-0000000
Дата присвоения кадастрового номера:	13.05.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес (местоположение):	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Владимирова. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Площадь, м²:	20438 +/- 100
Кадастровая стоимость, руб.:	13984088,36
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования:	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получитель выписки:	Хижняков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер: 50:23:0000000:151422			
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, владение 17, эт/пом 1/258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0000000:151422-37/073/2020-1 01.09.2020 14:56:50
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер: 50:23:0000000:151422			
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:2000			
Основные обозначения:			
полное наименование должности	государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151467		
Номер кадастрового квартала:	50:23:0000000		
Дата присвоения кадастрового номера:	19.05.2015		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес (местоположение):	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Ориентир: д.Владимирова. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток.		
Площадь, м2:	90593 +/- 211		
Кадастровая стоимость, руб:	50896959.26		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	50:23:0000000:156885		
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения		
Виды разрешенного использования:	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Граница земельного участка состоит из 2 контуров.		
Получатель выписки:	Хижняков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525		

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

М.П.

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151467		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 11185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, владение 17, этаж 1.255
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность: 50:23:0000000:151467-37/073/2020-1 01.09.2020 14:33:40
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

М.П.

Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0000000:151467	
План (чертеж, схема) земельного участка			
Масштаб 1:4000		Условные обозначения:	
полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
государственное учреждение регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок	
вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1
Всего разделов: 3	
Всего листов выписки: 3	
3 сентября 2020г.	
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151543
Номер кадастрового квартала:	50:23:0000000
Дата присвоения кадастрового номера:	29.05.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	зависные отсутствуют
Адрес (местоположение):	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Владимировка. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток.
Площадь, м2:	83324 +/- 208
Кадастровая стоимость, руб:	50136235.36
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	50:23:0000000:156885
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования:	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Особые отметки:	Граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Получатель выписки:	Хвизиков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 3			
3 сентября 2020г.			
Кадастровый номер: 50:23:0000000:151543			
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, здание 17, эт/пом 1/258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0000000:151543-37/073/2020-1 01.09.2020 12:25:08
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
3 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0000000:151543	
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:4000		Условные обозначения:	
государственный кадастровый		подпись	
инициалы, фамилия			

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
подпись и печать государственного органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1
	Всего разделов: 3
	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.	
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151645
Номер кадастрового квартала:	50:23:0000000
Дата присвоения кадастрового номера:	22.06.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес (местоположение):	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка
Площадь, м2:	96219 +/- 217
Кадастровая стоимость, руб:	54051023.25
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	50:23:0000000:156885
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования:	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Особые отметки:	Граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Получатель выписки:	Хижников Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатели: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525

полное наименование должности	полное наименование государственного органа регистрации прав	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	--	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1
	Всего разделов: 3
	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.	
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151645
1	Правообладатель (правообладатели):
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:
3	Документы-основания
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

полное наименование должности	полное наименование государственного органа регистрации прав	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	--	---------	-------------------

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
полное наименование органа регистрации права

Раздел 1 Лист 1

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
государственный регистратор		А.М.Тыганков

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

		Земельный участок вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0000000:151650	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Ахселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, владение 17, э/л/ом 1/258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0000000:151650-37/073/2020-1 01.09.2020 13:56:45
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № PBM-AI/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

подпись и наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
----------------------------------	---------	-------------------


Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3
		Всего листов выписки: 3	
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0000000:151650	

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:4000		Условные обозначения:	
полное наименование должности	государственный инспектор	подпись	инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151668		
Номер кадастрового квартала:	50:23:0000000		
Дата присвоения кадастрового номера:	25.06.2015		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес (местоположение):	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка		
Площадь, м2:	77471 +/- 195		
Кадастровая стоимость, руб:	44937053.55		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения		
Виды разрешенного использования:	для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.		
Особые отметки:	данные отсутствуют		
Получатель выписки:	Хижняков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525		

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:	50:23:0000000:151668		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летняя, владение 17, этажом 1/258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0000000:151668-37/073/2020-1 01.09.2020 13:26:09
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0000000:151668	
План (чертеж, схема) земельного участка			
Масштаб 1:4000		Условные обозначения:	
полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области

полное наименование органа регистрации права

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1
1 сентября 2020г.	
Кадастровый номер:	50:23:0050373:2090
Номер кадастрового квартала:	50:23:0050373
Дата присвоения кадастрового номера:	19.05.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес (местоположение):	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - д.Владимирова. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на восток.
Площадь, м2:	5430 +/- 52
Кадастровая стоимость, руб:	3621267
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	50:23:0000000:156885
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования:	для личного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Особые отметки:	Граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Получатель выписки:	Хижняков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3
1 сентября 2020г.	Всего листов выписки: 3		
Кадастровый номер:	50:23:0050373:2090		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, владение 17, эт/пом 1/258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0050373:2090-37/073/2020-1 01.09.2020 14:33:40
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	государственный регистратор	подпись	М.П.	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	------	-------------------

Раздел 3 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 3			
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0050373:2090	
План (чертеж, схема) земельного участка			
Масштаб 1:2000		Условные обозначения:	
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0050373:2098	
Номер кадастрового квартала:		50:23:0050373	
Дата присвоения кадастрового номера:		25.06.2015	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		данные отсутствуют	
Адрес (местоположение):		Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, д. Владимировка	
Площадь, м2:		1278 +/- 25	
Кадастровая стоимость, руб:		998373.6	
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:		данные отсутствуют	
Категория земель:		Земли сельскохозяйственного назначения	
Виды разрешенного использования:		для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, для дачного строительства	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.	
Особые отметки:		данные отсутствуют	
Получатель выписки:		Хижняков Александр Сергеевич (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525	

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах


Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист №1	Раздел 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0050373:2098	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525, ОГРН: 1185029015709, контактная информация: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, владение 17, эт/пом 1/258
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0050373:2098-37/073/2020-1 01.09.2020 13:26:09
3	Документы-основания	3.1	Решение собственника о разделе земельного участка, Выдан 12.08.2020 Договор № РВМ-АП/19 купли-продажи недвижимого имущества, Выдан 28.11.2019
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	Государственный регистратор	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	-----------------------------	---------	-------------------

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Раздел 3 Лист 3

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
1 сентября 2020г.			
Кадастровый номер:		50:23:0050373:2098	
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:3000		Условные обозначения:	
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

Государственный регистратор

М.П.

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 10.12.2025, поступившего на рассмотрение 10.12.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВН-001/2025-224096715			
Кадастровый номер:	50:23:0010358:133		
Номер кадастрового квартала:	50:23:0010358		
Дата присвоения кадастрового номера:	02.11.1993		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала		
Площадь:	25649 +/- 112		
Кадастровая стоимость, руб.:	11700560.82		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	50:23:0000000:118		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения		
Виды разрешенного использования:	под дачное строительство с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем		
Сведения о кадастровом инженере:	Мартынова Лариса Владимировна, СНИЛС 138-558-862 12, дата завершения кадастровых работ: 05.05.2025		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	данные отсутствуют		

документ подписан
электронной подписью

Сertifikaat: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РАБОТАМ
ВЫДАЮЩЕЕ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 16.09.2015 по 18.12.2026

полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Лист 2

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВБ1-001/2025-224096715			
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:		данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковым зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:		данные отсутствуют	
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:		данные отсутствуют	
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:		данные отсутствуют	
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:		данные отсутствуют	
Условный номер земельного участка:		данные отсутствуют	
Сведения о принятии акта и (или) заключения договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:		данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:		данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:		данные отсутствуют	

			ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
			Сторожилов МЕРИ АЛЕКСАНДРОВИЧ Врио зам. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с: 14.09.2025 по 10.12.2026		
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ					ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Лист 3

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВБ1-001/2025-224096715			
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус заявки об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"	
Особые отметки:		Сведения, необходимые для заполнения раздела: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.	
Получатель выписки:		Орлов Сергей Владимирович, действующий(ая) на основании документа "" от имени заявителя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РВМ КАПИТАЛ", 7722563196	

		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сторожилов МЕРИ АЛЕКСАНДРОВИЧ Врио зам. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 14.09.2025 по 10.12.2026		
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ				
		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ		

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 4

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВБ/001/2025-224096715			
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Общество с ограниченной ответственностью "Акселератор прогресса", ИНН: 5029232525
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 50:23:0010358:133-50/119/2020-3 16.10.2020 15:15:14
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Отграничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	данные отсутствуют	
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделок в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

			ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
			Сертификат: 80F1A9F4A96950765E0A0D37A8133FA Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026		
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ				ИННОВАТЫ, ФИЛИАЛ	

Лист 5

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВБ/001/2025-224096715			
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133	
11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	

			ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
			Сертификат: 80F1A9F4A96950765E0A0D37A8133FA		
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ		ИННОВАТЫ, ФИЛИАЛ	
		Действителен: с 16.09.2025 по 10.12.2026			

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВИ-001/2025-224096715			
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133	
План (чертеж, схема) земельного участка			
Масштаб 1:3000	Условные обозначения:		
документ подписан электронной подписью Сертификат: 9801.4434.6A.9801057825E0B0A8139A Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с: 14.09.2025 по 10.12.2028			
ПОЛНОЕ ИМЕННОЕ ИЛИ ДОЛЖНОСТИ			ИННОВАТЫ, ФАМИЛИЯ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Земельный участок		Вид объекта недвижимости					
Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10				
10.12.2025г. № КУВИ-001/2025-224096715		50:23:0010358:133					
Кадастровый номер:							
Описание местоположения границ земельного участка							
№ п/п	Номер точки начальной	Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1.1.1	1.1.2	326°39'8"	97.93	данные отсутствуют	50:23:0010358:135	адрес отсутствует
2	1.1.2	1.1.3	107°30'8"	355.91	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	1.1.2	1.1.2			данные отсутствуют	50:23:0010358:136	адрес отсутствует
4	1.1.3	1.1.4	202°10'3"	130.72	данные отсутствуют	50:23:0010358:132	адрес отсутствует
5	1.1.4	1.1.5	303°53'2"	63.03	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	1.1.5	1.1.6	322°30'9"	27.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	1.1.6	1.1.7	307°48'5"	7.57	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	1.1.7	1.1.8	305°25'7"	52.94	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	1.1.8	1.1.9	319°0'2"	7.09	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	1.1.9	1.1.10	289°4'8"	10.95	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	1.1.10	1.1.11	291°0'2"	1.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	1.1.11	1.1.12	262°3'2"	3.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
13	1.1.12	1.1.13	270°48'9"	7.73	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
14	1.1.13	1.1.14	304°58'0"	3.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
15	1.1.14	1.1.15	315°18'8"	3.88	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
16	1.1.15	1.1.16	331°32'2"	3.11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
17	1.1.16	1.1.17	309°14'5"	74.49	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	1.1.17	1.1.18	306°52'2"	3.35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
19	1.1.18	1.1.19	292°24'4"	3.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
20	1.1.19	1.1.20	282°13'8"	6.23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
21	1.1.20	1.1.21	278°30'7"	6.15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
22	1.1.21	1.1.22	198°8'1"	6.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сertifidat: 801A4A2A59951070262010:02FAD139FA

Выдано: Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Подпись: 10.12.2025 10:10:10

ПОЛНОЕ ИМЕННОЕ ИЛИ ДОЛЖНОСТИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
------------------------------	-------------------

Лист 8							
Земельный участок							
вид объекта недвижимости							
Лист № 2 раздела 3.1		Всего листов раздела 3.1: 2			Всего разделов: 5		Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВИ-001/2025-224096715							
Кадастровый номер:				50:23:0010358.133			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.1.22	1.1.23	194°22.3'	11.2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
24	1.1.23	1.1.1	292°4.1'	3.19	данные отсутствуют	50:23:0010358.131	адрес отсутствует

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сторителем: МЕРЛАРАКАМЕРОВСКОГО ДОТРАВЛОТРА Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 14.09.2025 по 10.12.2028	ИННОВАТЫ, ФИНАНСИИ
-------------------------------	--	---	--------------------

Раздел 3.2 Лист 9

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 3.2		Всего листов раздела 3.2: 2		Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 10				
10.12.2025г. № КУВИ-001/2025-224096715				
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133		
Сведения о характеристиках точек границы земельного участка				
Система координат МСК-50, зона-2				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
1	2	3	4	5
1	452504.99	2258492.98	Нет закрепления	0.2
2	452586.81	2258439.16	Нет закрепления	0.2
3	452479.71	2258778.57	Нет закрепления	0.2
4	452358.66	2258729.24	Нет закрепления	0.2
5	452393.8	2258676.92	Нет закрепления	0.2
6	452415.81	2258660.04	Нет закрепления	0.2
7	452420.45	2258654.06	Нет закрепления	0.2
8	452451.14	2258610.92	Нет закрепления	0.2
9	452456.49	2258606.27	Нет закрепления	0.2
10	452460.07	2258595.92	Нет закрепления	0.2
11	452460.5	2258594.8	Нет закрепления	0.2
12	452460.01	2258591.29	Нет закрепления	0.2
13	452460.12	2258583.56	Нет закрепления	0.2
14	452462.19	2258580.6	Нет закрепления	0.2
15	452464.95	2258577.87	Нет закрепления	0.2
16	452467.68	2258576.39	Нет закрепления	0.2
17	452514.8	2258518.7	Нет закрепления	0.2
18	452516.81	2258516.02	Нет закрепления	0.2
19	452518.15	2258512.77	Нет закрепления	0.2
20	452519.47	2258506.68	Нет закрепления	0.2
21	452520.38	2258500.6	Нет закрепления	0.2
22	452514.64	2258498.72	Нет закрепления	0.2

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сторителем: МЕРЛАРАКАМЕРОВСКОГО ДОТРАВЛОТРА Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 14.09.2025 по 10.12.2028	ИННОВАТЫ, ФИНАНСИИ
-------------------------------	--	---	--------------------

Лист 10			
Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 10
10.12.2025г. № КУВИ-001/2025-224096715			
Кадастровый номер:		50:23:0010358:133	
1	2	3	4
23	452503.79	2258495.94	Нет закрепления
1	452504.99	2258492.98	Нет закрепления

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 1 Сertifidat: 801A4FCA56507B5E0A032FAB33F8A Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 14.09.2015 по 31.12.2026	ИННОВАТЫ, ФИО ИЛИ И	
-------------------------------	--	---	---------------------	--



Приложение №12
к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО)

Номер и дата договора	Код Клиента
59777 от 17.08.2017	59777

Поручение*
на совершение сделки с ценными бумагами

Заполняется Клиентом		
№ _____	«30» сентября 2022 г.	Время направления 11:00
Срок действия		«__» «__» 20__ г.
	X	До «10» октября 2022г.
		Без срока действия

№ п/п	Описание ценной бумаги (наим. эмитента, вид, категория, серия, транш)	Вид сделки (К, П, РЕПО)	Торговая система	Кол-во или однозначные условия его определения	Цена одной ценной бумаги или однозначные условия её определения	Сумма сделки**
1.	Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «ТФГ-Стабильный» ПДУ №3734 от 28.05.2019, СД АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	К	Внебиржевой рынок	871 789,78443 шт.	997,947 руб.	870 000 000,00 руб

Для маржинальных сделок

Размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых совершается сделка, %, шт., руб.	
--	--

Дополнительные инструкции: Контрагент – АбсолютБанк, поставка со счета № 3 на счет №5 в спецдепозит Инфинитум, Дата поставки: не позднее 10.10.2022

оплата по банковским счетам:
Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
Адрес: г. Москва, Цветной бульвар, д 18
счет для расчетов 60323810900000000161
кор. счет 30101810500000000976, БИК 044525976, ИНН 7736046991

АО «Капитальные инвестиции»
ИНН 7709954948
КПП 770901001
ОГРН 1147746596612
р/с 40701810422000047150 в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) г. Москва, БИК 044525976, к/с 30101810500000000976
Дата оплаты: не позднее 03.10.2022

Подпись клиента

(должность уполномоченного лица – для юр. лица) _____ (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. _____

* Поручение может быть двух видов:

С указанием цены – в данном случае поручение на покупку/продажу исполняется по цене выше/ниже указанной, на продажу – ниже.

Без указания цены – поручение исполняется по текущей цене.
** Не заполняется при подаче поручения с условием исполнения «по рыночной цене»

Для служебных отметок

Поручение принято	
№ _____	« ____ » _____ 2022 г. Время _____
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	
Отметки Back-office	

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ**ЦЕННЫХ БУМАГ № 8003/0011-2**

г. Москва

«30» сентября 2022 г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации 22 апреля 1993 года за № 2306, Московской регистрационной палатой «12» мая 1993 года (Свидетельство №022.906) и Управлением МНС России по г. Москве «12» июля 2002 года за ОГРН 1027700024560 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до «01» июля 2002 года, на бланке серии 77 № 007846651), являющийся кредитной организацией, имеющей Генеральную лицензию Банка России № 2306 от 11 августа 2015 года, ИНН 7736046991, КПП 770201001, местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18, в лице Представителя Шогенова Аслана Ауесовича, действующего на основании Доверенности №220926/2 от «26» сентября 2022 года, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и КИТ Финанс (Акционерное общество), действующее на основании договора на брокерское обслуживание №59777 от 17.08.2017, в лице Генерального директора Назарова Романа Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить, указанные ниже ценные бумаги (далее по тексту - Паи), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.1.1. Полное наименование ПИФ	Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «ТФГ-Стабильный»
1.1.2. Полное наименование Управляющей компании	Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
1.1.3. Вид, категория и форма ценных бумаг	Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
1.1.4. Номер гос. регистрации правил ПИФ	3734
1.1.5. Дата регистрации правил ПИФ	28 мая 2019 г.
1.1.6. Регистрирующий орган	Центральный банк Российской Федерации
1.1.7. Количество Паев	871 789,78443 шт.
1.1.8. Стоимость одного пая	997,947 руб.
1.1.9. Наименование Реестродержателя ПИФ	АО «Специализированный депозитарий «ИН ФИНИТУМ»

1.2. Продавец подтверждает, что Паи не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

2.1. Покупатель обязуется произвести оплату Цены Договора в размере 870 000 000 (восемьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек 03.10.2022 г. Обязательство Покупателя считается исполненным с момента зачисления Цены Договора на корреспондентский счет банка Продавца, указанный в ст. 8 настоящего Договора.

2.2. Продавец обязуется не позднее 10.10.2022 передать Покупателю Паи. Обязательство по передаче Паев считается исполненным в дату зачисления Паев на счет депо Покупателя, указанный в ст. 8 настоящего Договора.

2.3. Обязательство Продавца по поставке Паев является встречным по отношению обязательству Покупателя по их оплате. Продавец вправе не исполнять свое обязательство до исполнения Покупателем своего обязательства.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются точно и своевременно исполнить все обязательства по настоящему Договору и несут ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора является конфиденциальным и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств.

- 5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера, включая войны, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также решения высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, других государств и Центральных/Национальных банков, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее выполнение своих обязательств в рамках Договора.
- 5.3. Обязанность доказывания существования обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
- 5.4. Сторона, не выполнившая в результате указанных выше причин свои обязательства, обязана незамедлительно проинформировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. При отсутствии своевременного извещения Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств, несет ответственность, предусмотренную применимым правом.
- 5.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны согласуют порядок дальнейшего исполнения настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
- 6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно путем заключения дополнительных соглашений, которые должны быть подписаны правомочными лицами каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Абсолют Банк
 (публичное акционерное общество)
 Адрес: г. Москва, Цветной бульвар, д.18

счет для расчетов 60322810800396935614
 кор. счет 30101810500000000976, БИК 044525976, ИНН 7736046991

Счет №3 в реестре владельцев паев ЗПИФ комбинированный в АО «Специализированный Депозитарий «Инфинитум»

Покупатель:
КИТ Финанс (Акционерное общество)

Адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж I антресоль, секция Г, помещ. XXXVII
 Платательщик: АО «Капитальные Инвестиции»
 р/сч 40701810422000047150 в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) г. Москва
 кор. счет 30101810500000000976, БИК 044525976

Счет депо № 59777, открытый в КИТ Финанс (АО) в рамках депозитарного договора № 59777 от 17.08.2017 г. с КИТ Финанс (АО)

Счет №5 в реестре владельцев паев ЗПИФ комбинированный в АО «Специализированный Депозитарий «Инфинитум»

От имени Продавца:



От имени Покупателя:
 Генеральный директор



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ТФГ-Стабильный"	3734	Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	21-000-1-00052	40839698

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2022.09.07	643-RUB

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	1 427 042 643,69
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 427 042 643,69
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 427 042 643,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	175 280 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	175 280 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права - всего	05	1 846 509 906,00

в том числе: Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 846 509 906,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	20 222 483,42
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	13 329 604,76
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	6 892 878,66

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	---

		1
Иное имущество - всего	09	126 686 000,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	126 686 000,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	3 595 741 033,11

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность	10	2 989 080,00
в том числе:		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 989 080,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 989 080,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 592 751 953,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 240 138,72486

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 108,83
---	----	----------

Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
П.И.Прасс	Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



К.А. Новоторцев

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

решифровать автором и обаятельностью, планшник в размышлении, чистый автор

Полученным образом раздвигая в «детали»

Investigations in the field of the effects of the environment on the development of the child.

NAME	TELEPHONE	PROFESSIONAL GROUP	ORGANIZATION	ADDRESS	DATE	REMARKS
1	1177-902-4000	PROFESSIONAL GROUP	PROFESSIONAL GROUP	1177-902-4000	11/11/90	11/11/90

3.7. Demographic characteristics related to security & confidence characteristics

№ п/п	Наименование объекта	Статус объекта	Владельческое наименование объекта	Код линии	Среднемесячный доход	Цель использования	Планируемый доход	Примечание
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								

Printed by the Government of India, New Delhi.

[illegible]

22. *Concomitant with the above from 1901 to 1904*

[illegible]

2.3. Государственный архивный фонд Российской Федерации

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

25. How do you think the new system will affect the quality of the work environment?

[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard diet, while the experimental group received a diet supplemented with 10% of the total energy from fat. The subjects were then divided into two subgroups: the control subgroup and the experimental subgroup. The control subgroup received a standard diet, while the experimental subgroup received a diet supplemented with 10% of the total energy from fat. The subjects were then divided into two subgroups: the control subgroup and the experimental subgroup. The control subgroup received a standard diet, while the experimental subgroup received a diet supplemented with 10% of the total energy from fat.

[illegible]

2.7. Анализы на содержание металлов

[illegible]

2. А. Вассинский изобретатель. Визит

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Имя лица	Сторона представитель интереса в деле	Сторона представитель интереса (ИП)	Полномочия наименование и должность	Подпись
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395

[illegible]

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в отношении недвижимого имущества

[illegible]

1

Ирина Александровна - старший научный сотрудник, кандидат наук, доцент кафедры «Математическое моделирование» Физико-математического факультета Пензенского государственного университета. Область научных интересов: численные методы решения задач механики сплошных сред.

[illegible]

1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 26

[illegible]

[illegible]

1/1



Самостоятельный отчет по инвестиционному счету №01
Наименование клиента: _____
Идентификационный номер клиента: _____
За период: _____

70453 70481
Акционерное общество «Юнипро-группа капитал»
ИНН 50/0001190814
ОГРН 116504406242

ЮТ Финанс (ООО)
125414, Московская область, г. Балашиха, Бульвар Строителей, д. 4, к. 1, секция 7, помещение XXXI
ИНН 50/0001190814
ОГРН 116504406242

Система двойных двойств на счет

Виды операций	Оценочный расчет, руб.	Выборочный расчет, руб.	Итого, руб.
Входные операции	110 892,14	0	110 892,14
Снятие в расчет (покупка ценных бумаг)	0	-1 000 000 911,76	-1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций	-209 211,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	-1 000 000 911,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Наличные средства	810 270,38	0	810 270,38
Платежи по ДС на Т+1	0	0	0
Платежи по ДС на Т+2	0	0	0
Платежи по ДС на Т+3	0	0	0
Итого: 1 рубль	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76

Система двойных двойств на счет

Виды операций	Оценочный расчет, руб.	Выборочный расчет, руб.	Итого, руб.
Входные операции	110 892,14	0	110 892,14
Снятие в расчет (покупка ценных бумаг)	0	-1 000 000 911,76	-1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций	-209 211,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	-1 000 000 911,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Наличные средства	810 270,38	0	810 270,38
Платежи по ДС на Т+1	0	0	0
Платежи по ДС на Т+2	0	0	0
Платежи по ДС на Т+3	0	0	0
Итого: 1 рубль	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76

Оценка активов

Виды операций	Оценочный расчет, руб.	Выборочный расчет, руб.	Итого, руб.
Входные операции	110 892,14	0	110 892,14
Снятие в расчет (покупка ценных бумаг)	0	-1 000 000 911,76	-1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций	-209 211,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	-1 000 000 911,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Наличные средства	810 270,38	0	810 270,38
Платежи по ДС на Т+1	0	0	0
Платежи по ДС на Т+2	0	0	0
Платежи по ДС на Т+3	0	0	0
Итого: 1 рубль	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76

Оценка пассивов

Виды операций	Оценочный расчет, руб.	Выборочный расчет, руб.	Итого, руб.
Входные операции	110 892,14	0	110 892,14
Снятие в расчет (покупка ценных бумаг)	0	-1 000 000 911,76	-1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций	-209 211,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Увеличение депозитов кредитных организаций по текущим операциям	-1 000 000 911,76	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Возврат удерживаемых ценных бумаг	0	0	0
Наличные средства	810 270,38	0	810 270,38
Платежи по ДС на Т+1	0	0	0
Платежи по ДС на Т+2	0	0	0
Платежи по ДС на Т+3	0	0	0
Итого: 1 рубль	1 000 000 000,00	1 000 000 911,76	1 000 000 911,76

Уполномоченный: _____ / Подпись: _____
Дата формирования отчета: 31.03.2024

3/4



ООО «КИТ Финанс»
 ИНН 50/01/00100
 ОГРН 1045001001000
 М.П. «КИТ Финанс»
 14.05.2014

Счет на комиссионный счет №:
 14441 от 28.08.2014
 25.03.2024 - 25.03.2024

7.04.2014
 14441 от 28.08.2014
 25.03.2024 - 25.03.2024

Счет на комиссионный счет №:

Вид операции	Сумма, руб.	Уточн. руб.
Входные операции	610 270,38	610 270,38
Выходные операции	-100,00	-100,00
Итого:	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+2	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Итого:	1,20	1,20

Счет на комиссионный счет №:

Вид операции	Сумма, руб.	Уточн. руб.
Входные операции	610 270,38	610 270,38
Выходные операции	-100,00	-100,00
Итого:	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+2	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Итого:	1,20	1,20

Счет на комиссионный счет №:

Вид операции	Сумма, руб.	Уточн. руб.
Входные операции	610 270,38	610 270,38
Выходные операции	-100,00	-100,00
Итого:	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+2	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Итого:	1,20	1,20

Счет на комиссионный счет №:

Вид операции	Сумма, руб.	Уточн. руб.
Входные операции	610 270,38	610 270,38
Выходные операции	-100,00	-100,00
Итого:	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+2	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Итого:	1,20	1,20

Счет на комиссионный счет №:

Вид операции	Сумма, руб.	Уточн. руб.
Входные операции	610 270,38	610 270,38
Выходные операции	-100,00	-100,00
Итого:	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+2	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Итого:	1,20	1,20

Счет на комиссионный счет №:

Вид операции	Сумма, руб.	Уточн. руб.
Входные операции	610 270,38	610 270,38
Выходные операции	-100,00	-100,00
Итого:	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+2	610 270,38	610 270,38
Получено по ДС на Т+1	610 270,38	610 270,38
Итого:	1,20	1,20



Депозитарий КИТ Финанс (Акционерное общество)
143401, Московская область, Г.О.Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, к. 1, секция Г, помещение XXXVII
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №040-06467-000100 от 03.10.2003, выдана ФКЦБ России

Уведомление о проведенных операциях за период: 13.03.2024 - 13.03.2024
Номер счета депо : 0704610П1
Владелец счета: Акционерное общество «Операторская Компания»
Документ: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 5147746312203 МИОНС № 46 по г. Москва
ИНН: 7708966636
Ценная бумага: По всем ЦБ

№	Наименование ЦБ	ISIN	№ гос. регистрации/CFI	Дата	Тип операции	Вх. остаток	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Иск. остаток	Примечание
2	ЗПИФ комбинированный «ТОГ - Стабильный»	RU000A135684	3734	13.03.2024	Зачисление	0	0	900828	900828	

Выпуск документа: 14.03.2024 11:56:51

1: Начальник депозитария /Ивашкина Т.А./



ООО "КитиФинанс"
 125040, Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1
 ОГРН 1045000000000

Договор № 10/2023
 от 10.05.2023 г.

Клиент: ООО "КитиФинанс"
 Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

Показатель	Единица измерения	Значение
Валовая прибыль	руб.	100 000 000
Чистая прибыль	руб.	50 000 000
Чистая прибыль до уплаты налогов	руб.	50 000 000
Чистая прибыль после уплаты налогов	руб.	50 000 000
Чистая прибыль на акцию	руб.	50 000 000

Показатель	Единица измерения	Значение
Валовая прибыль	руб.	100 000 000
Чистая прибыль	руб.	50 000 000
Чистая прибыль до уплаты налогов	руб.	50 000 000
Чистая прибыль после уплаты налогов	руб.	50 000 000
Чистая прибыль на акцию	руб.	50 000 000

Показатель	Единица измерения	Значение
Валовая прибыль	руб.	100 000 000
Чистая прибыль	руб.	50 000 000
Чистая прибыль до уплаты налогов	руб.	50 000 000
Чистая прибыль после уплаты налогов	руб.	50 000 000
Чистая прибыль на акцию	руб.	50 000 000

Итого: 100 000 000 руб.



управляющая
компания

ИНН 7708168370
ОГРН 1037739614604
Тел.: (495) 772-97-42
Эл. почта: tfg@tfg.ru

Адрес: 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой,
д. 34, помещение II
Сайт: www.tfg.ru

Исх. № б/н от 04 марта 2024

О предоставлении расчетной
стоимости инвестиционного пая

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП", осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ТФГ - Стабильный» сообщает, что расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ - Стабильный» по состоянию на 29.02.2024 года составляет 1 113,42 рублей.

Заместитель генерального директора
по операционным вопросам



Елизарова Н.В.

Исполнитель: Величко Елена
Тел.: (495) 772-97-42 доб 9055



ИНН 7708168370
ОГРН 1037739614604
Тел.: (495) 772-97-42
(495) 980-78-70
Эл. почта: tfg@tfg.ru

Адрес: 123056, г. Москва,
ул. 2-я Брестская,
д. 19/18, стр. 2
Сайт: www.tfg.ru

Исх. № 899 от 03 октября 2025

О предоставлении расчетной
стоимости инвестиционного пая

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП", осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ТФГ - Стабильный» сообщает, что расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ТФГ - Стабильный» по состоянию на 30.09.2025 года составляет 1 032,10 рублей.

Заместитель генерального директора
по операционным вопросам



Елизарова Н.В.

Исполнитель: Величко Елена
Тел.: (495) 772-97-42 доб. 9055

Страховая Акционерная Компания
ЭНЕРГОГАРАНТ

**ПОЛИС (ДОГОВОР) ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАКЛЮЧИВШЕГО С ЗАКАЗЧИКОМ ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ**
№ 240005-035-000157 от 25.11.2024 г.

Настоящий Полис (Договор) обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки (далее – Договор и/или Договор страхования) заключен на основании устного заявления Страхователя и на основании «Правил страхования ответственности оценщиков», утвержденных Приказом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» № 64 от 11 марта 2019 г. (далее – Правила страхования). Правила страхования также размещены на сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.energo Garant.ru.
Согласие Страхователя заключить настоящий Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика настоящего Договора страхования и оплатой страховой премии в размере, предусмотренном настоящим Договором страхования.

1. Страховщик	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 115035, г. Москва, Садовническая наб., 23. ИНН/ КПП 7705041231 / 7705001001 р/с 40701810238360104005 в ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225
2. Страхователь	ООО «Центр оценки инвестиций» Адрес: 141090, Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, помещение 019 ИНН/ КПП 5054011713 ОКПО 73058527 р/с 40702810400500000184 в АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва БИК 044583266 к/с 30101810345250000266 Генеральный директор Р.С. Луценко
3. Объект страхования:	3.1. Объектом страхования по договору обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности за нарушение договора на проведение оценки и за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения Закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
4. Страховой случай:	4.1. Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки (с учетом ограничений, перечисленных в главе 4 Правил) установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения юридическим лицом, заключившим с заказчиком договор на проведение оценки, вреда заказчику в результате нарушения договора на проведение оценки или имуществу третьих лиц в результате нарушения Закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности. 4.2. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 4.2.1. убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, в том числе за нарушение договора на проведение оценки; 4.2.2. имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком или оценщиками; 4.2.3. вред имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности. 4.3. Событие, имеющее признаки страхового, признается страховым случаем при выполнении следующих условий: • событие, в результате которого причинен ущерб заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и/или третьим лицам произошло в отношении договоров по оценке, действие которых началось после вступления в силу настоящего Договора и отчеты по которым выданы до окончания действия настоящего Договора; • требования о возмещении причиненного ущерба предъявлены к Страхователю и Страховщику в течение действия договора страхования и/или срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
5. Страховая сумма. Страховая премия.	5.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет: 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 коп. 5.2. Страховая премия в размере 82 250,00 (восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп. уплачивается Страхователем одновременно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в срок до 01 января 2025 г. 5.3. При неуплате (неполной уплате) страховой премии в установленный п. 5.2 срок настоящий Договор считается несостоявшимся. 5.4. Страховая защита распространяется только на те договоры по оценке, действие которых началось после вступления в силу настоящего Договора и отчеты по которым выданы до окончания действия настоящего Договора.
6. Срок действия договора	6.1. Срок действия настоящего Договора с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. 6.2. Договор вступает в силу в 00 часов 00 минут дня, указанного в настоящем Договоре как дата начала его действия при условии поступления страховой премии в размере и сроки, указанные п.5.2 настоящего Договора. 6.3. Страховщик не несет ответственности за случаи, произошедшие до вступления в силу настоящего Договора и после срока окончания его действия.
7. Определение размера страховой выплаты	7.1. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда и настоящим Договором страхования, в пределах страховой суммы и установленных лимитов ответственности. 7.2. В сумму страхового возмещения включаются:

	7.2.1. реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателям, т.е. расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, связанного с утратой или повреждением имущества; 7.2.2. стоимость повторно оказанных оценочных услуг (в случае их некачественного оказания) для компенсации причиненного вреда, либо стоимость оказанной услуги (при расторжении договора на проведение оценки); 7.2.3. расходы в целях предотвращения или уменьшения размера ущерба, ответственность за который возлагается на Страхователя - в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
8. Заключительные положения	8.1. В случае расхождений условий настоящего Договора с условиями Правил страхования, преимущественную силу имеют условия настоящего Договора. 8.2. Условия страхования, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями Правил страхования и действующим законодательством. 8.3. Страхователь подтверждает, что после ознакомления с Ключевым информационным документом (КИД), Правилами страхования, Условиями страхования, содержащимися с настоящим Полиссе, согласен заключить этот договор на предложенных Страховщиком условиях, а также подтверждает, что он полностью информирован об условиях страхования, все условия страхования ему разъяснены и понятны. Дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Полиссе, в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. Страхователь КИД и Правила страхования получил, с условиями страхования согласен. 8.4. При мотивированном отказе Страхователя физического лица от Договора страхования в случае не предоставления, предоставления неполной или недостоверной информации о Договоре страхования в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 6109-У от 29.03.2022 года действие договора страхования прекращается. При этом Страховщик по требованию Страхователя возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии (страхового взноса) за истекший срок действия страхования до окончания очередного оплаченного периода страхования, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней со дня получения заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. Возврат осуществляется при отсутствии в оплаченном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
9. Особые положения	9.1. Положение о полном исключении убытков, связанных с киберрисками. Настоящим Договором не покрываются какие-либо убытки, ущерб, ответственность, претензии, штрафы, пени, затраты или расходы любого характера, прямо или косвенно вызванные, вытекающие из или каким-либо образом связанные с любой: 9.1.1. Кибератакой или Киберинцидентом, включая, помимо всех прочих, любые действия, предпринятые для контроля, предотвращения, подавления или исправления любой Кибератаки или Киберинцидента; или 9.1.2. Утратой возможности эксплуатации, снижение функциональности, ремонт, замена, восстановление, воспроизведение, потеря или кража любых Данных, включая любую сумму, относящуюся к стоимости таких Данных; нарушение законодательства, касающегося конфиденциальности и / или личной информации / персональных данных; несанкционированным доступом или использованием любой личной информации / персональных данных, или конфиденциальной информации (кроме информации, которая на законных основаниях доступна в открытом доступе или является публичной, если только такая информация, которая является общедоступной, не стала уникально идентифицируемой посредством сбора и / или обработки), независимо от наличия любых других причин или событий, которые одновременно или в любой последовательности могли повлиять на убыток. В случае, если какая-либо часть настоящего исключения будет признана недействительной или не имеющей юридической силы, оставшаяся часть считается действительной в полном объеме. Компьютерная Система означает любой компьютер, оборудование, программное обеспечение, систему связи, электронное устройство (включая, помимо прочего, смартфон, ноутбук, планшет, портативное устройство), сервер, облако или микроконтроллер, включая любую подобную систему или любую конфигурацию из вышеупомянутых устройств, включая любые связанные с ними ввод, вывод, устройство хранения данных, сетевое оборудование или средство резервного копирования, принадлежащее или управляемое Страхователем (Застрахованными лицами) или любой другой стороной. Кибератака означает несанкционированное, умышленное или преступное деяние или серию связанных несанкционированных, умышленных или преступных деяний, независимо от времени или места их совершения, или угроза или ложная угроза совершения таких деяний, относящиеся к доступу, обработке, использованию или управлению какой-либо Компьютерной Системой. Киберинцидент означает: - любую ошибку или упущение, или серию ошибок или упущений, относящихся к доступу, обработке, использованию или управлению какой-либо Компьютерной Системой; - любую частичную или полную недоступность или отказ, или серию связанных случаев недоступности или отказа, относящиеся к доступу, обработке, использованию или управлению какой-либо Компьютерной Системой. - перерыв / прерывание деятельности, вызванное случайным, непреднамеренным или неосторожным / небрежным действием или бездействием, ошибкой или упущением сотрудником, независимым подрядчиком/консультантом или сторонним поставщиком услуг при работе с или обслуживании Компьютерной системы, приводящими к полной или частичной недоступности Компьютерной системы; Данные означают информацию, факты, концепции, коды или любую другую информацию, преобразованные в форму, пригодную для использования, доступа, обработки, передачи или хранения Компьютерной Системой.
Приложения:	Правила страхования ответственности оценщиков», утвержденных Приказом ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» № 64 от 11 марта 2019 г.

Договор оформлен Блиновой О.И.

Страховщик:
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
 Директор Департамента
 страхования ответственности и сельскохозяйственных рисков

Г.Р.Юрьева
 М.П.

На основании Доверенности № 02-15/510/23-с от 26.11.2023 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОЦЕНЩИКОВ

<http://sroarmo.ru>

 [@sroarmo](#)  [@sroarmo](#)  [+SroarmoRus](#)  [NP ARMO](#)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» включено в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 4 июля 2007 года за №0002

Маслова Антонина Викторовна

ИНН 503115313739

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА
3473-24

ДАТА ВЫДАЧИ
09.12.2024

Срок действия настоящего
свидетельства 3 года



ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте членство в реестре



Является членом НП «АРМО», включен (а) в реестр членов 27.03.2020, регистрационный номер 2121 и на основании Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным федеральным законодательством, по направлениям, указанным в квалификационном аттестате.

Сведения о квалификационных аттестатах
Номер 034481-3, от 07.11.2022 по направлению «Оценка бизнеса», срок действия до 07.11.2025
Номер 034782-2, от 10.02.2023 по направлению «Оценка движимого имущества», срок действия до 10.02.2026
Номер 035918-1, от 07.03.2024 по направлению «Оценка недвижимости», срок действия до 07.03.2027

Генеральный директор
НП «АРМО»
Е.В. Петровская





*Смена фамилии с Черкасовой на Маслову на основании
Свидетельства о заключении брака III-ИК № 625293 от 20 августа 2013 г.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА**

Маслов
фамилия
Илья Александрович
имя, отчество
гражданин России
гражданство
русский
национальность (вносится, если указана в записи акта о заключении брака)

« **06** » **сентября 1986** г.
дата рождения
г. Электросталь, Московская область
место рождения

и **Черкасова**
фамилия
Антонина Викторовна
имя, отчество
гражданка России
гражданство
русская
национальность (вносится, если указана в записи акта о заключении брака)

« **21** » **декабря 1986** г.
дата рождения
г. Ногинск, Московская область
место рождения

заключили брак **10.08.2013**
число, месяц, год (цифрами и прописью)
десятого августа две тысячи тринадцатого года

о чем **2013** года **августа** месяца **10** числа
составлена запись акта о заключении брака № **652**

После заключения брака присвоены фамилии:
мужу **Маслов**
жене **Маслова**

Место государственной регистрации **Электростальский отдел ЗАГС**
Главного Управления ЗАГС Московской области
наименование органа записи актов гражданского состояния

Дата выдачи « **10** » **августа 2013** г.

Руководитель органа
записи актов гражданского состояния **Н.С.Глебова**

Ш-ИК № 625298

Горкин, М/ЗФ, Москва, 2010, «Б»

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 048493-3

« 31 » октября 20 25 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка бизнеса»

выдан Масловой Антонине Викторовне

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 31 » октября 2025 г. № 427

Директор _____ А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 31 » октября 20 28 г.

АО «ОЦИИ» Москва, 2021 г. - Б- Т3 № 072



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 035918-1

« 07 » марта 20 24 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности


«Оценка недвижимости»

выдан **Масловой Антонине Викторовне**

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 07 » марта 2024 г. № 338

Директор



А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 07 » марта 2027 г.

АО «ФЕДЕЦИОН» Москва 2011 г. - № ТЗ № 002



022040 - KA1

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ 034782-2

« 10 » февраля 20 23г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка движимого имущества»


выдан

Масловой Антонине Викторовне

на основании решения федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр»

от « 10 » февраля 20 23г. № 287

Директор



А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до « 10 » февраля 20 26г.

АО «Опцион», Москва 2021 г. - бл. 13 № 072



РОСГОССТРАХ



ПОЛИС № 858/2025/СП134/765

страхования ответственности оценщика

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен Договор страхования ответственности оценщика № 858/2025/СП134/765 от 22.07.2025г. (далее - Договор) в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 ПАО СК «Росгосстрах» в редакции, действующей на дату заключения Договора, и на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВАТЕЛЬ:	Маслова Антонина Викторовна (ИНН 503115313739)
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ, РУБ.:	10 000 000 (Десять миллионов) рублей
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, РУБ.:	10 000 000 (Десять миллионов) рублей
ФРАНШИЗА, РУБ.:	Не установлена
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:	Согласно п. 6.2 Договора
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (СРОК СТРАХОВАНИЯ):	с «23» августа 2025 г. по «22» августа 2026 г.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности. Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба. Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трёх лет. Достоверность величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда). Под фактом причинения ущерба (вреда) понимается наступление событий при условии, что: 1. Действие (бездействие), приведшее к причинению ущерба, было допущено в пределах срока действия договора страхования и в пределах территории страхования. Территорией страхования считается территория Российской Федерации. 2. Датой действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, считается дата составления отчета об оценке. 3. Ущерб Выгодоприобретателям в результате осуществления оценочной деятельности был причинен в пределах территории страхования, а также в пределах срока действия договора страхования. 4. Выгодоприобретателями предъявлено обоснованное требование о возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ. 5. На момент совершения действия (бездействия), приведшего к причинению ущерба, оценщик удовлетворял требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к оценщикам.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	Страховая премия уплачивается в соответствии с условиями Договора. Настоящим подтверждаем, что страховая премия оплачена, Договор страхования вступил в действие.

Страховщик:
ПАО СК «Росгосстрах»
(Лицензия ЦБ РФ СИ № 0001 от 06.06.2018 г.)
Директор по ключевым проектам развития
корпоративных продаж УП по г. Москва ДБМР


(Комарницкая М.И.)
М.П.
«22» июля 2025г.

Страхователь:
Маслова Антонина Викторовна


(Маслова А.В.)

В настоящем отчете пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью и подписью
352 (Триста пятьдесят две) страницы.

Генеральный директор

ООО «Центр оценки инвестиций»



Снедкова В. В.